

Edition 5.1 2017-03

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



GROUP SAFETY PUBLICATION

PUBLICATION GROUPÉE DE SÉCURITÉ

Low-voltage electrical installations -

Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

Installations électriques à basse tension -

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques





THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

 IEC Central Office
 Tel.: +41 22 919 02 11

 3, rue de Varembé
 Fax: +41 22 919 03 00

CH-1211 Geneva 20 info@iec.ch Switzerland www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



Edition 5.1 2017-03

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



GROUP SAFETY PUBLICATION

PUBLICATION GROUPÉE DE SÉCURITÉ

Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ICS 13.260; 91.140.50 ISBN 978-2-8322-4126-4

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.



Edition 5.1 2017-03

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



GROUP SAFETY PUBLICATION

PUBLICATION GROUPÉE DE SÉCURITÉ

Low-voltage electrical installations -

Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

Installations électriques à basse tension -

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques



CONTENTS

FOREWORD)	3
410 Introdu	ction	5
410.1 S	Scope	6
410.2 N	Normative references	6
410.3 G	General requirements	7
411 Protect	tive measure: automatic disconnection of supply	8
411.1 G	General	8
411.2 F	Requirements for basic protection	8
411.3 F	Requirements for fault protection	9
411.4 T	N system	11
411.5 T	T system	13
411.6 l ⁻	T system	14
411.7 F	Functional extra-low voltage (FELV)	16
412 Protect	tive measure: double or reinforced insulation	17
412.1	General	17
412.2 F	Requirements for basic protection and fault protection	18
413 Protect	tive measure: electrical separation	20
413.1	General	20
413.2 F	Requirements for basic protection	20
413.3 F	Requirements for fault protection	20
414 Protect	tive measure: extra-low-voltage provided by SELV and PELV	21
414.1	General	21
	Requirements for basic protection and fault protection	
	Sources for SELV and PELV	
414.4 F	Requirements for SELV and PELV circuits	22
415 Additio	nal protection	23
415.1 A	Additional protection: residual current protective devices (RCDs)	23
	Additional protection: supplementary protective equipotential bonding	
Annex A (nor	rmative) Provisions for basic protection	25
	rmative) Obstacles and placing out of reach	
Annex C (nor	rmative) Protective measures for application only when the installation is under the supervision of skilled or instructed persons	
	ormative) Correspondence between IEC 60364-4-41:2001 and the present	
	rmative) Provisions where automatic disconnection according to 411.3.2	34
Annex E (info	ormative) List of notes concerning certain countries	35
Bibliography.		39
Figure B.1 –	Zone of arm's reach	28
	Maximum disconnection times	
Table D.1 – (Correspondence between IEC 60364-4-41:2001 and the present standard	

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS -

Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 60364-4-41 bears the edition number 5.1. It consists of the fifth edition (2005-12) [documents 64/1489/FDIS and 64/1500/RVD] and its amendment 1 (2017-03) [documents 64/2147/FDIS and 64/2151/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 60364-4-41 has been prepared by IEC technical committee 64: Electrical installations and protection against electric shock.

This fifth edition constitutes a technical revision.

The main changes with respect to the previous edition are listed below:

- adoption of IEC 61140 terminology;
- layout rationalized on basis of complete protective measures (i.e. appropriate practical combinations of protective provision in normal service (direct contact protection) and protective provision in case of a fault (indirect contact protection);
- requirements of 471 and 481, which were included in the fourth edition have been rationalized
- disconnection requirements for TT systems clarified;
- IT systems considered more fully;
- requirements in certain cases for additional protection of socket-outlets by means of a 30 mA RCD, where the protective measure is automatic disconnection of supply.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.

The Part 4 series comprises the following parts under the general title *Low-voltage electrical installations:*

- Part 4-41: Protection for safety Protection against electric shock
- Part 4-42: Protection for safety Protection against thermal effects
- Part 4-43: Protection for safety Protection against overcurrent
- Part 4-44: Protection for safety Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- · reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

410 Introduction

This Part 4-41 of IEC 60364 deals with protection against electric shock as applied to electrical installations. It is based on IEC 61140 which is a basic safety standard that applies to the protection of persons and livestock. IEC 61140 is intended to give fundamental principles and requirements that are common to electrical installations and equipment or are necessary for their co-ordination.

The fundamental rule of protection against electric shock, according to IEC 61140, is that hazardous-live-parts must not be accessible and accessible conductive parts must not be hazardous live, neither under normal conditions nor under single fault conditions.

According to 4.2 of IEC 61140, protection under normal conditions is provided by basic protective provisions and protection under single fault conditions is provided by fault protective provisions. Alternatively, protection against electric shock is provided by an enhanced protective provision, which provides protection under normal conditions and under single fault conditions.

This standard has the status of a group safety publication (GSP) for protection against electric shock.

In the fourth edition of IEC 60364 (2001):

- protection under normal conditions (now designated basic protection) was referred to as protection against direct contact and
- protection under fault conditions (now designated fault protection) was referred to as protection against indirect contact.

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS -

Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

410.1 Scope

Part 4-41 of IEC 60364 specifies essential requirements regarding protection against electric shock, including basic protection (protection against direct contact) and fault protection (protection against indirect contact) of persons and livestock. It deals also with the application and co-ordination of these requirements in relation to external influences.

Requirements are also given for the application of additional protection in certain cases.

410.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60364-5-52, Low-voltage electrical installations of buildings – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems-⁴

IEC 60364-5-54, Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors

IEC 60364-6, Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification ²⁾

IEC 60439-1, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies

IEC 60449, Voltage bands for electrical installations of buildings

IEC 60614 (all parts), Conduits for electrical installations – Specification

IEC 61084 (all parts), Cable trunking and ducting systems for electrical installations

IEC 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

IEC 61386 (all parts), Conduit systems for electrical installations

IEC 61439 (all parts), Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

IEC 61558-2-6, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use

IEC 62477-1, Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1: General

¹⁾ A new edition is currently under consideration.

²⁾ To be published.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 7 - © IEC 2017

IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

410.3 General requirements

- **410.3.1** In this standard the following specification of voltages is intended unless otherwise stated:
- a.c. voltages are r.m.s.;
- d.c. voltages are ripple-free.

Ripple-free is conventionally defined as an r.m.s. ripple voltage of not more than 10 % of the d.c. component.

410.3.2 A protective measure shall consist of

- an appropriate combination of a provision for basic protection and an independent provision for fault protection, or
- an enhanced protective provision which provides both basic protection and fault protection.

Additional protection is specified as part of a protective measure under certain conditions of external influences and in certain special locations (see the corresponding Part 7 of IEC 60364).

NOTE 1 For special applications, protective measures which do not follow this concept are permitted (see 410.3.5 and 410.3.6).

NOTE 2 An example of an enhanced protective measure is reinforced insulation.

410.3.3 In each part of an installation one or more protective measures shall be applied, taking account of the conditions of external influence.

The following protective measures generally are permitted:

- automatic disconnection of supply (Clause 411),
- double or reinforced insulation (Clause 412),
- electrical separation for the supply of one item of current-using equipment (Clause 413),
- extra-low-voltage (SELV and PELV) (Clause 414).

The protective measures applied in the installation shall be considered in the selection and erection of equipment.

For particular installations see 410.3.4 to 410.3.9.

NOTE In electrical installations the most commonly used protective measure is automatic disconnection of supply.

- **410.3.4** For special installations or locations, the particular protective measures in the corresponding Part 7 of IEC 60364 shall be applied.
- **410.3.5** The protective measures, specified in Annex B, i.e. the use of obstacles and placing out of reach, shall only be used in installations accessible to
- skilled or instructed persons, or
- persons under the supervision of skilled or instructed persons.
- **410.3.6** The protective measures, specified in Annex C, i.e.
- non-conducting location,

- earth-free local equipotential bonding,
- electrical separation for the supply of more than one item of current-using equipment,

may be applied only when the installation is under the supervision of skilled or instructed persons so that unauthorized changes cannot be made.

410.3.7 If certain conditions of a protective measure cannot be met, supplementary provisions shall be applied so that the protective provisions together achieve the same degree of safety.

NOTE An example of the application of this rule is given in 411.7.

- **410.3.8** Different protective measures applied to the same installation or part of an installation or within equipment shall have no influence on each other such that failure of one protective measure could impair the other protective measures.
- **410.3.9** The provision for fault protection (protection against indirect contact) may be omitted for the following equipment:
- metal supports of overhead line insulators which are attached to the building and are placed out of arm's reach;
- steel reinforced concrete poles of overhead lines in which the steel reinforcement is not accessible;
- exposed-conductive-parts which, owing to their reduced dimensions (approximately 50 mm x 50 mm) or their disposition cannot be gripped or come into significant contact with a part of the human body and provided that connection with a protective conductor could only be made with difficulty or would be unreliable.
 - NOTE 1 This exemption applies, for example, to bolts, rivets, nameplates and cable clips.
 - NOTE 2 In the USA, all exposed-conductive-parts are bonded to the protective conductor.
- metal tubes or other metal enclosures protecting equipment in accordance with Clause 412.

411 Protective measure: automatic disconnection of supply

411.1 General

Automatic disconnection of supply is a protective measure in which

- basic protection is provided by basic insulation of live parts or by barriers or enclosures, in accordance with Annex A, and
- fault protection is provided by protective equipotential bonding and automatic disconnection in case of a fault in accordance with 411.3 to 411.6.

NOTE 1 Where this protective measure is applied, Class II equipment may also be used.

Where specified, additional protection is provided by a residual current protective device (RCD) with rated residual operating current not exceeding 30 mA in accordance with 415.1.

NOTE 2 Residual current monitors (RCMs) are not protective devices but they may be used to monitor residual currents in electrical installations. RCMs produce an audible or audible and visual signal when a preselected value of residual current is exceeded

411.2 Requirements for basic protection

All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection (protection against direct contact) described in Annex A or, where appropriate, Annex B.

411.3 Requirements for fault protection

411.3.1 Protective earthing and protective equipotential bonding

411.3.1.1 Protective earthing

Exposed-conductive-parts shall be connected to a protective conductor under the specific conditions for each type of system earthing as specified in 411.4 to 411.6.

Simultaneously accessible exposed-conductive-parts shall be connected to the same earthing system individually, in groups or collectively.

Conductors for protective earthing shall comply with IEC 60364-5-54.

Each circuit shall have available a protective conductor connected to the relevant earthing terminal.

411.3.1.2 Protective equipotential bonding

In each building, the earthing conductor, the main earthing terminal and the following conductive parts shall be connected to the protective equipotential bonding incoming metallic parts which are liable to introduce a dangerous potential difference and do not form part of the electrical installation shall be connected to the main earthing terminal by protective bonding conductors; examples of such metallic parts may include:

- metallic pipes supplying services into the building, for example gas, water, district heating systems;
- structural extraneous-conductive-parts if accessible in normal use, metallic central heating and air-conditioning systems;
- metallic accessible reinforcements of constructional reinforced concrete, if reasonably practicable.

Where such conductive parts originate outside the building, they shall be bonded as close as practicable to their point of entry within the building.

Conductors for protective equipotential bonding shall comply with IEC 60364-5-54.

Any metallic sheath of telecommunication cables shall be connected to the protective equipotential bonding, taking account of the requirements of the owners or operators of these cables.

Metallic pipes entering the building having an insulating section installed at their entrance need not be connected to the protective equipotential bonding.

NOTE Subclause 542.4.1 of IEC 60364-5-54:2011 lists other connections which are to be made to the main earthing terminal.

411.3.2 Automatic disconnection in case of a fault

411.3.2.1 Except as provided by 411.3.2.5 and 411.3.2.6, A protective device shall automatically interrupt switch off the supply to the line conductor of a circuit or equipment in the event of a fault of negligible impedance between the line conductor and an exposed-conductive-part or a protective conductor in the circuit or equipment within the disconnection time required in 411.3.2.2, 411.3.2.3 or 411.3.2.4.

The device shall be suitable for isolation of at least the line conductor(s).

NOTE 1 Higher values of disconnection time than those required in this subclause may be admitted in systems for electricity distribution to the public and power generation and transmission for such systems.

NOTE 2 Lower values of disconnection time may be required for special installations or locations according to the relevant Part 7 of IEC 60364.

NOTE 4 In Belgium 411.3.2.3 is not applicable. The Belgian Wiring Rules (AREI-RGIE) do not specify differences in automatic disconnection times between distribution circuits and final circuits.

NOTE 5 In Norway for an installation forming part of an IT system and supplied from a public network, automatic disconnection at the first fault is required

NOTE For IT systems, automatic disconnection is not—usually necessarily required on the occurrence of a first fault (see 411.6.1). For the requirements for disconnection—after the first fault see 411.6.4 in the event of a second fault, occurring on a different live conductor, see 411.6.3.2 following the rules of this subclause.

411.3.2.2 The maximum disconnection time stated in Table 41.1 shall be applied to final circuits with a rated current not exceeding

- 63 A with one or more socket-outlets, and
- 32 A supplying only fixed connected current-using equipment.

Table 41.1 - Maximum disconnection times

System	50 V < U _o ≤ 120 V		120 V < U _o ≤ 230 V S		230 V < U _o ≤ 400 V s		<i>U</i> _o > 400 V	
	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.
TN	0,8	Note 1 a	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1
TT	0,3	Note 1 a	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1

Where in TT systems the disconnection is achieved by an overcurrent protective device and the protective equipotential bonding is connected with all extraneous-conductive-parts within the installation, the maximum disconnection times applicable to TN systems may be used.

 U_0 is the nominal a.c. or d.c. line to earth voltage.

NOTE-2 Where disconnection is provided by an RCD see Note to 411.4.4, Note 4 to 411.5.3 and Note to 411.6.4 b).

NOTE 1 a Disconnection may be required for reasons other than protection against electric shock.

NOTE 3 In Belgium, the last column $U_{\rm e}$ >400 V is not applicable. Above 400 V, the Belgian safety curve as given in the Belgian Wiring Rules applies.

NOTE 4 In the Netherlands the maximum disconnection time stated in Table 41.1 is applied to all circuits not exceeding 32 A and all circuits supplying socket-outlets.

NOTE 5—In China the maximum disconnecting time stated in Table 41.1 is applied to final circuits which supply hand-held equipment or portable equipment.

- **411.3.2.3** In TN systems, a disconnection time not exceeding 5 s is permitted for distribution circuits, and for circuits not covered by 411.3.2.2.
- **411.3.2.4** In TT systems, a disconnection time not exceeding 1 s is permitted for distribution circuits and for circuits not covered by 411.3.2.2.
- **411.3.2.5** For systems with nominal voltage $U_{\rm e}$ greater than 50 V a.c. or 120 V d.c., automatic disconnection in the time required by 411.3.2.2, 411.3.2.3 or 411.3.2.4 as appropriate is not required if in the event of a fault to a protective conductor or earth, the output voltage of the source is reduced in not more than 5 s to 50 V a.c. or 120 V d.c. or less. In such cases consideration shall be given to disconnection as required for reasons other than electric shock.

Where it is not feasible for an overcurrent protective device to interrupt the supply in accordance with 411.3.2 or the use of an RCD for this purpose is not appropriate, see Annex D.

However, disconnection may be required for reasons other than protection against electric shock

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 11 - © IEC 2017

411.3.2.6 If automatic disconnection according to 411.3.2.1 cannot be achieved in the time required by 411.3.2.2, 411.3.2.3, or 411.3.2.4 as appropriate, supplementary protective equipotential bonding shall be provided in accordance with 415.2.

411.3.3 Additional protection Further requirements for socket-outlets and for the supply of mobile equipment for use outdoors

In a.c. systems, Additional protection by means of a residual current protective device (RCD) in accordance with 415.1 with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for

 a.c. socket-outlets with a rated current not exceeding-20 32 A that are for liable to be used by ordinary persons and are intended for general use; and

NOTE 1 An exemption may be made for:

- socket-outlets for use under the supervision of skilled or instructed persons, e.g., in some commercial or industrial locations or
- a specific socket-outlet provided for connection of a particular item of equipment.

NOTE 2 In Spain and Ireland additional protection is provided for socket-outlets with a rated current up to 32 A intended for use by ordinary persons.

NOTE 3. In Belgium, every electrical installation under the supervision of ordinary persons must be protected by a RCD with a rated operating residual current not exceeding 300 mA; for circuits supplying bathrooms, washing machines, dishwashers, etc, an additional protection by means of a RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is mandatory; the above is valid for electrical installations of which the earthing resistance is lower than 30 Ω ; in case of earthing resistance higher than 30 Ω and lower than 100 Ω , additional RCDs with a rated operating residual current not exceeding 100 mA should be provided. An earthing resistance higher than 100 Ω is not permitted.

NOTE 4 In Norway all commercial and industrial companies are covered by regulations requiring procedures for qualifications and training of employees. Except for areas open for the public, socket-outlets in such locations are normally not considered to be for general use of ordinary people. Socket-outlets in dwellings and BA2 locations are intended for general use by ordinary people.

NOTE 5 In China a 30 mA RCD is not required for the socket-outlet supplying air conditioning equipment and erected in position not accessible to persons.

a.c. mobile equipment for use outdoors with a rated current rating not exceeding 32 A for use outdoors.

This subclause does not apply for IT systems in which the fault current, in the event of a first fault, does not exceed 15 mA.

NOTE Additional protection in d.c. systems is under consideration.

411.3.4 Additional requirements for circuits with luminaires in TN- and TT-systems

In premises designed to accommodate a single household, additional protection by a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for a.c. final circuits supplying luminaires.

411.4 TN system

411.4.1 In TN systems the integrity of the earthing of the installation depends on the reliable and effective connection of the PEN or PE conductors to earth. Where the earthing is provided from a public or other supply system, compliance with the necessary conditions external to the installation is the responsibility of the supply network operator.

NOTE **1** Examples of conditions include:

- the PEN is connected to earth at a number of points and is installed in such a way as to minimize the risk-of arising from a break in the PEN conductor;
- $R_{\rm B}/R_{\rm E} \le 50/(U_0 50)$

where

- $R_{\rm B}$ is the earth electrode resistance, in ohms, of all earth electrodes in parallel;
- R_E is the minimum contact resistance with earth, in ohms, of extraneous-conductive-parts not connected to a protective conductor, through which a fault between line and earth may occur;
- $U_{\rm o}$ is the nominal a.c. r.m.s. voltage to earth, in volts.

NOTE 2. In Germany compliance with condition $R_{\rm B}/R_{\rm E} \leq 50$ / $(U_{\rm e}-50)$ is compulsory for the supply network operator.

411.4.2 The neutral point or the midpoint of the power supply system shall be earthed. If a neutral point or midpoint is not available or not accessible, a line conductor shall be earthed.

Exposed-conductive-parts of the installation shall be connected by a protective conductor to the main earthing terminal of the installation which shall be connected to the earthed point of the power supply system.

NOTE 1 If other effective earth connections exist, it is recommended that the protective conductors also be connected to such points wherever possible. Earthing at additional points, distributed as evenly as possible, may be necessary to ensure that the potentials of protective conductors remain, in case of a fault, as near as possible to that of earth.

In large buildings such as high-rise buildings, additional earthing of protective conductors is not possible for practical reasons. In such buildings protective-equipotential-bonding between protective conductors and extraneous-conductive-parts has, however, a similar function.

NOTE 2 It is recommended that protective conductors (PE and PEN) should be earthed where they enter any buildings or premises taking account of any diverted neutral currents of multiple earthed PEN conductors.

411.4.3 In fixed installations, a single conductor may serve both as a protective conductor and as a neutral conductor (PEN conductor) provided that the requirements of 543.4 of IEC 60364-5-54 are satisfied. No switching or isolating device shall be inserted in the PEN conductor.

NOTE 1 In Switzerland the main building overcurrent protective device with integrated isolating device in the PEN conductor forms the interface between the network and the installation of the building.

NOTE 2 In Norway, the use of a PEN conductor downstream of the main distribution board is not allowed.

411.4.4 The characteristics of the protective devices (see 411.4.5) and the circuit impedances shall fulfil the following requirement:

$$Z_{\rm s} \times I_{\rm a} \leq U_{\rm o}$$

where

 $Z_{\rm s}$ is the impedance in ohms (Ω) of the fault loop comprising

- the source,
- the line conductor up to the point of the fault, and
- the protective conductor between the point of the fault and the source;

I_a is the current in amperes (A) causing the automatic operation of the disconnecting device within the time specified in 411.3.2.2, or 411.3.2.3. When a residual current protective device (RCD) is used this current is the residual operating current providing disconnection in the time specified in 411.3.2.2, or 411.3.2.3;

 U_0 is the nominal a.c. or d.c. line to earth voltage in volts (V).

NOTE Where compliance with this subclause is provided by an RCD, the disconnecting times in accordance with Table 41.1 relate to prospective residual fault currents significantly higher than the rated residual operating current of the RCD (typically 5 $I_{\Delta n}$). In TN systems the residual fault currents are significantly higher than 5 $I_{\Delta n}$. Therefore, the disconnection times in accordance with Table 41.1 are fulfilled where residual current protective devices (RCDs) according to IEC 61008-1, IEC 61009-1 or IEC 62423, including selective and time delayed types, are installed. Circuit-breakers providing residual current protection (CBR) and MRCDs according to IEC 60947-2 can be used, provided the time delay is adjusted to afford compliance with Table 41.1.

411.4.5 In TN systems, the following protective devices may be used for fault protection (protection against indirect contact):

- overcurrent protective devices;
- residual current protective devices (RCDs).

NOTE 1 Where an RCD is used for fault protection the circuit should also be protected by an overcurrent protective device in accordance with IEC 60364-4-43.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 13 - © IEC 2017

A residual current protective device (RCD) shall not be used in TN-C systems.

Where an RCD is used in a TN-C-S system, a PEN conductor shall not be used on the load side. The connection of the protective conductor to the PEN conductor shall be made on the source side of the RCD.

NOTE 2 Where discrimination between RCDs is necessary, see 535.3 of IEC 60364-5-53.

411.5 TT system

411.5.1 All exposed-conductive-parts collectively protected by the same protective device shall be connected by the protective conductors to an earth electrode common to all those parts. Where several protective devices are utilized in series, this requirement applies separately to all the exposed-conductive-parts protected by each device.

The neutral point or the mid-point of the power supply system shall be earthed. If a neutral point or mid-point is not available or not accessible, a line conductor shall be earthed.

NOTE In the Netherlands the resistance of the earth electrode should be as low as practicable, but in any case not exceeding 166 Ω .

411.5.2 Generally in TT systems, RCDs shall be used for fault protection. Alternatively, overcurrent protective devices may be used for fault protection provided a suitably low value of Z_s (see 411.5.4) is permanently and reliably assured.

NOTE 1 Where an RCD is used for fault protection the circuit should also be protected by an overcurrent protective device in accordance with IEC 60364-4-43.

NOTE 2 The use of fault-voltage operated protective devices is not covered by this standard.

NOTE 3 In the Netherlands where an earthing system is used for more than one electrical installation compliance with 411.5.3 shall remain effective in case of

- any single break of the earthing system,
- failure of any residual current protective device (RCD).

411.5.3 Where a residual current protective device (RCD) is used for fault protection, the following conditions shall be fulfilled:

- i) the disconnection time as required by 411.3.2.2 or 411.3.2.4, and
- ii) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$

where

 R_A is the sum of the resistance in Ω of the earth electrode and the protective conductor for the exposed conductive-parts,

 $I_{\Lambda n}$ is the rated residual operating current of the RCD.

NOTE 1 Fault protection is provided in this case also if the fault impedance is not negligible.

NOTE 2 Where discrimination between RCDs is necessary see 535.3 of IEC 60364-5-53.

NOTE 3 Where R_A is not known, it may be replaced by Z_S .

NOTE 4 The disconnection times in accordance with Table 41.1 relate to prospective residual fault currents significantly higher than the rated residual operating current of the RCD (typically 5 $I_{\Delta n}$).

411.5.4 Where an over-current protective device is used the following condition shall be fulfilled:

$$Z_s \times /_a \leq U_0$$

where

 $Z_{\rm s}$ is the impedance in Ω of the fault loop comprising

- the source,
- the line conductor up to the point of the fault,
- the protective conductor of the exposed-conductive-parts,
- the earthing conductor,

- the earth electrode of the installation and
- the earth electrode of the source;
- $I_{\rm a}$ is the current in A causing the automatic operation of the disconnecting device within the time specified in 411.3.2.2 or 411.3.2.4;

 U_0 is the nominal a.c. or d.c. line to earth voltage.

411.6 IT system

411.6.1 In IT systems live parts shall be insulated from earth or connected to earth through a sufficiently high impedance. This connection may be made either at the neutral point or midpoint of the system or at an artificial neutral point. The latter may be connected directly to earth if the resulting impedance to earth is sufficiently high at the system frequency. Where no neutral point or mid-point exists, a line conductor may be connected to earth through a high impedance.

The fault current is then low in the event of a single fault to an exposed-conductive-part or to earth and automatic disconnection in accordance with 411.3.2 is not imperative provided the condition in 411.6.2 is fulfilled. Provisions shall be taken, however, to avoid risk of harmful pathophysiological effects on a person in contact with simultaneously accessible exposed-conductive-parts in the event of two faults existing simultaneously.

NOTE 1 To reduce overvoltage or to damp voltage oscillation, it may be necessary to provide earthing through impedances or artificial neutral points, and the characteristics of these should be appropriate to the requirements of the installation.

NOTE 2 In Norway, where more installations are likely to have galvanic connection to the same distribution network, all final circuits in IT installations with galvanic connection to a public IT distribution network need to be disconnected within the time specified for a TN system (see Table 41.1) in the event of a fault of negligible impedance between the line conductor and an exposed-conductive-part or a protective conductor in the circuit or equipment.

411.6.2 Exposed-conductive-parts shall be earthed individually, in groups, or collectively.

The following condition shall be fulfilled:

In a.c. systems the following condition shall be fulfilled to limit the touch voltage to:

$$R_{\rm A} \times I_{\rm d} \leq 50 \text{ V}$$

in d.c. systems R_A × I_d ≤ 120 V

where

- R_A is the sum of the resistance in Ω of the earth electrode and protective conductor for the exposed-conductive-parts;
- $I_{\rm d}$ is the fault current in A of the first fault of negligible impedance between a line conductor and an exposed-conductive-part. The value of $I_{\rm d}$ takes account of leakage currents and the total earthing impedance of the electrical installation.

NOTE No touch voltage limitation is considered in d.c. systems as the value of $I_{\rm d}$ can be considered to be negligibly low.

411.6.3 In IT systems the following monitoring devices and protective devices may be used:

- insulation monitoring devices (IMDs);
- residual current monitoring devices (RCMs)
- insulation fault location systems (IFLS);
- overcurrent protective devices;
- residual current protective devices (RCDs).

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 15 - © IEC 2017

NOTE 1 Where a residual current—operating protective device (RCD) is used, tripping of the RCD in the event of a first fault cannot be excluded due to capacitive leakage currents.

NOTE 2 In case of faults in two different items of class I current-using equipment supplied by different line conductors, the operation of a residual current protective device (RCD) is only likely to be achieved if every single item of current using equipment is protected by an individual residual protective device (RCD). The use of overcurrent protective devices to provide fault protection is also suitable.

411.6.3.1 In cases where an IT system is used for reasons of continuity of supply, an insulation monitoring device shall be provided to indicate the occurrence of a first fault from a live part to exposed-conductive-parts or to earth.

Where an IT system is designed not to disconnect in the event of first fault, the occurrence of the first fault shall be indicated by either:

- an insulation monitoring device (IMD), which may be combined with an insulation fault location system (IFLS), or
- a residual current monitor (RCM), provided the residual current is sufficiently high to be detected.

NOTE RCMs are not able to detect symmetrical insulation faults.

This device shall initiate an audible and/or visual signal which shall continue as long as the fault persists. The signal can be initiated via a relay contact output, an electronic switching output or a communication protocol.

A visual and/or an audible alarm system shall be arranged at a suitable place, so that it is perceived by responsible persons.

If there are both audible and visible signals, it is permissible for the audible signal to be cancelled.

NOTE 1 It is recommended that a first fault be eliminated with the shortest practicable delay.

NOTE 2 In the Netherlands for an IT supply system used for reasons of continuity of supply, and where the system is connected to earth through an impedance (see 411.6.1), an RCM may be provided to monitor the system instead of an IMD.

In addition, an insulation fault location system (IFLS) according to IEC 61557-9 may be provided to indicate the location of a first fault from a live part to exposed-conductive-parts or earth or another reference point.

411.6.3.2 Except where a protective device is installed to interrupt the supply in the event of the first earth fault, an RCM or an insulation fault location system may be provided to indicate the occurrence of a first fault from a live part to exposed-conductive-parts or to earth. This device shall initiate an audible and/or visual signal, which shall continue as long as the fault persists.

If there are both audible and visual signals it is permissible for the audible signal to be cancelled, but the visual alarm shall continue as long as the fault persists.

NOTE It is recommended that a first fault be eliminated with the shortest practicable delay.

- **411.6.4** After the occurrence of a first fault, conditions for automatic disconnection of supply in the event of a second fault occurring on a different live conductor shall be as follows:
- a) Where exposed-conductive-parts are interconnected by a protective conductor collectively earthed to the same earthing system, the conditions similar to a TN system apply and the following conditions shall be fulfilled where the neutral conductor is not distributed in a.c. systems and in d.c. systems where the mid-point conductor is not distributed:

$$2I_aZ_s \leq U$$

or where the neutral conductor or mid-point conductor respectively is distributed:

$$2I_aZ_s \leq U_o$$

where

- $U_{\rm o}$ is the nominal a.c. or d.c. voltage, in V, between line conductor and neutral conductor or mid-point conductor, as appropriate;
- U is the nominal a.c. or d.c. voltage in V between line conductors;
- $Z_{\rm s}$ is the impedance in Ω of the fault loop comprising the line conductor and the protective conductor of the circuit;
- Z'_s is the impedance in Ω of the fault loop comprising the neutral conductor and the protective conductor of the circuit;
- *I*_a is the current in A causing operation of the protective device within the time required in 411.3.2.2 for TN systems or 411.3.2.3.
- NOTE 1 The time stated in Table 41.1 of 411.3.2.2 for the TN system is applicable to IT systems with a distributed or non-distributed neutral conductor or mid-point conductor.
- NOTE 2 The factor 2 in both formulas takes into account that in the event of the simultaneous occurrence of two faults, the faults may exist in different circuits.
- NOTE 3 For fault loop impedance, the most severe case should be taken into account, e.g. a fault on the line conductor at the source and simultaneously another fault on the neutral conductor of a current-using equipment of the circuit considered.
- b) Where the exposed-conductive-parts are earthed in groups or individually, the following condition applies:

$$R_A \times I_a \leq 50 \text{ V}$$

where

- $R_{\rm A}$ is the sum of the resistances of the earth electrode and the protective conductor to the exposed-conductive-parts,
- $I_{\rm a}$ is the current causing automatic disconnection of the disconnection device in a time complying to that for TT systems in Table 41.1 of 411.3.2.2 or in a time complying to 411.3.2.4.
- NOTE 4 If compliance to the requirements of b) is provided by a residual current protective device (RCD) compliance with the disconnection times required for TT systems in Table 41.1 may require residual currents significantly higher than the rated residual operating current $I_{\Delta n}$ of the RCD applied (typically 5 $I_{\Delta n}$).

411.7 Functional extra-low voltage (FELV)

411.7.1 General

Where, for functional reasons, a nominal voltage not exceeding 50 V a.c. or 120 V d.c. is used but all the requirements of Clause 414 relating to SELV or to PELV are not fulfilled, and where SELV or PELV is not necessary, the supplementary provisions described in 411.7.2 and 411.7.3 shall be taken to ensure basic protection and fault protection. This combination of provisions is known as FELV.

NOTE Such conditions may, for example, be encountered when the circuit contains equipment (such as transformers, relays, remote-control switches, contactors) insufficiently insulated with respect to circuits at higher voltage.

411.7.2 Requirements for basic protection

Basic protection shall be provided by either

- basic insulation according to Clause A.1 corresponding to the nominal voltage of the primary circuit of the source, or
- barriers or enclosures in accordance with Clause A.2.

411.7.3 Requirements for fault protection

The exposed-conductive-parts of the equipment of the FELV circuit shall be connected to the protective conductor of the primary circuit of the source, provided that the primary circuit is subject to protection by automatic disconnection of supply described in 411.3 to 411.6.

411.7.4 Sources

The source of the FELV system shall be either a transformer with at least simple separation between windings or shall comply with 414.3.

NOTE If the system is supplied from a higher voltage system by equipment which does not provide at least simple separation between that system and the FELV system, such as autotransformers, potentiometers, semiconductor devices, etc., the output circuit is deemed to be an extension of the input circuit and should be protected by the protective measure applied in the input circuit.

411.7.5 Plugs and socket-outlets

Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with all the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems,
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems, and
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.

412 Protective measure: double or reinforced insulation

412.1 General

412.1.1 Double or reinforced insulation is a protective measure in which

- basic protection is provided by basic insulation, and fault protection is provided by supplementary insulation, or
- basic and fault protection is provided by reinforced insulation between live parts and accessible parts.

NOTE This protective measure is intended to prevent the appearance of dangerous voltage on the accessible parts of electrical equipment through a fault in the basic insulation.

The protective measure by double or reinforced insulation is applicable in all situations, unless some limitations are given in the corresponding Part 7 of IEC 60364.

412.1.2 The protective measure by double or reinforced insulation is applicable in all situations, unless some limitations are given in the corresponding Part 7 of IEC 60364.

Where this protective measure is to be used as the sole protective measure (i.e. where a whole installation or circuit is intended to consist entirely of equipment with double insulation or reinforced insulation), it shall be verified that effective measures, for example by adequate supervision, are in place so that no change can be made that would impair the effectiveness of the protective measure.

Therefore this protective measure shall not be applied to any circuit that includes, for example, a socket-outlet with an earthing contact.

412.1.3 Where this protective measure is to be used as the sole protective measure (i.e. where a whole installation or circuit is intended to consist entirely of equipment with double insulation or reinforced insulation), it shall be verified that the installation or circuit concerned will be under effective supervision in normal use so that no change is made that would impair the effectiveness of the protective measure. This protective measure shall not therefore be

applied to any circuit that includes a socket-outlet or where a user may change items of equipment without authorization.

412.2 Requirements for basic protection and fault protection

412.2.1 Electrical equipment

Where the protective measure, using double or reinforced insulation, is used for the complete installation or part of the installation, electrical equipment shall comply with one of the following subclauses:

- 412.2.1.1; or
- 412.2.1.2 and 412.2.2; or
- 412.2.1.3 and 412.2.2.
- **412.2.1.1** Electrical equipment shall be of the following types, and type tested and marked to the relevant standards:
- electrical equipment having double or reinforced insulation (Class II equipment);
- electrical equipment declared in the relevant product standard as equivalent to Class II, such as assemblies of electrical equipment having total insulation (see IEC 60439-1 the IEC 61439 series).

NOTE This equipment is identified by the symbol reference IEC 60417-5172:2003-02-(DB³:2002-10): Class H equipment.

412.2.1.2 Electrical equipment having basic insulation only shall have supplementary insulation applied in the process of erecting the electrical installation, providing a degree of safety equivalent to electrical equipment according to 412.2.1.1 and complying with 412.2.2.1 to 412.2.2.3.

NOTE The symbol should be fixed in a visible position on the exterior and interior of the enclosure. See IEC 60417-5019:2006-08 (DB: 2002-10): Protective earth (ground) and IEC 80416-3:2002, Clause 7.

412.2.1.3 Electrical equipment having uninsulated live parts shall have reinforced insulation applied in the process of erecting the electrical installation, providing a degree of safety equivalent to electrical equipment according to 412.2.1.1 and complying with 412.2.2.2 and 412.2.2.3; such insulation being recognized only where constructional features prevent the application of double insulation.

NOTE The symbol should be fixed in a visible position on the exterior and interior of the enclosure. IEC reference IEC 60417-5019:2006-08 (DB: 2002-10): Protective earth (ground) and IEC 80416-3:2002, Clause 7.

412.2.2 Enclosures

412.2.2.1 The electrical equipment being ready for operation, all conductive parts separated from live parts by basic insulation only, shall be contained in an insulating enclosure affording at least the degree of protection IPXXB or IP2X.

412.2.2.2 The following requirements apply as specified:

 the insulating enclosure shall not be traversed by conductive parts likely to transmit a potential; and

³ "DB" refers to the IEC on-line database.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 19 - © IEC 2017

 the insulating enclosure shall not contain any screws or other fixing means of insulating material which might need to be removed, or are likely to be removed, during installation and maintenance and whose replacement by metallic screws or other fixing means could impair the enclosure's insulation.

Where the insulating enclosure must be traversed by mechanical joints or connections (e.g. for operating handles of built-in apparatus), these should be arranged in such a way that protection against shock in case of a fault is not impaired.

- **412.2.2.3** Where lids or doors in the insulating enclosure can be opened without the use of a tool or key, all conductive parts which are accessible if the lid or door is open shall be behind an insulating barrier (providing a degree of protection not less than IPXXB or IP2X) preventing persons from coming unintentionally into contact with those conductive parts. This insulating barrier shall be removable only by use of a tool or key.
- **412.2.2.4** Conductive parts enclosed in the insulating enclosure shall not be connected to a protective conductor. However, provision may be made for connecting protective conductors which necessarily run through the enclosure in order to serve other items of electrical equipment whose supply circuit also runs through the enclosure. Inside the enclosure, any such conductors and their terminals shall be insulated as though they were live parts, and their terminals shall be marked as PE terminals.

Exposed-conductive-parts and intermediate parts shall not be connected to a protective conductor unless specific provision for this is made in the specifications for the equipment concerned.

412.2.2.5 The enclosure shall not adversely affect the operation of the equipment protected in this way.

412.2.3 Installation

- **412.2.3.1** The installation of equipment mentioned in 412.2.1 (fixing, connection of conductors, etc.) shall be effected in such a way as not to impair the protection afforded in compliance with the equipment specification.
- **412.2.3.2** Except where 412.1.3 412.1.2 applies, a circuit supplying items of Class II equipment shall have a circuit protective conductor run to and terminated at each point in wiring and at each accessory.

NOTE This requirement is intended to take account of the replacement by the user of Class II equipment by Class I equipment.

412.2.4 Wiring systems

- **412.2.4.1** Wiring systems installed in accordance with IEC 60364-5-52 are considered to meet the requirements of 412.2 if they consist of:
- a) conductors having insulation with a rated voltage—of the wiring system shall be not less than the nominal voltage of the system and at least 300 V/ to 500 V, enclosed in trunking or ducting with electrical insulating characteristics complying with the IEC 61084 series, or conduit with electrical insulating characteristics complying with the IEC 61386 series, or
- b) adequate mechanical protection of the basic insulation is provided by one or more of the following:
 - a) the non-metallic sheath of the cable, or
 - b) non-metallic trunking or ducting complying with the IEC 61084 series, or non-metallic conduit complying with either the IEC 60614 series or the IEC 61386 series.
- b) cable adequate to withstand electric, thermal, mechanical and environmental stresses with the same reliability of protection as provided by double insulation.

© IEC 2017

NOTE 1 Cable product standards do not specify impulse withstand capability, however it is considered that the insulation of the cabling system is at least equivalent to the requirement in IEC 61140 for reinforced insulation.

NOTE-2 1 Such wiring systems should are not be identified by the symbol IEC 60417-5172:2003-02

(DB:2002-10), nor by the symbol (EC 60417-5019:2006-08 (DB:2002-10)) and IEC 80416-3:2002, Clause 7.

NOTE-3 2 In Italy, wiring systems installed in accordance with IEC 60364-5-52 in electrical systems with nominal voltages not higher than 690 V, are considered to meet the requirements of 412.2 if the following cables or insulated conductors are used:

- cables, provided with a non-metallic sheath, having a rated voltage one step higher than the nominal voltage
 of the system; or
- insulated conductors installed in insulating conduits or insulating trunkings complying with the relevant standards; or
- cables, provided with a metallic sheath, having between the conductors and the metallic sheath and between such metallic sheath and the external surface, an insulation adequate for the nominal voltage of the electrical system.

413 Protective measure: electrical separation

413.1 General

- 413.1.1 Electrical separation is a protective measure in which
- basic protection is provided by basic insulation of live parts or by barriers and enclosures in accordance with Annex A, and
- fault protection is provided by simple separation of the separated circuit from other circuits and from earth.
- **413.1.2** Except as permitted by 413.1.3, this protective measure shall be limited to the supply of one item of current-using equipment supplied from one unearthed source with simple separation.

NOTE When this protective measure is used, it is particularly important to ensure compliance of the basic insulation with the product standard.

413.1.3 Where more than one item of current-using equipment is supplied from an unearthed source with simple separation, the requirements of Clause C.3 shall be met.

413.2 Requirements for basic protection

All electrical equipment shall be subject to one of the basic protective provisions in Annex A or to the protective measure in Clause 412.

413.3 Requirements for fault protection

- **413.3.1** Protection by electrical separation shall be ensured by compliance with 413.3.2 to 413.3.6.
- **413.3.2** The separated circuit shall be supplied through a source with at least simple separation, and the voltage of the separated circuit shall not exceed 500 V.
- **413.3.3** Live parts of the separated circuit shall not be connected at any point to another circuit or to earth or to a protective conductor.

To ensure electrical separation, arrangements shall be such that basic insulation is achieved between circuits.

413.3.4 Flexible cables and cords shall be visible throughout any part of their length liable to mechanical damage.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 21 - © IEC 2017

- **413.3.5** For separated circuits the use of separate wiring systems is recommended. If separated circuits and other circuits are in the same wiring system, multi-conductor cables without metallic covering, insulated conductors in insulating conduit, insulated ducting or insulated trunking shall be used, provided that
- the rated voltage is not less than the highest nominal voltage, and
- each circuit is protected against overcurrent.
- **413.3.6** The exposed-conductive-parts of the separated circuit shall not be connected either to the protective conductor or exposed-conductive-parts of other circuits, or to earth.

NOTE If the exposed-conductive-parts of the separated circuit are liable to come into contact, either intentionally or fortuitously, with the exposed-conductive-parts of other circuits, protection against electric shock no longer depends solely on protection by electrical separation but on the protective provisions to which the latter exposed-conductive-parts are subject.

414 Protective measure: extra-low-voltage provided by SELV and PELV

414.1 General

- **414.1.1** Protection by extra-low-voltage is a protective measure which consists of either of two different extra-low-voltage systems:
- SELV; or
- PELV.

This protective measure requires:

- limitation of voltage in the SELV or PELV system to the upper limit of voltage Band I, 50 V a.c. or 120 V d.c. (see IEC 60449), and
- protective separation of the SELV or PELV system from all circuits other than SELV and PELV circuits, and basic insulation between the SELV or PELV system and other SELV or PELV systems, and
- for SELV systems only, basic insulation between the SELV system and earth.
- **414.1.2** The use of SELV or PELV according to Clause 414 is considered as a protective measure in all situations.

NOTE In certain cases the standards of the IEC 60364-7 series limit the value of the extra-low voltage to a value lower than $50\ V$ a.c. or $120\ V$ d.c..

414.2 Requirements for basic protection and fault protection

Basic protection and fault protection is deemed to be provided when

- the nominal voltage cannot exceed the upper limit of voltage Band I,
- the supply is from one of the sources listed in 414.3, and
- the conditions of 414.4 are fulfilled.
- NOTE 1 If the system is supplied from a higher voltage system by equipment which provides at least simple separation between that system and the extra-low-voltage system, but which does not meet the requirements for SELV and PELV sources in 414.3, the requirements for FELV may be applicable, see 411.7.
- NOTE 2 DC voltages for ELV circuits generated by a semiconductor convertor (see IEC 60146-2) require an internal a.c. voltage circuit to supply the rectifier stack. This internal a.c. voltage exceeds the d.c. voltage for physical reasons. This internal a.c. circuit is not to be considered as a higher voltage circuit within the meaning of this clause. Between internal circuits and external higher voltage circuits, protective separation is required.
- NOTE 3 In d.c. systems with batteries, the battery charging and floating voltages exceed the battery nominal voltage, depending on the type of battery. This does not require any protective provisions in addition to those specified in this clause. The charging voltage should not exceed a maximum value of 75 V a.c. or 150 V d.c. as appropriate according to the environmental situation as given in Table 1 of IEC 61201:1992.

414.3 Sources for SELV and PELV

The following sources may be used for SELV and PELV systems:

- 414.3.1 A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6.
- **414.3.2** A source of current providing a degree of safety equivalent to that of the safety isolating transformer specified in 414.3.1 (e.g. motor generator with windings providing equivalent isolation).
- **414.3.3** An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher voltage circuit (e.g. a diesel-driven generator).
- **414.3.4** Certain electronic devices complying with appropriate standards where provisions have been taken in order to ensure that, even in the case of an internal fault, the voltage at the outgoing terminals cannot exceed the values specified in 414.1.1. Higher voltages at the outgoing terminals are, however, permitted if it is ensured that, in case of contact with a live part or in the event of a fault between a live part and an exposed-conductive-part, the voltage at the output terminals is immediately reduced to those values or less.
- NOTE 1 Examples of such devices include insulation testing equipment and monitoring devices.
- NOTE 2 Where higher voltages exist at the outgoing terminals, compliance with this clause may be assumed if the voltage at the outgoing terminals is within the limits specified in 414.1.1 when measured with a voltmeter having an internal resistance of at least 3 000 Ω .
- **414.3.5** Mobile sources supplied at low voltage, e.g. safety isolating transformers or motor generators, shall be selected or erected in accordance with the requirements for protection by the use of double or reinforced insulation (see Clause 412).

414.4 Requirements for SELV and PELV circuits

- 414.4.1 SELV and PELV circuits shall have
- basic insulation between live parts and other SELV or PELV circuits, and
- protective separation from live parts of circuits not being SELV or PELV, provided by double or reinforced insulation or by basic insulation and protective screening for the highest voltage present.

SELV circuits shall have basic insulation between live parts and earth.

The PELV circuits and/or exposed-conductive-parts of equipment supplied by the PELV circuits may be earthed.

- NOTE 1 In particular, protective separation is necessary between the live parts of electrical equipment such as relays, contactors, auxiliary switches, and any part of a higher voltage circuit or a FELV circuit.
- NOTE 2 The earthing of PELV circuits may be achieved by a connection to earth or to an earthed protective conductor within the source itself.
- **414.4.2** Protective separation of wiring systems of SELV and PELV circuits from the live parts of other circuits, which have at least basic insulation, may be achieved by one of the following arrangements:
- SELV and PELV circuit conductors shall be enclosed in a non-metallic sheath or insulating enclosure in addition to basic insulation;
- SELV and PELV circuit conductors shall be separated from conductors of circuits at voltages higher than Band I by an earthed metallic sheath or earthed metallic screen;
- circuit conductors at voltages higher than Band I may be contained in a multi-conductor cable or other grouping of conductors if the SELV and PELV conductors are insulated for the highest voltage present;

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 23 - © IEC 2017

- the wiring systems of other circuits are in compliance with 412.2.4.1;
- physical separation.
- **414.4.3** Plugs and socket-outlets in SELV and PELV systems shall comply with the following requirements:
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor contact.
- **414.4.4** Exposed-conductive-parts of SELV circuits shall not be connected to earth, or to protective conductors or exposed-conductive-parts of another circuit.

NOTE If the exposed-conductive-parts of SELV circuits are liable to come into contact, either fortuitously or intentionally, with the exposed-conductive-parts of other circuits, protection against electric shock no longer depends solely on protection by SELV, but also on the protective provisions to which the latter exposed-conductive-parts are subject.

- **414.4.5** If the nominal voltage exceeds 25 V a.c. or 60 V d.c. or if the equipment is immersed, basic protection shall be provided for SELV and PELV circuits by:
- insulation in accordance with Clause A.1, or
- barriers or enclosures in accordance with Clause A.2.

Basic protection is generally unnecessary in normal dry conditions for

- SELV circuits where the nominal voltage does not exceed 25 V a.c. or 60 V d.c.;
- PELV circuits where the nominal voltage does not exceed 25 V a.c. or 60 V d.c. and exposed-conductive-parts and/or the live parts are connected by a protective conductor to the main earthing terminal.

In all other cases, basic protection is not required if the nominal voltage of the SELV or PELV system does not exceed 12 V a.c. or 30 V d.c.

415 Additional protection

NOTE Additional protection may be specified with the protective measure under certain conditions of external influence and in certain special locations (see the corresponding Part 7 of IEC 60364).

415.1 Additional protection: residual current protective devices (RCDs)

415.1.1 The use of RCDs with a rated residual operating current not exceeding 30 mA, is recognized in a.c. systems as additional protection in the event of failure of the provision for basic protection and/or the provision for fault protection or carelessness by users.

NOTE In Hungary RCDs with rated operating current not exceeding 100 mA can be used as additional protection in installations situated outside.

415.1.2 The use of such devices is not recognized as a sole means of protection and does not obviate the need to apply one of the protective measures specified in Clause 411 to Clause 414.

415.2 Additional protection: supplementary protective equipotential bonding

- NOTE 1 Supplementary protective equipotential bonding is considered as an addition to fault protection.
- NOTE 2 The use of supplementary protective bonding does not exclude the need to disconnect the supply for other reasons, for example protection against fire, thermal stresses in equipment, etc.
- NOTE 3 Supplementary protective bonding may involve the entire installation, a part of the installation, an item of apparatus, or a location.

NOTE 4 Additional requirements may be necessary for special locations, (see the corresponding Part 7 of IEC 60364), or for other reasons.

- **415.2.1** Supplementary protective equipotential bonding shall include all simultaneously accessible exposed-conductive-parts of fixed equipment and extraneous-conductive-parts including where practicable the main metallic reinforcement of constructional reinforced concrete. The equipotential bonding system shall be connected to the protective conductors of all equipment including those of socket-outlets.
- 415.2.2 Where doubt exists regarding the effectiveness of supplementary protective equipotential bonding, it shall be confirmed that The resistance *R* between simultaneously accessible exposed-conductive-parts and extraneous-conductive-parts shall fulfils the following condition:

$$R \le \frac{50 \text{ V}}{I_a}$$
 in a.c. systems

$$R \le \frac{120 \text{ V}}{I_a}$$
 in d.c. systems

where

 I_a is the operating current in A of the protective device

- for residual current protective devices (RCDs), $I_{\Delta n}$
- for overcurrent devices, the 5 s operating current.

Annex A

(normative)

Provisions for basic protection

NOTE Provisions for basic protection provide protection under normal conditions and are applied where specified as a part of the chosen protective measure.

A.1 Basic insulation of live parts

NOTE The insulation is intended to prevent contact with live parts.

Live parts shall be completely covered with insulation which can only be removed by destruction.

For equipment, the insulation shall comply with the relevant standard for the electrical equipment.

A.2 Barriers or enclosures

NOTE Barriers or enclosures are intended to prevent contact with live parts.

- **A.2.1** Live parts shall be inside enclosures or behind barriers providing at least the degree of protection IPXXB or IP2X except that, where larger openings occur during the replacement of parts, such as certain lampholders or fuses, or where larger openings are necessary to allow the proper functioning of equipment according to the relevant requirements for the equipment:
- suitable precautions shall be taken to prevent persons or livestock from unintentionally touching live parts, and
- it shall be ensured, as far as practicable, that persons will be aware that live parts can be touched through the opening and should not be touched intentionally, and
- the opening shall be as small as is consistent with the requirement for proper functioning and for replacement of a part.
- **A.2.2** Horizontal top surfaces of barriers or enclosures which are readily accessible shall provide a degree of protection of at least IPXXD or IP4X.
- **A.2.3** Barriers and enclosures shall be firmly secured in place and have sufficient stability and durability to maintain the required degrees of protection and appropriate separation from live parts in the known conditions of normal service, taking account of relevant external influences.
- **A.2.4** Where it is necessary to remove barriers or open enclosures or to remove parts of enclosures, this shall be possible only
- by the use of a key or tool, or
- after disconnection of the supply to live parts against which the barriers or enclosures afford protection, restoration of the supply being possible only after replacement or reclosure of the barriers or enclosures, or
- where an intermediate barrier providing a degree of protection of at least IPXXB or IP2X prevents contact with live parts, by the use of a key or tool to remove the intermediate barrier.
- A.2.5 If, behind a barrier or in an enclosure, items of equipment are installed which may retain dangerous electrical charges after they have been switched off (capacitors, etc.), a

warning label is required. Small capacitors such as those used for arc extinction, for delaying the response of relays, etc shall not be considered dangerous.

NOTE Unintentional contact is not considered dangerous if the voltage resulting from static charges fall below 120 V d.c. in less than 5 s after disconnection from the power supply.

Annex B

(normative)

Obstacles and placing out of reach

B.1 Application

The protective measures of obstacles and placing out of reach provide basic protection only. They are for application in installations with or without fault protection that are controlled or supervised by skilled or instructed persons

The conditions of supervision under which the basic protective provisions of Annex B may be applied as part of the protective measure are given in 410.3.5.

B.2 Obstacles

NOTE Obstacles are intended to prevent unintentional contact with live parts but not intentional contact by deliberate circumvention of the obstacle.

B.2.1 Obstacles shall prevent

- unintentional bodily approach to live parts, and
- unintentional contact with live parts during the operation of live equipment in normal service.
- **B2.2** Obstacles may be removed without using a key or tool but shall be secured so as to prevent unintentional removal.

B.3 Placing out of reach

NOTE Protection by placing out of reach is intended only to prevent unintentional contact with live parts.

B.3.1 Simultaneously accessible parts at different potentials shall not be within arm's reach.

NOTE Two parts are deemed to be simultaneously accessible if they are not more than 2,50 m apart (see Figure B.1).

B.3.2 If a normally occupied position is restricted in the horizontal direction by an obstacle (e.g. handrail, mesh screen) affording a degree of protection less than IPXXB or IP2X, arm's reach shall extend from that obstacle. In the overhead direction, arm's reach is 2,50 m from the surface, S, not taking into account any intermediate obstacle providing a degree of protection less than IPXXB.

NOTE The values of arm's reach apply to contact directly with bare hands without assistance (e.g. tools or ladder).

B.3.3 In places where bulky or long conductive objects are normally handled, the distances required by B.3.1 and B.3.2 shall be increased, taking account of the relevant dimensions of those objects.

Dimensions in metres




Figure B.1 – Zone of arm's reach

Annex C

(normative)

Protective measures for application only when the installation is controlled or under the supervision of skilled or instructed persons

NOTE The conditions of supervision under which the fault protective provisions (protection against indirect contact) of Annex C may be applied as part of the protective measure are given in 410.3.6.

C.1 Non-conducting location

- NOTE 1 This protective measure is intended to prevent simultaneous contact with parts which may be at different potential through failure of the basic insulation of live parts.
- NOTE 2 In Sweden protection by means of non-conducting location is not permitted.
- **C.1.1** All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection described in Annex A.
- **C.1.2** Exposed-conductive-parts shall be arranged so that under ordinary circumstances persons will not come into simultaneous contact with
- two exposed-conductive-parts, or
- an exposed-conductive-part and any extraneous-conductive-part,

if these parts are liable to be at different potential through failure of the basic insulation of live parts.

- **C.1.3** In a non-conducting location there shall be no protective conductor.
- **C.1.4** Subclause C.1.2 is fulfilled if the location has an insulating floor and walls and one or more of the following arrangements applies:
- a) Relative spacing of exposed-conductive-parts and of extraneous-conductive-parts as well as spacing of exposed-conductive-parts.
 - This spacing is sufficient if the distance between two parts is not less than 2,5 m; this distance may be reduced to 1,25 m outside the zone of arm's reach.
- b) Interposition of effective obstacles between exposed-conductive-parts and extraneous-conductive-parts.
 - Such obstacles are sufficiently effective if they extend the distances to be surmounted to the values stated in point a) above. They shall not be connected to earth or to exposed-conductive-parts; as far as possible they shall be of insulating material.
- c) Insulation or insulating arrangements of extraneous-conductive-parts.

The insulation shall be of sufficient mechanical strength and be able to withstand a test voltage of at least 2 000 V. Leakage current shall not exceed 1 mA in normal conditions of use.

- **C.1.5** The resistance of insulating floors and walls at every point of measurement under the conditions specified in IEC 60364-6 shall be not less than
- 50 k Ω , where the nominal voltage of the installation does not exceed 500 V, or

- 100 k Ω , where the nominal voltage of the installation exceeds 500 V.

NOTE If at any point the resistance is less than the specified value, the floors and walls are deemed to be extraneous-conductive-parts for the purposes of protection against shock.

- **C.1.6** The arrangements made shall be permanent and it shall not be possible to make them ineffective. They shall also ensure protection where the use of mobile or portable equipment is envisaged.
- NOTE 1 Attention is drawn to the risk that, where electrical installations are not under effective supervision, further conductive parts may be introduced at a later date (e.g. mobile or portable Class I equipment or extraneous-conductive-parts such as metallic water pipes), which may invalidate compliance with C.1.6.
- NOTE 2 It is essential to ensure that the insulation of floor and walls cannot be affected by humidity.
- **C.1.7** Precautions shall be taken to ensure that extraneous-conductive-parts cannot cause a potential to appear externally to the location concerned.

C.2 Protection by earth-free local equipotential bonding

NOTE Earth-free local equipotential bonding is intended to prevent the appearance of a dangerous touch voltage.

- **C.2.1** All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection (protection against direct contact) described in Annex A.
- **C.2.2** Equipotential bonding conductors shall interconnect all simultaneously accessible exposed-conductive-parts and extraneous-conductive-parts.
- **C.2.3** The local equipotential bonding system shall not be in electrical contact with earth directly, nor through exposed-conductive-parts, nor through extraneous-conductive-parts.

NOTE Where this requirement cannot be fulfilled, protection by automatic disconnection of supply is applicable (see Clause 411).

C.2.4 Precautions shall be taken to ensure that persons entering the equipotential location cannot be exposed to a dangerous potential difference, in particular, where a conductive floor insulated from earth is connected to the earth-free equipotential bonding system.

C.3 Electrical separation for the supply of more than one item of current-using equipment

NOTE Electrical separation of an individual circuit is intended to prevent shock currents through contact with exposed-conductive-parts that may be energized by a fault in the basic insulation of the circuit.

- **C.3.1** All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection described in Annex A.
- **C.3.2** Protection by electrical separation for the supply of more than one item of apparatus shall be ensured by compliance with all the requirements of Clause 413 except 413.1.2, and with the following requirements.
- **C.3.3** Precautions shall be taken to protect the separated circuit from damage and insulation failure.
- **C.3.4** The exposed-conductive-parts of the separated circuit shall be connected together by insulated, non-earthed equipotential bonding conductors. Such conductors shall not be connected to the protective conductors or exposed-conductive-parts of other circuits or to any extraneous-conductive-parts.

NOTE See Note to 413.3.6.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 31 - © IEC 2017

- **C.3.5** All socket-outlets shall be provided with protective contacts which shall be connected to the equipotential bonding system provided in accordance with C.3.4.
- **C.3.6** Except where supplying equipment with double or reinforced insulation, all flexible cables shall embody a protective conductor for use as an equipotential bonding conductor in accordance with C.3.4.
- **C.3.7** It shall be ensured that if two faults affecting two exposed-conductive-parts occur and these are fed by conductors of different polarity, a protective device shall disconnect the supply in a disconnecting time conforming with Table 41.1
- **C.3.8** It is recommended that the product of the nominal voltage of the circuit in volts and length, in metres, of the wiring system should not exceed 100 000 V/m, and that the length of the wiring system should not exceed 500 m.

Annex D (informative)

Correspondence between IEC 60364-4-41:2001 and the present standard

The following table provides a list of contents of both the previous edition and the current edition of IEC 60364-4-41, indicating the changes that have occurred.

Table D.1 - Correspondence between IEC 60364-4-41:2001 and the present standard

IEC 60364-4-41:2001	Present standard
TITLE Electrical installations of buildings — Part 4-41: Protection for safety — Protection against electric shock	Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock
410 Introduction	410 Introduction
410.1 Scope	410.1 Scope
410.2 Normative references	410.2 Normative references
410.3 Application of measures of protection against electric shock 410.3.1 General 410.3.2 Application of measures of protection against direct contact 410.3.3 Application of measures of protection against indirect contact 410.3.4 Application of measures of protection in relation to external influences	410.3 General requirements
411 Protection against both direct and indirect contact	414 Protective measure: extra-low-voltage provided by SELV and PELV
411.1 SELV and PELV 411.1.1— 411.1.2 Sources for SELV and PELV 411.1.3 Arrangements of circuits 411.1.4 Requirements for unearthed circuits (SELV) 411.1.5 Requirements for earthed circuits (PELV)	414.1 General 414.3 Sources for SELV and PELV 414.4 Requirements for SELV and PELV circuits
411.2 Protection by limitation of energy (no requirements)	Not covered
411.3 FELV system 411.3.1 General 411.3.2 Protection against direct contact 411.3.3 Protection against indirect contact 411.3.4 Plugs and socket-outlets 412 Protection against direct contact	411.7 Functional extra-low voltage (FELV) 411.7.1 General 411.7.2 Requirements for basic protection 411.7.3 Requirements for fault protection 411.7.5 Plugs and socket-outlets
<u> </u>	Annou A Olovo Ad Bosis insulation of live
412.1 Insulation of live parts	Annex A, Clause A.1 Basic insulation of live
412.2 Barriers or enclosures	Annex A, Clause A.2 Barriers or enclosures
412.3 Obstacles	Annex B, Clause B.2 Obstacles
412.4 Placing out of reach	Annex B, Clause B.3 Placing out of reach
412.5 Additional protection by residual current devices	415.1 Additional protection: residual current protective devices (RCDs)

Table D.1 (continued)

IEC 60364-4-41:2001	Present standard
413 Protection against indirect contact	
413.1 Automatic disconnection of supply 413.1.1 General 413.1.1.1 Disconnection of supply 413.1.1.2 Earthing 413.1.2 Equipotential bonding 413.1.2 Supplementary equipotential bonding 413.1.3 TN systems 413.1.4 TT systems 413.1.5 IT systems 413.1.6 Supplementary equipotential bonding 413.1.7 Requirements related to conditions of external influence	411 Protective measure: automatic disconnection of supply 411.3.2 Automatic disconnection in case of a fault 411.3.1.1 Protective earthing 411.3.1 Main protective earthing and equipotential bonding 411.3.1.2 Protective equipotential bonding 411.3.2.6 Supplementary equipotential bonding 411.4 TN systems 411.5 TT systems 411.6 IT systems 415.2 Additional protection: supplementary protective equipotential bonding
413.2 Class II equipment or equivalent insulation	No requirement 412 Protective measure: double or reinforced
	insulation
413.3 Non-conducting location	Annex C, Clause C.1 Non-conducting location
413.4 Protection by earth-free local equipotential bonding	Annex C, Clause C.2 Protection by earth-free local equipotential bonding
413.5 Electrical separation	413 Protective measure: electrical separation
·	Annex C, Clause C.3 Electrical separation for the supply of more than one item of current-using equipment

Annex D (normative)

Provisions where automatic disconnection according to 411.3.2 is not feasible

- D.1 Where automatic disconnection is not feasible in circumstances where
- electronic equipment with limited short-circuit current is installed, or
- the required disconnection times cannot be achieved by a protective device,

the following provisions are applicable.

D.2 For installations with power electronic converters with nominal voltage U_0 greater than 50 V a.c. or 120 V d.c. and where automatic disconnection is not feasible, the output voltage of the source shall be reduced to 50 V a.c. or 120 V d.c. or less in the event of a fault between a live conductor and the protective conductor or earth in a time as given in 411.3.2.2, 411.3.2.3 or 411.3.2.4, as appropriate (see IEC 62477-1).

The power electronic converter shall be one for which the manufacturer gives adequate methods for the initial and periodic verification of the installation.

D.3 Except where D.1 applies, if automatic disconnection cannot be achieved in the time required by 411.3.2.2, 411.3.2.3, or 411.3.2.4 as appropriate, supplementary protective equipotential bonding shall be provided in accordance with 415.2 and the voltage between simultaneously accessible conductive parts shall not exceed 50 V a.c. or 120 V d.c.

Annex E (informative)

List of notes concerning certain countries

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
IE	410.3			In Ireland, the protective measure "Protection by Reduced Low Voltage" (i.e. 120V a.c. with centre-point earthing) is a statutory requirement in certain places of work
BE	411.3.2.2			In Belgium, the maximum discontinuation time is not applicable; the Belgian safety curve as given in the Belgian Wiring Rules needs to be followed.
NL	411.3.2.2			In the Netherlands the maximum disconnection time stated in Table 41.1 is applied to all circuits not exceeding 32 A and all circuits supplying socket-outlets.
GB	411.3.3			In the United Kingdom additional protection by means of an RCD is required to be provided for: (i) socket-outlets with a rated current not exceeding 20 A, and (ii) mobile equipment with a current rating not exceeding 32 A for use outdoors.
IE	411.3.3			In Ireland additional protection is provided for socket-outlets with a rated current up to 32 A intended for use by ordinary persons.
BE	411.3.3			In Belgium, every electrical installation under the supervision of ordinary persons must be protected by a RCD with a rated operating residual current not exceeding 300 mA. For circuits supplying bathrooms, washing machines, dishwashers, etc, an additional protection by means of a RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is mandatory. The above is valid for electrical installations whose earthing resistance is lower than 30 Ω . In case of earthing resistance higher than 30 Ω and lower than 100 Ω , additional RCDs with a rated operating residual current not exceeding 100 mA should be provided. An earthing resistance higher than 100 Ω is not permitted.
NO	411.3.3			In Norway all commercial and industrial companies are covered by regulations requiring procedures for qualifications and training of employees. Except for areas open for the public, socket-outlets in such locations are normally not considered to be for general use of ordinary people. Socket-outlets in dwellings and BA2 locations are intended for general use by ordinary people.
BE	411.3.4			In Belgium, this requirement is not applicable.
DE	411.4.1			In Germany, it is mandatory for DSOs to fulfil the conditions of the formula given in the Note.
DE				In Germany, every new building shall have a foundation earth electrode, erected in accordance with DIN 18014.
AT				In Austria, in a TN system every installation shall have an earth electrode. In Austria a foundation earth electrode shall be erected

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
				according OVE/ÖNORM E 8014
CH				In Switzerland a foundation earth electrode shall be erected according to SNR 464113.
IT	411.5.2			In Italy, in case of TT systems, only RCDs shall be used for fault protection.
AT	411.3.2.2	permanent	long practical experiences and research results	In Austria TT-systems for nominal voltages to earth $U_{\rm o}$ exceeding 230 V are not permitted. Therefore the values of column 6 to 10 in line 4 are not applicable.
АТ	411.3.3 and 411.3.4	permanent	long practical experiences and results of field investigations in several countries in Europe and USA.	In Austria 411.3.3 and 411.3.4 are not valid.
IT	412.2.4.1			In Italy, wiring systems installed in accordance with IEC 60364-5-52 in electrical systems with nominal voltages not higher than 690 V, are considered to meet the requirements of 412.2 if the following cables or insulated conductors are used:
				cables, provided with a non-metallic sheath, having a rated voltage one step higher than the nominal voltage of the system; or
				insulated conductors installed in insulating conduits or insulating trunkings complying with the relevant standards; or
				cables, provided with a metallic sheath, having between the conductors and the metallic sheath and between such metallic sheath and the external surface, an insulation adequate for the nominal voltage of the electrical system.
AT, DE and CH	413.1.3			In Austria, Germany and Switzerland the following applies as an alternative measure.
				The connection of more than one item of current using equipment supplied from one unearthed source is also permitted, if the requirements of 413.2 and 413.3 are met and in addition the following conditions are fulfilled.
				a) The requirements of C.3.3, C.3.6 and C.3.8 shall be met.
				b) The source shall be either a single generator or an isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-4. For motorgenerators an equivalent degree of safety shall be met.
				c) The exposed-conductive-parts of the separated circuit(s) shall be connected together by insulated equipotential conductors which need not to be earthed. For that purpose, the green-yellow marked conductor of used cables and the protective contact of the socket-outlets may be used.
				d) An insulation monitoring device (IMD) shall be installed. If the insulation resistance between active parts and the insulated equipotential bonding conductor falls below 100 Ω /V of the nominal voltage, the circuit(s) of the current-using equipment shall be disconnected automatically within the shortest practicable time by a switching

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
				element suitable for isolation according to IEC 60364-5-53:2001, 536. The insulation monitoring device (IMD) shall fulfil the requirements of IEC 61557-8 and the response time shall be verified in accordance with IEC 61557-8.
				The shortest practicable time depends on the measurement principle of the insulation monitoring device (IMD) together with the system leakage capacitance.
				e) In cases of conductive environment and touchable extraneous conductive parts at the location of use the equipment, a local interconnection with the exposed-conductive-parts of current-using equipment is recommended.
СН	413.1.3			In Switzerland the following applies as an alternative measure.
				The connection of more than one item of current using equipment supplied from one unearthed source is also permitted, if the requirements of 413.2 and 413.3 are met and in addition the following conditions are fulfilled.
				a) The requirements of C.3.3, C.3.6 and C.3.8 shall be met.
				b) The source shall be either a single generator or an isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-4. For motorgenerators an equivalent degree of safety shall be met.
				c) The exposed-conductive-parts of the separated circuit(s) shall be connected together by insulated equipotential conductors which need not to be earthed. For that purpose, the green-yellow marked conductor of used cables and the protective contact of the socket-outlets may be used.
				d) An insulation monitoring device (IMD) shall be installed. If the insulation resistance between active parts and the insulated equipotential bonding conductor falls below 100 Ω/V of the nominal voltage, the circuit(s) of the current-using equipment shall be disconnected automatically within the shortest practicable time by a switching element suitable for isolation according to IEC 60364-5-53:2001, Clause 536. The insulation monitoring device (IMD) shall fulfil the requirements of IEC 61557-8 and the response time shall be verified in accordance with IEC 61557-8.
				The shortest practicable time depends on the measurement principle of the insulation monitoring device (IMD) together with the system leakage capacitance.
				e) In cases of conductive environment and touchable extraneous conductive parts at the location of use of the equipment, a local interconnection with the exposed-conductive-parts of current-using equipment is recommended.
AT	415, 415.1	permanent	long practical experiences and	In Austria the text is replaced by:
	and 415.1.1		results of field investigations in	Additional protection Additional protection may be required

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
			several countries in Europe and USA.	together with the protective measure under certain conditions of external influence and for certain locations (see Part 7 of IEC 60364).
				415.1 Additional protection: residual current protective devices (RCD) in a.c. systems.
				415.1.1 In TT- and TN-Systems systems residual current protective devices (RCD) with a residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for:
				 final circuits with socket outlets with a rated current not exceeding 20 A;
				final circuits for mobile equipment for use outdoors with a rated current not exceeding 32 A.
				An exemption may be made for:
				 final circuits with a sole socket outlet provided for connection of particular fixed equipment not intended and not accessible for general use. These socket outlets shall be marked clearly and durable;
				- final circuits in industrial or commercial installations provided with socket outlets for connection of particular fixed equipment, to facilitate maintenance and repair, not intended and not accessible for general use. These socket outlets shall be marked clearly and durable.
				NOTE The use of RCDs with a rated residual operating current not exceeding 30 mA, is recognized in a.c. systems as additional protection in the event of failure of the provision for basic protection (protection against direct contact) and/or the provision for fault protection (protection against indirect contact) or carelessness by users.

Bibliography

IEC 60146-2, Semiconductor convertors – Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters

IEC 60364-4-43, Electrical installations of buildings – Part 4-43:Protection for safety – Protection against overcurrent

IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings – Part 5-53:Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control

IEC 60364-7 (all parts), Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations

IEC 60417-DB-12M(2002-10), Graphical symbols for use on equipment — 12-month subscription to online database comprising all graphical symbols published in IEC 60417 (available at http://www.graphical-symbols.info/equipment)

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664 (all parts), Insulation coordination for equipment within low-voltage systems

IEC 60947-2, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers

IEC 61008-1, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules

IEC 61009-1, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules

IEC 61201:1992, Extra-low voltage (ELV)- Limit values

IEC 61557-8, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

IEC 61557-9, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems

IEC 61558-2-4, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers

IEC 62020, Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)

IEC 62423, Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses

IEC 80416-3, Basic principles for graphical symbols for use on equipment – Part 3: Guidelines for the application of graphical symbols

SOMMAIRE

AVA	ANT-PR	OPOS	41
410	Intro	duction	43
	410.1	Domaine d'application	44
	410.2	Références normatives	44
	410.3	Exigences générales	45
411	Mesu	re de protection: coupure automatique de l'alimentation	46
	411.1	Généralités	46
	411.2	Exigences pour la protection principale	47
	411.3	Exigences pour la protection en cas de défaut	47
	411.4	Schéma TN	49
	411.5	Schéma TT	51
	411.6	Schéma IT	
	411.7	Très basse tension fonctionnelle (TBTF)	
412	Mesu	re de protection: isolation double ou renforcée	
	412.1	Généralités	55
	412.2	Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de	F.C.
413	Moor	défautre de protection: séparation électrique	
413			
	413.1	Généralités	
	413.2	Exigences pour la protection principale	
111	413.3	Exigences pour la protection en cas de défautetion par très basse tension (TBTS et TBTP)	
414		GénéralitésGénéralités	
	414.1		59
	414.2	Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de défaut	60
	414.3	Sources pour TBTS et TBTP	60
	414.4	Exigences pour les circuits TBTS et TBTP	61
415	Prote	ction complémentaire	62
	415.1	Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel	62
	415.2	Protection complémentaire: liaison équipotentielle supplémentaire	62
Ann	exe A (normative) Dispositions pour la protection principale	64
Ann	exe B (normative) Obstacles et mise hors de portée	66
		normative) Mesures de protection dans des installations sous condition de e par des personnes qualifiées	68
Ann	ex D (i ı	nformative) Correspondance entre l'IEC 60364-4-41:2001 et la présente	
		normative) Dispositions pour lesquelles la coupure automatique selon est pas réalisable	73
Ann	exe E (informative) Liste des notes concernant certains pays	74
Bibl	iograph	iie	79
Figu	ure B.1	– Volume d'accessibilité	67
Tak	loou 41	1. Tompo do coupuro maximaliy	40
		.1 – Temps de coupure maximaux	
1 ab	ıcau D.	т — ооттерропиание епше тте с обооч-4-4 г.∠оот ести presente norme	

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION -

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 60364-4-41 porte le numéro d'édition 5.1. Elle comprend la cinquième édition (2005-12) [documents 64/1489/FDIS et 64/1500/RVD] et son amendement 1 (2017-03) [documents 64/2147/FDIS et 64/2151/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60364-4-41 a été établie par le comité d'études 64 de l'IEC: Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

Cette cinquième édition constitue une révision technique.

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont listés ci-dessous:

- adoption de la terminologie de l'IEC 61140;
- présentation se fondant sur les mesures complètes de protection (par exemple associations pratiques de dispositions de protection en fonctionnement normal (protection contre les contacts directs) et dispositions de protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects);
- exigences revues de 471 et de 481 inclus dans la quatrième édition;
- exigences de coupure en schéma TT clarifiées;
- schéma IT reconsidéré;
- exigences dans certains cas de protection complémentaire des socles de prise de courant par DDR 30 mA si la mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation est requise.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Elle a le statut de publication groupée de sécurité en accord avec le Guide IEC 104.

La série de la Partie 4 comprend les parties suivantes sous le titre général *Installations* électriques à basse tension:

- Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité Protection contre les chocs électriques
- Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité Protection contre les effets thermiques
- Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité Protection contre les surintensités
- Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

410 Introduction

La présente Partie 4-41 de l'IEC 60364 traite de la protection contre les chocs électriques dans les installations électriques. Elle se fonde sur l'IEC 61140 qui est une norme fondamentale de sécurité applicable à la protection des personnes et des animaux domestiques. L'IEC 61140 est destinée à donner les principes et exigences essentiels communs aux installations et matériels nécessaires à leur coordination.

La règle essentielle pour la protection contre les chocs électriques, telle que définie dans l'IEC 61140, est que les parties actives dangereuses ne soient pas accessibles et que les parties conductrices accessibles ne soient pas dangereuses, tant dans des conditions normales que dans des conditions de défaut simple.

Conformément à 4.2 de l'IEC 61140, la protection en fonctionnement normal est assurée par des dispositions de protection principale et la protection en cas de défaut est assurée par des dispositions de protection en cas de défaut. En alternative, la protection contre les chocs électriques est assurée par une disposition de protection renforcée assurant la protection en fonctionnement normal et en cas de défaut.

La présente norme a le statut de norme de sécurité pour la protection contre les chocs électriques.

Dans la quatrième édition de l'IEC 60364 (2001):

- la protection en fonctionnement normal (appelée désormais protection principale) se référait à la protection contre les contacts directs; et
- la protection dans des conditions de défaut (appelée maintenant protection en cas de défaut) se référait à la protection contre les contacts indirects.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION -

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques

410.1 Domaine d'application

La Partie 4-41 de l'IEC 60364 spécifie des exigences essentielles relatives à la protection contre les chocs électriques comprenant la protection principale (protection en fonctionnement normal) et la protection en cas de défaut (protection dans des conditions de défaut) des personnes et des animaux domestiques. Elle traite de l'application et de la coordination de ces exigences en liaison avec les conditions des influences externes.

Les exigences relatives à la protection complémentaire sont données dans certains cas.

410.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60364-5-52, Installations électriques des bâtiments à basse tension – Partie 5-52: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations-19

IEC 60364-5-54, Installations électriques des bâtiments – Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Mise à la terre, conducteurs de protection et conducteurs d'équipotentialité de protection

IEC 60364-6, Installations électriques à basse tension – Partie 6: Vérifications 2)

IEC 60439-1, Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 1: Ensembles de série et ensembles dérivés de série

IEC 60449, Domaines de tensions des installations électriques des bâtiments

IEC 60614 (toutes les parties), Conduits pour installations électriques - Spécifications

IEC 61084 (toutes les parties), Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques

IEC 61140, Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels

IEC 61386 (toutes les parties), Systèmes de conduits pour installations électriques

IEC 61439 (toutes les parties), Ensembles d'appareillage à basse tension

IEC 61558-2-6, Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues – Partie 2-6: Règles particulières pour les transformateurs de sécurité pour usage général

1) Une nouvelle édition est actuellement à l'étude.

²⁾ A publier.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 45 - © IEC 2017

IEC 62477-1, Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de puissance – Partie 1: Généralités

IEC Guide 104, Elaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité

410.3 Exigences générales

- **410.3.1** Dans la présente norme, les désignations suivantes des tensions sont adoptées, sauf spécifications contraires:
- les tensions en courant alternatif (c.a.) sont efficaces;
- les tensions en courant continu (c.c.) sont lisses.

Le terme «lisse» est conventionnellement défini par un taux d'ondulation non supérieur à 10 % en valeur efficace d'une composante continue.

410.3.2 Une mesure de protection doit comprendre

- une association appropriée d'une disposition de protection principale et d'une disposition indépendante de protection en cas de défaut, ou
- une disposition de protection renforcée assurant à la fois une protection principale et une protection en cas de défaut.

Une protection complémentaire est définie comme une partie d'une mesure de protection dans certaines conditions d'influences externes et pour certains emplacements (voir la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364).

NOTE 1 Pour des applications particulières, des mesures de protection ne répondant pas à ce concept sont admises (voir 410.3.5 et 410.3.6).

NOTE 2 Un exemple de mesure de protection renforcée est une isolation double ou renforcée.

410.3.3 Dans chaque partie d'installation, une ou plusieurs mesures de protection doivent être prises, en tenant compte des conditions d'influences externes.

Les mesures de protection suivantes sont généralement permises:

- coupure automatique de l'alimentation (Article 411),
- isolation double ou renforcée (Article 412),
- séparation électrique pour l'alimentation d'un seul matériel (Article 413),
- TBTS ou TBTP (Article 414).

Les mesures de protection adoptées dans l'installation doivent être prises en compte lors du choix et de la mise en œuvre des matériels.

Pour les installations particulières, voir 410.3.4 à 410.3.9.

NOTE Dans les installations électriques, la mesure de protection la plus souvent utilisée est la coupure automatique de l'alimentation.

- **410.3.4** Pour des installations et des emplacements spéciaux, les mesures de protection particulières des parties correspondantes de l'IEC 60364-7 doivent être appliquées.
- **410.3.5** Les mesures de protection, spécifiées à l'Annexe B, par mise en œuvre d'obstacles ou par mise hors de portée, ne peuvent être mises en œuvre que
- par des personnes qualifiées ou averties, ou
- sous la surveillance d'une personne qualifiée ou avertie.

410.3.6 Les mesures de protection, spécifiées à l'Annexe C, par exemple

- locaux non conducteurs,
- liaisons équipotentielles non reliées à la terre,
- séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel,

ne peuvent être applicables que si l'installation est sous la surveillance d'une personne qualifiée ou avertie, de manière que des modifications non permises ne puissent être faites.

410.3.7 Si certaines conditions d'une mesure de protection ne sont pas satisfaites, des dispositions complémentaires doivent être prises pour s'assurer que de telles associations de dispositions de protection fournissent le même degré de protection.

NOTE Un exemple d'application est donné en 411.7.

- **410.3.8** Des mesures de protection différentes appliquées dans la même installation ou la même partie d'installation, ou encore dans les matériels ne doivent pas s'influencer de manière qu'une défaillance d'une mesure de protection ne puisse annihiler les autres mesures de protection.
- **410.3.9** Une disposition de protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects) peut être omise pour les matériels suivants:
- supports métalliques des isolateurs de lignes aériennes qui sont connectées au bâtiment et sont hors de portée;
- poteaux en béton armé des lignes aériennes pour lesquels l'armure n'est pas accessible;
- masses qui, en raison de leurs dimensions réduites (environ 50 mm x 50 mm) ou de leur emplacement, ne peuvent être saisies ou venir en contact avec une partie du corps humain, sous condition qu'une connexion à un conducteur de protection ne puisse être réalisée qu'avec difficulté ou ne puisse être fiable.
 - NOTE 1 Cette exigence s'applique, par exemple, aux écrous, rivets, plaques d'identification et fixations de câbles.
 - NOTE 2 Aux Etats-Unis, toutes les masses sont connectées au conducteur de protection.
- tubes métalliques ou autres enveloppes métalliques de protection des matériels conformément à l'Article 412.

411 Mesure de protection: coupure automatique de l'alimentation

411.1 Généralités

La protection par coupure automatique de l'alimentation est une mesure de protection dans laquelle

- la protection principale est assurée par l'isolation principale des parties actives, par des barrières ou des enveloppes conformes à l'Annexe A, et
- la protection en cas de défaut est assurée par une liaison équipotentielle de protection et la coupure automatique de l'alimentation conformément à 411.3 à 411.6.

NOTE 1 Si cette mesure de protection est appliquée, des matériels de Classe II peuvent être utilisés.

Si spécifié, une protection complémentaire est assurée par un dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel (DDR) assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1.

NOTE 2 Des dispositifs de surveillance des courants de fuite (RCM) ne sont pas des dispositifs de protection mais ils peuvent être utilisés afin de surveiller les courants de fuite des installations électriques. Les RCM produisent un signal sonore ou un signal sonore et visuel lors du dépassement des valeurs présélectionnées de courant de fuite.

411.2 Exigences pour la protection principale

Tous les matériels électriques doivent faire l'objet d'une des dispositions de protection données à l'Annexe A ou, si approprié, données à l'Annexe B.

411.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

411.3.1 Mise à la terre et liaison équipotentielle de protection

411.3.1.1 Mise à la terre

Les masses doivent être reliées à un conducteur de protection dans les conditions spécifiques du schéma des liaisons à la terre comme spécifié de 411.4 à 411.6.

Les masses simultanément accessibles doivent être reliées à la même prise de terre, individuellement, en groupes ou collectivement.

Les conducteurs de protection doivent être conformes aux exigences de l'IEC 60364-5-54.

Chaque circuit doit avoir son conducteur de protection relié à la borne de terre correspondante.

411.3.1.2 Liaison équipotentielle principale

Dans chaque bâtiment, le conducteur de terre, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale les parties métalliques entrantes susceptibles d'introduire une différence de potentiel dangereuse et ne faisant pas partie de l'installation électrique doivent être connectées à la borne principale de terre par des conducteurs de liaison de protection; les parties métalliques peuvent être par exemple:

- les canalisations d'alimentation à l'intérieur du bâtiment, par exemple gaz, eau, installations de chauffage central;
- les éléments conducteurs étrangers de la structure s'ils sont accessibles en usage normal, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air, s'il y a lieu;
- le renfort métalliques accessible de la construction en béton armé, s'il y a lieu.

Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.

Les conducteurs de la liaison équipotentielle principale doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 60364-5-54.

Les gaines métalliques des câbles de communication doivent être connectées à la liaison équipotentielle principale avec l'autorisation des propriétaires ou des utilisateurs de ces câbles.

Il n'est pas nécessaire de connecter à la liaison équipotentielle de protection les canalisations d'alimentation métalliques entrant dans le bâtiment présentant une section isolante à l'entrée.

NOTE Le paragraphe 542.4.1 de l'IEC 60364-5-54:2011 énumère d'autres connexions qui doivent être réalisées à la borne principale de terre.

411.3.2 Coupure automatique de l'alimentation en cas de défaut

411.3.2.1 A l'exception des cas indiqués en 411.3.2.5 et 411.3.2.6. Un dispositif de protection doit—séparer couper automatiquement—de l'alimentation au conducteur de phase—le d'un circuit ou—le d'un matériel en cas de défaut d'impédance négligeable entre—une partie active le conducteur de phase et une masse ou un conducteur de protection dans le circuit ou le matériel, dans le temps—prescrit de coupure exigé en 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4.

Le dispositif doit être adapté au sectionnement au moins du ou des conducteurs de phase.

NOTE 1 Des valeurs de temps de coupure et de tension supérieures à celles prescrites dans ce paragraphe peuvent être admises dans des installations de production et de distribution d'énergie électrique.

NOTE 2 Des valeurs de temps de coupure et de tension inférieures peuvent être prescrites pour des installations eu des locaux particuliers conformément à la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364.

NOTE 4 En Belgique, 411.3.2.3 n'est pas applicable. Les règles nationales (AREI-RGIE) ne spécifient pas de différences pour les temps automatiques de coupure entre les circuits de distribution et les circuits terminaux.

NOTE 5 En Norvège, pour les installations en schéma IT alimentées par le réseau de distribution, la coupure automatique au premier défaut est obligatoire.

NOTE En schéma IT, la coupure automatique n'est pas prescrite en général nécessairement exigée lors d'un premier défaut (voir 411.6.1). Pour les exigences concernant la disconnection après le premier défaut, voir 411.6.4 la coupure dans l'éventualité d'un deuxième défaut, dans un autre conducteur actif, voir 411.6.3.2 en suivant les règles de ce paragraphe.

- **411.3.2.2** Les temps de coupure maximaux définis dans le Tableau 41.1 doivent être appliqués aux circuits terminaux avec une valeur maximale de courant assigné ne dépassant pas de
- 63 A avec un ou plusieurs socles de prise de courant, et
- 32 A alimentant uniquement un matériel d'utilisation connecté fixe.

Tableau 41.1 –	Temps d	le coupure	maximaux

Schéma	50 V < U	_ ≤ 120 V	120 V < <i>U</i>	120 V < U _o ≤ 230 V 23		230 V < U _o ≤ 400 V		<i>U</i> _o > 400 V	
	Courant alternatif	Courant continu	Courant alternatif	Courant continu	Courant alternatif	Courant continu	Courant alternatif	Courant continu	
TN	0,8	Note 1 a	0,4	1	0,2	0,4	0,1	0,1	
TT	0,3	Note 1 a	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1	

Si en schéma TT, la coupure est effectuée par un dispositif de protection contre les surintensités et la liaison équipotentielle de protection est connectée à tous les éléments conducteurs étrangers dans l'installation, les temps de coupure maximaux des schémas TN peuvent être applicables.

 $U_{\rm o}$ est la tension nominale phase-terre, en courant alternatif ou en courant continu.

NOTE-2 Si la coupure est réalisée par DDR, voir la Note de 411.4.4, la Note 4 de 411.5.3 et la Note 4 de 411.6.4 b).

NOTE 1 a Une coupure peut être exigée pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.

NOTE 3 En Belgique, la dernière colonne pour $U_{\rm Q}$ >400 V n'est pas applicable. Au-dessus de 400 V, les courbes de sécurité sont indiquées dans les exigences nationales.

NOTE 4 Aux Pays-Bas, le temps maximal de coupure indiqué dans le Tableau 41.1 s'applique à tous les circuits alimentant des socles de prise de courant et pour les autres circuits terminaux dont le courant assigné ne dépasse pas 32 A.

NOTE 5 En Chine, le temps maximal de coupure du Tableau 41.1 s'applique aux circuits terminaux alimentant des matériels portatifs ou portables.

- **411.3.2.3** En schéma TN, un temps de coupure conventionnel non supérieur à 5 s est admis pour les circuits de distribution et pour les circuits non traités en 411.3.2.2.
- **411.3.2.4** En schéma TT, un temps de coupure conventionnel non supérieur à 1 s est admis pour les circuits de distribution et pour les circuits non traités en 411.3.2.2.
- 411.3.2.5 Pour des installations dont la tension assignée U_0 est supérieure à 50 V c.a. ou à 120 V c.c., la coupure automatique de l'alimentation dans les temps prescrits en 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4 n'est pas requise si, en cas de défaut du conducteur de protection ou de terre, la tension entre la source et la terre est réduite en moins de 5 s à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu ou moins. Dans de tels cas, la coupure automatique doit être considérée pour des raisons autres que celles des chocs électriques.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 49 - © IEC 2017

Si un dispositif de protection contre les surintensités n'est pas en mesure de couper l'alimentation selon 411.3.2 ou si l'utilisation d'un DDR à ces fins n'est pas adaptée, voir l'Annexe D.

Néanmoins, une coupure peut être exigée pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.

411.3.2.6 Si la coupure automatique conformément à 411.3.2.1 ne peut être réalisée dans les temps prescrits en 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4, une liaison équipotentielle supplémentaire doit être prévue conformément à 415.2.

411.3.3 Protection complémentaire Autres exigences pour les socles de prise de courant et pour l'alimentation des appareils portatifs destinés à être utilisés à l'extérieur

En courant alternatif, Une protection complémentaire par des au moyen d'un dispositifs de protection à courant différentiels résiduel (DDR) doit être mise en œuvre conformément à 415.1 pour les circuits suivants assigné au plus égal à 30 mA doit être prévue pour:

les socles de prise de courant en courant alternatif de courant assigné au plus égal à 20
 32 A destinés à susceptibles d'être utilisés par des personnes ordinaires pour un usage général; et

NOTE 1 Une exemption peut être faite pour:

- les socles de prise de courant d'usage général sous le contrôle de personnes habilitées, par exemple dans des emplacements commerciaux ou industriels;
- des dispositifs spécifiques de connexion de matériels particuliers.

NOTE 2 En Espagne et en Ireland, une protection complémentaire est prévue pour des socles de prise de courant de courant assigné au plus égal à 32 A s'ils sont destinés à être utilisés par des personnes ordinaires.

NOTE 3 En Belgique, il faut que toute installation sous le contrôle de personnes ordinaires soit protégée par DDR de courant différentiel assigné au plus égal à 300 mA; pour les circuits alimentant les salles d'eau, les machines à laver le linge et la vaisselle, etc., une protection supplémentaire au moyen d'un DDR avec un courant différentiel assigné n'excédant pas 30 mA est obligatoire. Ces exigences sont aussi applicables pour les installations dont la valeur de la prise de terre est inférieure à 30 Ω ; dans le cas où cette valeur est supérieure à 30 Ω et inférieure à 100 Ω , il convient que des DDR complémentaires de courant différentiel assigné au plus égal à 100 mA soient prévus. Une prise de terre de valeur supérieure à 100 Ω n'est pas permise.

NOTE 4 En Norvège, les établissements commerciaux et industriels sont couverts par des textes réglementaires nécessitant des procédures de qualification et d'entraînement des employés. A l'exception de zones ouvertes au public, les socles de prise de courant dans ces emplacements ne sont normalement pas considérés comme utilisés par des personnes ordinaires. Les socles de prise de courant dans les locaux d'habitation et emplacements BA2 sont destinés à un usage général par des personnes ordinaires.

NOTE 5 En Chine, un DDR 30 mA n'est pas requis pour les prises de courant alimentant des climatiseurs non accessibles aux personnes.

 les appareils portatifs en courant alternatif destinés à être utilisés à l'extérieur de courant assigné au plus égal à 32 A destinés à être utilisés à l'extérieur.

NOTE Une protection complémentaire dans les réseaux à courant continu est à l'étude.

411.3.4 Exigences supplémentaires pour les circuits avec des luminaires en schémas TN et TT

Dans les locaux conçus pour loger un seul foyer, une protection complémentaire au moyen d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) assigné au plus égal à 30 mA doit être prévue pour les circuits terminaux en courant alternatif alimentant des luminaires.

411.4 Schéma TN

411.4.1 En schéma TN, la fiabilité de la mise à la terre de l'installation dépend de la sûreté de la connexion des conducteurs PE ou PEN à la terre. Si la prise de terre est fournie par le réseau public ou analogue, la conformité aux conditions nécessaires est de la responsabilité du distributeur.

NOTE - Des exemples de ces conditions sont les suivants:

- le conducteur PEN est relié à la terre en de multiples points et est mis en œuvre de manière à minimiser le risque de que représente une rupture de ce conducteur;
- $R_{\rm B}/R_{\rm F} \le 50/(U_{\rm o} 50)$

οù

R_B est la résistance de toutes les prises de terre en parallèle, en ohms;

 $R_{\rm E}$ est la résistance minimale de contact des éléments conducteurs étrangers non-reliés connectés à un conducteur de protection, à travers desquels un courant de défaut phase-terre peut s'écouler, en ohms;

 U_0 est la tension nominale du courant alternatif (valeur efficace) à la terre, en volts.

NOTE 2 En Allemagne, la conformité à la condition $R_{\rm B}/R_{\rm E} \leq 50$ / $(U_{\rm e}-50)$ est obligatoire pour le distributeur du réseau.

411.4.2 Le point neutre ou le point milieu de l'alimentation doit être mis à la terre. Si un point neutre n'est pas disponible, ou n'est pas accessible, un conducteur de phase doit être mis à la terre.

Les masses de l'installation doivent être reliées par un conducteur de protection à la borne principale de l'installation, laquelle doit être reliée au point neutre de l'installation.

NOTE 1 S'il existe d'autres possibilités efficaces de mise à la terre, il est recommandé de relier le conducteur de protection en autant de points que possible. Une mise à la terre multiple, en des points régulièrement répartis, peut être nécessaire pour s'assurer que le potentiel du conducteur de protection demeure, en cas de défaut, aussi proche que possible de celui de la terre.

Dans de grands bâtiments, tels que des immeubles de grande hauteur, des mises à la terre additionnelles des conducteurs de protection ne sont pas possibles pour des raisons pratiques. Des liaisons équipotentielles entre conducteurs de protection et éléments conducteurs ont, toutefois, une fonction similaire dans de tels cas.

NOTE 2 Il est recommandé de relier les conducteurs de protection (PE et PEN) à la terre à leur point d'entrée d'un bâtiment ou établissement, en tenant compte de tout courant de point neutre dévié de conducteurs PEN mis à la terre en des points multiples.

411.4.3 Dans les installations fixes, un seul conducteur peut être utilisé à la fois comme conducteur de protection et comme conducteur neutre (conducteur PEN), sous réserve que les exigences de 543.4 de l'IEC 60364-5-54 soient respectées. Le conducteur PEN ne doit être ni sectionné, ni coupé.

NOTE 1 En Suisse, le disjoncteur général avec son sectionneur intégré dans le conducteur PEN constitue l'interface entre le réseau et l'installation du bâtiment.

NOTE 2 En Norvège, l'utilisation du conducteur PEN en aval du tableau général de distribution n'est pas permise.

411.4.4 Les caractéristiques des dispositifs de protection (voir 411.4.5) et les impédances des circuits doivent satisfaire la règle suivante:

$$Z_{\rm s} \times I_{\rm a} \leq U_{\rm o}$$

οù

 Z_s est l'impédance, en ohms (Ω) , de la boucle de défaut comprenant

- la source,
- le conducteur actif jusqu'au point de défaut;
- et le conducteur de protection entre le point de défaut et la source;

 $I_{\rm a}$ est le courant assurant le fonctionnement, en ampères (A), du dispositif de coupure automatique dans le temps défini en 411.3.2.2 ou 411.3.2.3. Si le dispositif de protection est un dispositif différentiel, ce courant est le courant différentiel-résiduel assigné de ce dispositif assurant la coupure dans les temps spécifiés en 411.3.2.2 ou 411.3.2.3;

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 51 - © IEC 2017

 $U_{\rm o}$ est la tension nominale entre phase et terre, valeur efficace en courant alternatif ou lisse en courant continu en volts (V).

NOTE Si la conformité à ce paragraphe est réalisée par DDR, les temps de coupure conformes au Tableau 41.1 sont relatifs aux courants de défauts résiduels prévus beaucoup plus élevés que ceux du DDR (typiquement 5 $I_{\Delta n}$). En schéma TN, les courants de défaut différentiels résiduels sont significativement plus élevés que 5 $I_{\Delta n}$. Les temps de coupure selon le Tableau 41.1 sont donc respectés avec des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (DDR) conformes à l'IEC 61008-1, l'IEC 61009-1 ou l'IEC 62423, y compris des types sélectifs et temporisés. Des disjoncteurs fournissant une protection à courant différentiel résiduel (DPR) et des MRCD (dispositifs modulaires à courant différentiel résiduel, *modular residual current devices*) conformes à l'IEC 60947-2 peuvent être utilisés, à condition d'ajuster le délai pour se conformer au Tableau 41.1.

- **411.4.5** Dans le schéma TN, les dispositifs de protection suivants peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects):
- dispositifs de protection contre les surintensités;
- dispositifs de protection différentiels à courant différentiel-résiduel (DDR).

NOTE 1 Si un DDR est utilisé, il convient que le circuit soit aussi protégé par un dispositif de protection contre les surintensités conformément à l'IEC 60364-4-43.

Un DDR ne doit pas être utilisé en schéma TN-C.

Lorsqu'un DDR est utilisé dans un schéma TN-C-S, un conducteur PEN ne doit pas être utilisé en aval. La liaison du conducteur de protection au conducteur PEN doit être effectuée en amont du DDR.

NOTE 2 Si une sélectivité entre DDR est nécessaire, voir 535.3 de l'IEC 60364-5-53.

411.5 Schéma TT

411.5.1 Toutes les masses protégées collectivement par un même dispositif de protection doivent être connectées aux conducteurs de protection et reliées à une même prise de terre. Si plusieurs dispositifs de protection sont montés en série, cette exigence s'applique séparément à toutes les masses protégées par le même dispositif.

Le neutre ou le point milieu de l'alimentation doit être mis à la terre. Si le neutre ou le point milieu n'existe pas ou n'est pas accessible, un conducteur actif doit être mis à la terre.

NOTE Aux Pays-Bas, il convient que la résistance de la prise de terre soit aussi faible que possible et jamais supérieure à 166 Ω .

- **411.5.2** En général, pour le schéma TT, les dispositifs différentiels (DDR) doivent être utilisés pour la protection en cas de défaut. Autrement, des dispositifs de protection contre les surintensités peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut si une valeur faible appropriée de $Z_{\rm S}$ (voir 411.5.4) est assurée de manière permanente et fiable.
- NOTE 1 Si un DDR est utilisé pour la protection en cas de défaut, il convient que le circuit soit aussi protégé contre les surintensités conformément à l'IEC 60364-4-43.
- NOTE 2 L'utilisation de dispositifs de protection à manque de tension n'est pas traitée dans cette norme.

NOTE 3 Aux Pays-Bas, si une prise de terre est utilisée pour plus d'une installation électrique, la conformité à 411.5.3 doit être respectée dans les cas suivants:

- rupture de la mise à la terre;
- défaillance d'un DDR.
- **411.5.3** Si un DDR est utilisé pour la protection en cas de défaut, la condition suivante doit être satisfaite:
- i) le temps de coupure respecte 411.3.2.2 ou 411.3.2.4, et
- ii) $R_A \times I_{\Delta n} \le 50 \text{ V}$ où

 $R_{\rm A}$ est la somme des résistances en Ω de la prise de terre et du conducteur de protection de mise à la terre des masses,

 $I_{\Lambda n}$ est le courant différentiel-résiduel assigné du dispositif de protection.

NOTE 1 La protection en cas de défaut est aussi assurée si l'impédance de boucle n'est pas négligeable.

NOTE 2 Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 535.3 de l'IEC 60364-5-53.

NOTE 3 Si R_A n'est pas connue, elle peut être remplacée par Z_S .

NOTE 4 Les temps de coupure spécifiés dans le Tableau 41.1 peuvent se référer à des défauts différentiels prévisibles très supérieurs au courant de fonctionnement des DDR (de l'ordre de 5 $I_{\Lambda n}$).

411.5.4 Si un dispositif de protection contre les surintensités est utilisé, la condition suivante doit être satisfaite:

$$Z_s \times /_a \leq U_0$$

οù

 $Z_{\rm s}$ est l'impédance en Ω de la boucle de défaut comprenant

- la source.
- le conducteur actif jusqu'au point de défaut;
- le conducteur de protection de mise à la terre des masses;
- le conducteur de terre;
- la prise de terre de l'installation et
- la prise de terre de la source;

est le courant en A assurant la coupure automatique par le dispositif de protection dans le temps prescrit en 411.3.2.2 ou 411.3.2.4;

 U_0 est la tension nominale en c.a. ou c.c entre phase et terre.

411.6 Schéma IT

411.6.1 Dans le schéma IT, les parties actives doivent être isolées de la terre ou reliées à la terre à travers une impédance de valeur suffisamment élevée. Cette liaison s'effectue soit au point neutre de l'installation, soit à un point neutre artificiel qui peut être relié directement à la terre si l'impédance homopolaire correspondante a une valeur suffisante. Lorsque aucun point neutre n'existe, un conducteur de phase peut être relié à la terre à travers une impédance.

En cas d'un seul défaut à la masse ou à la terre, le courant de défaut est faible et la coupure automatique conforme à 411.3.2 n'est pas impérative si la condition de 411.6.2 est satisfaite. Toutefois, des mesures doivent être prises pour éviter un risque d'effet pathophysiologique dangereux pour une personne en contact avec des parties conductrices simultanément accessibles en cas de deux défauts simultanés.

NOTE 1 Afin de réduire les surtensions et d'amortir les oscillations, la mise à la terre par l'intermédiaire d'impédance ou de points neutres artificiels peut être nécessaire; il convient que leurs caractéristiques soient appropriées à celles de l'installation.

NOTE 2 En Norvège, il convient que tous les circuits terminaux des installations en schéma IT avec une liaison galvanique avec le réseau public de distribution soient coupés dans le temps spécifié pour le schéma TN du Tableau 41.1 dans le cas d'un défaut d'impédance négligeable entre une phase et une masse ou un conducteur de protection du circuit ou du matériel.

411.6.2 Les masses doivent être reliées à la terre, soit individuellement, soit par groupes ou ensemble.

La condition suivante doit être remplie:

pour Dans les réseaux à courant alternatif, la condition suivante doit être satisfaite pour limiter la tension de contact à:

$$R_{A} \times I_{d} \leq 50 \text{ V}$$

pour les réseaux à courant continu
 R_A × I_d ≤ 120 V

οù

- R_A est la somme des résistances en Ω de la prise de terre et des du conducteurs de mise à la terre de protection des masses;
- $I_{\rm d}$ est le courant de défaut, en A, en cas de premier défaut franc de faible d'impédance négligeable entre un conducteur de phase et une masse. La valeur de $I_{\rm d}$ tient compte des courants de fuite et de l'impédance globale de mise à la terre de l'installation électrique.

NOTE Aucune limitation de tension de contact n'est prise en compte dans les réseaux à courant continu, la valeur de I_d pouvant être considérée comme suffisamment faible pour être négligeable.

411.6.3 En schéma IT, les dispositifs de contrôle et de protection suivants peuvent être utilisés:

- contrôleurs d'isolement;
- dispositifs de surveillance des courants différentiels;
- contrôleurs d'emplacement système de localisation de défaut d'isolement (IFLS, insulation fault location systems);
- dispositifs de protection contre les surintensités;
- dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.

NOTE 1 Si un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) est utilisé, le déclenchement du DDR en cas de premier défaut ne peut pas être exclu en raison des courants capacitifs de fuite.

NOTE 2 En cas de défauts dans deux matériels différents d'utilisation de classe I, alimentés par différents conducteurs de phase, le fonctionnement d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) n'est susceptible d'être obtenu que si chaque matériel d'utilisation est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) individuel. L'utilisation de dispositifs de protection contre les surintensités pour fournir une protection en cas de défaut est également adaptée.

411.6.3.1 Dans le cas d'utilisation d'un schéma IT pour des raisons de continuité de service, un contrôleur d'isolement doit être prévu pour indiquer l'apparition d'un premier défaut d'une partie active à la masse ou à la terre.

Si un schéma IT est conçu pour ne pas couper en cas de premier défaut, l'occurrence du premier défaut doit être indiquée par:

- un contrôleur d'isolement (IMD, insulation monitoring device), qui peut être combiné à un système de localisation de défaut d'isolement (IFLS), ou
- un contrôleur d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM, residual current monitor), à condition que le courant différentiel résiduel soit suffisamment élevé pour être détecté.

NOTE Les RCM ne peuvent pas détecter les défauts d'isolement symétriques.

Le dispositif doit actionner un signal sonore et/ou visuel qui doit être maintenu tant que le défaut existe. Le signal peut être actionné via une sortie de contact de relais, une sortie d'ouverture/fermeture électronique ou un protocole de communication.

Un système d'alarme visuel et/ou sonore doit être disposé à un emplacement adapté, de façon à être perçu par les personnes responsables.

Si les deux signaux sonores et visuels existent, il est permis d'annuler le signal sonore.

NOTE 1 Il est recommandé d'éliminer un premier défaut dans un délai aussi court que possible.

NOTE 2 Aux Pays-Bas, en schéma IT utilisé pour des raisons de continuité de service où le neutre est relié à la terre par une impédance (voir 411.6.1), un dispositif de recherche de défaut peut être prévu à la place d'un contrôleur permanent d'isolement.

De plus, un système de localisation de défaut d'isolement (IFLS) conformément à l'IEC 61557-9 peut être fourni pour indiquer l'emplacement d'un premier défaut d'une partie active aux masses ou à la terre ou autre point de référence.

411.6.3.2 A l'exception du cas où un dispositif de protection est mis en œuvre pour couper l'alimentation en cas de premier défaut, un dispositif de surveillance des courants différentiels ou un dispositif de localisation des défauts peut être installé pour indiquer un premier défaut entre une partie active et une masse ou la terre. Ce dispositif doit actionner un signal sonore et/ou visuel tant que le défaut existe.

Si les deux signaux sonores et visuels existent, il est permis d'annuler le signal sonore, mais le signal visuel doit persister tant que le défaut existe.

NOTE Il est recommandé d'éliminer un premier défaut dans un délai aussi court que possible.

- **411.6.4** Après l'apparition d'un premier défaut, les conditions de coupure automatique de l'alimentation dans l'éventualité d'un deuxième défaut dans les différents conducteurs actifs doivent être comme suit:
- a) Lorsque les masses sont interconnectées par un conducteur de protection, et collectivement mises à la terre, les conditions du schéma TN s'appliquent et la condition suivante doit être satisfaite lorsque le neutre n'est pas distribué dans des réseaux alternatifs et dans les réseaux à courant continu où le conducteur médian n'est pas distribué:

$$2I_aZ_s \le U$$

ou, lorsque le neutre ou le conducteur médian est distribué:

$$2I_aZ_s \leq U_0$$

οù

- U_0 est la tension nominale en courant alternatif ou en courant continu, en V, entre phase et neutre, ou conducteur médian, selon le cas;
- U est la tension nominale, en V, entre phases, en courant alternatif ou lisse en courant continu;
- Z_s est l'impédance, en Ω , de la boucle de défaut constituée du conducteur de phase et du conducteur de protection du circuit;
- Z_s est l'impédance, en Ω , de la boucle de défaut constituée du conducteur neutre et du conducteur de protection du circuit;
- $l_{\rm a}$ est le courant, en A, assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps prescrit en 411.3.2.2 pour le schéma TN ou en 411.3.2.3.

NOTE 1 Le temps indiqué au Tableau 41.1 de 411.3.2.2 pour le schéma TN est applicable pour les schémas IT avec neutre distribué ou non ou des points milieu.

NOTE 2 Le facteur 2 dans les deux formules prend en compte le fait qu'en cas de défauts simultanés, les défauts peuvent exister dans les différents circuits.

NOTE 3 Pour l'impédance de la boucle de défaut, le cas le plus défavorable est pris en compte, par exemple un défaut sur un conducteur de phase au niveau de a source et un défaut simultané sur le neutre d'un matériel du circuit considéré.

b) Lorsque des masses sont mises à la terre par groupes ou individuellement, les conditions de protection suivantes s'appliquent:

$$R_{A} \times I_{a} \leq 50 \text{ V}$$

οù

R_A est la somme des résistances de la prise de terre et des conducteurs de mise à la terre des masses,

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 55 - © IEC 2017

 $I_{\rm a}$ est le courant assurant la coupure automatique du dispositif de protection dans un temps satisfaisant au Tableau 41.1 analogue au schéma TT de 411.3.2.2 ou au temps de 411.3.2.4.

NOTE 4 Si la conformité aux exigences de b) est satisfaite par un DDR, les temps prescrits en schéma TT dans le Tableau 41.1 peuvent nécessiter des courants résiduels très supérieurs à $I_{\Delta n}$ (typiquement 5 $I_{\Delta n}$).

411.7 Très basse tension fonctionnelle (TBTF)

411.7.1 Généralités

Lorsque, pour des raisons fonctionnelles, il est fait usage d'une tension nominale ne dépassant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu, mais que toutes les exigences de l'Article 414 relatives à la TBTS ou à la TBTP ne sont pas respectées, et lorsqu'une TBTS ou une TBTP n'est pas nécessaire, les mesures de protection complémentaires décrites en 411.7.2 et 411.7.3 doivent être prises pour assurer aussi bien la protection principale que la protection en cas de défaut. Cette combinaison de mesures est dénommée TBTF.

NOTE De telles conditions peuvent, par exemple, se rencontrer lorsque le circuit comporte des matériels (transformateurs, relais, télérupteurs, contacteurs) ne présentant pas un isolement suffisant par rapport à des circuits à tension plus élevée.

411.7.2 Exigences pour la protection principale

La protection principale doit être assurée

- soit au moyen d'une isolation principale conformément à l'Article A.1 correspondant à la tension minimale d'essai requise pour le circuit primaire de la source;
- soit au moyen de barrières ou enveloppes satisfaisant aux conditions de l'Article A.2.

411.7.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

Les masses des matériels TBTF doivent être reliées au conducteur de protection du circuit primaire si celui-ci fait l'objet de la mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation conformément à 411.3 à 411.6.

411.7.4 Sources

La source d'un circuit TBTF doit être soit un transformateur à simple séparation entre circuits ou doit être conforme à 414.3.

NOTE Si le réseau est alimenté à partir d'une tension plus élevée par des matériels n'assurant pas au moins une séparation simple entre l'amont et le circuit TBT, tel qu'auto-transformateurs, potentiomètres, dispositifs à semiconducteurs, etc., le circuit de sortie est considéré comme une extension du circuit d'entrée et il convient de le protéger par la mesure de protection du circuit d'entrée.

411.7.5 Prises de courant et fiches

Les prises de courant et fiches pour des circuits TBTF doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions;
- les socles doivent empêcher l'introduction de fiches conçues pour d'autres tensions; et
- les socles doivent présenter un contact de protection.

412 Mesure de protection: isolation double ou renforcée

412.1 Généralités

412.1.1 L'isolation double ou renforcée est une mesure de protection dans laquelle

- la protection principale est assurée par une isolation principale; et la protection en cas de défaut est assurée par une isolation supplémentaire, ou
- la protection principale et la protection en cas de défaut sont assurées par une isolation renforcée entre les parties actives et les parties accessibles.

NOTE Cette mesure est prévue pour empêcher l'apparition de tensions dangereuses sur les parties accessibles des matériels électriques lors d'un défaut de l'isolation principale.

La mesure de protection par isolation double ou renforcée est applicable dans toutes les situations, à moins de limitations données dans la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364.

412.1.2 La mesure de protection par isolation double ou renforcée est applicable dans toutes les situations, à moins de limitations données dans la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364.

Si cette mesure de protection doit être utilisée comme seule mesure de protection (c'est-à-dire si l'ensemble d'une installation ou d'un circuit est destiné à ne comprendre que des matériels à isolation double ou renforcée), il doit être vérifié que des mesures efficaces, par exemple par une surveillance adaptée, sont appliquées de façon à empêcher toute modification susceptible de compromettre l'efficacité de la mesure de protection.

Cette mesure de protection ne doit donc pas être appliquée à un circuit comprenant, par exemple, un socle de prise de courant avec un contact de mise à la terre.

412.1.3 Si cette mesure de protection est utilisée comme seule mesure de protection (par exemple si une installation complète ou une partie est destinée à ne comprendre que des matériels à isolation double ou renforcée), il doit être vérifié que l'installation ou le circuit concerné est sous surveillance en fonctionnement normal, de manière qu'aucune modification ne puisse affaiblir l'efficacité de la mesure de protection. Ainsi, cette mesure de protection ne doit pas être appliquée à un circuit alimentant un socle de prise de courant ou si un utilisateur peut changer des matériels sans autorisation.

412.2 Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de défaut

412.2.1 Matériels électriques

Si la mesure de protection par isolation double ou renforcée est utilisée pour compléter l'ensemble de l'installation ou d'une de ses parties, les matériels électriques doivent être conformes à l'un des paragraphes suivants:

- 412.2.1.1; ou
- 412.2.1.2 et 412.2.2; ou
- 412.2.1.3 et 412.2.2.

412.2.1.1 Les matériels électriques doivent être des types suivants, avoir subi les essais de type et avoir été marqués selon les règles qui leur sont applicables:

- matériels ayant une isolation double ou renforcée (matériels de la Classe II);
- ensembles déclarés dans les normes de produits comme équivalents à la Classe II, construits en usine et possédant une isolation totale (Voir—IEC 60439-1 la série IEC 61439).

NOTE	Ces matériels sont marqués du symbole	-référence IEC 60417-5172:2003-02 (DB³:2002-10): Matérie
de clas	se II .	

3 - « DB » se réfère à la base de données « on line » de l'IEC.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 57 - © IEC 2017

412.2.1.2 Une isolation supplémentaire recouvrant les matériels électriques possédant seulement une isolation principale et montée au cours de l'installation électrique; elle assure une sécurité équivalente à celle des matériels conformes à 412.2.1.1 et remplit les conditions spécifiées de 412.2.2.1 à 412.2.2.3.

NOTE Il convient que le symbole soit apposé de manière apparente à l'extérieur et à l'intérieur de l'enveloppe. Voir IEC 60417-5019:2006-08 (DB: 2002-10): Terre de protection et IEC 80416-3:2002, Article 7.

412.2.1.3 Une isolation renforcée recouvrant les parties actives nues et montée au cours de l'installation électrique; elle assure une sécurité équivalente à celle des matériels électriques conformes à 412.2.1.1 et remplit les conditions spécifiées de 412.2.2.2 à 412.2.2.3; une telle isolation n'est admise que lorsque des raisons de construction ne permettent pas la réalisation de la double isolation.

NOTE Il convient que le symbole soit apposé de manière apparente à l'extérieur et à l'intérieur de l'enveloppe. Voir IEC 60417-5019:2006-08 (DB: 2002-10): Terre de protection et IEC 80416-3:2002, Article 7.

412.2.2 Enveloppes

412.2.2.1 Le matériel électrique étant en état de fonctionnement, toutes les parties conductrices séparées des parties actives par une isolation principale seulement doivent être enfermées dans une enveloppe isolante possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X.

412.2.2.2 Les exigences suivantes s'appliquent:

- l'enveloppe isolante ne doit pas être traversée par des parties conductrices susceptibles de propager un potentiel; et
- l'enveloppe ne doit pas comporter de vis en matière isolante dont le remplacement par une vis métallique pourrait compromettre l'isolation procurée par l'enveloppe lors de l'installation, de la maintenance ou du remplacement.

Lorsqu'il faut que l'enveloppe isolante soit traversée par des liaisons mécaniques (par exemple organes de commande d'appareils incorporés), il convient que celles-ci soient disposées de telle sorte que la protection contre les chocs électriques ne soit pas compromise.

- 412.2.2.3 Lorsque l'enveloppe comporte des portes ou couvercles pouvant être ouverts sans l'aide d'un outil ou d'une clé, toutes les parties conductrices qui sont accessibles lorsque la porte ou le couvercle est ouvert doivent être protégées par une barrière isolante possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X, de manière à empêcher les personnes de toucher accidentellement ces parties. Cette barrière isolante ne doit pouvoir être enlevée qu'à l'aide d'une clef ou d'un outil.
- **412.2.2.4** Les parties conductrices enfermées dans une enveloppe isolante ne doivent pas être reliées à un conducteur de protection. Toutefois, des dispositions peuvent être prises pour la connexion de conducteurs de protection qui passent nécessairement à travers l'enveloppe pour relier d'autres matériels électriques dont le circuit d'alimentation passe à travers l'enveloppe. A l'intérieur de l'enveloppe, de tels conducteurs et leurs bornes doivent être isolés comme des parties actives, et les bornes doivent être repérées de façon appropriée.

Les parties conductrices accessibles et les parties intermédiaires ne doivent pas être reliées à un conducteur de protection sauf si cela est prévu par les règles de construction du matériel correspondant.

412.2.2.5 L'enveloppe ne doit pas nuire aux conditions de fonctionnement du matériel ainsi protégé.

412.2.3 Mise en oeuvre

- **412.2.3.1** L'installation des matériels énoncés en 412.2.1 (fixation, raccordement des conducteurs, etc.) doit être effectuée de façon à ne pas nuire à la protection assurée conformément aux spécifications de ces matériels.
- **412.2.3.2** Sauf si 412.1.3 412.1.2 est applicable, un circuit alimentant des matériels de Classe II doit comporter un conducteur de protection tout au long de son parcours avec une connexion à l'extrémité de la canalisation et sur chaque accessoire.

NOTE Cette exigence est destinée à prendre en compte le remplacement par l'utilisateur de matériels de Classe II par des matériels de Classe I.

412.2.4 Canalisations

- **412.2.4.1** Les canalisations—mises en œuvre installées conformément à l'IEC 60364-5-52 sont considérées comme satisfaisant aux exigences de 412.2 si elles sont composées:
- a) la tension assignée des canalisations ne doit pas inférieure de conducteurs dont l'isolation présente une tension assignée au moins égale à la tension nominale du système et d'au moins égale à 300 V/ à 500 V, enfermés dans des goulottes ou des conduits aux caractéristiques d'isolation électrique conformes à la série IEC 61084, ou des conduits aux caractéristiques d'isolation électrique conformes à la série IEC 61386, ou
- b) une protection mécanique appropriée de l'isolation principale est assurée par une ou plusieurs des dispositions suivantes:
 - a) la gaine non métallique du câble, ou
 - b) le système de conduits non métalliques conforme à la série IEC 61084 ou un conduit non métallique conforme soit à la série IEC 60614 soit à la série IEC 61386.
- b) de câbles adaptés pour résister aux contraintes électriques, thermiques, mécaniques et environnementales avec la même fiabilité de protection que celle fournie par l'isolation double.
- NOTE 1 Les normes de produits ne spécifient pas de catégorie de tenue aux chocs. Toutefois, il est considéré que l'isolation d'une canalisation est au moins équivalente aux exigences de l'IEC 61140 pour une isolation renforcée.
- NOTE 2 1 II convient qu'une telle Ces canalisations ne soit sont pas identifiées par le symbole de

l'IEC 60417-5172:2003-02 (DB: 2002-10), ni par le symbole de l'IEC 60417-5019:2006-08 (DB: 2002-10) et de l'IEC 80416-3:2002 article 7.

NOTE-3 2 En Italie, les canalisations mises en œuvre selen installées conformément à l'IEC 60364-5-52 dans des installations les réseaux électriques de dont les tensions non supérieures nominales sont inférieures ou égales à 690 V, sont considérées comme satisfaisant à aux exigences de 412.2 si les câbles ou les conducteurs isolés suivants sont utilisés:

- les câbles<u>sans armure</u>, fournis avec une gaine non métallique, dont la tension assignée à la classe immédiatement au-dessus est un pas supérieure à la tension nominale du réseau; ou
- les conducteurs isolés installés dans les conduits ou les goulottes isolant(e)s conformes à leurs aux normes applicables; ou
- les câbles, fournis avec une gaine métallique, présentant une isolation—principale appropriée à la tension nominale du réseau électrique, entre les conducteurs et la gaine et entre—la cette gaine metallique et la surface—extérieure externe.

413 Mesure de protection: séparation électrique

413.1 Généralités

- 413.1.1 La séparation électrique est une mesure de protection dans laquelle
- la protection principale est assurée par une isolation principale, des barrières ou des enveloppes conformément à l'Annexe A; et
- la protection en cas de défaut est assurée par une séparation de protection entre le circuit séparé et les autres circuits et la terre.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 59 - © IEC 2017

413.1.2 A l'exception de 413.1.3, cette mesure de protection doit être limitée à l'alimentation d'un seul élément du matériel d'utilisation alimenté à partir d'une source séparée isolée de la terre.

NOTE Si cette mesure de protection est utilisée, il est particulièrement important de s'assurer de la conformité de l'isolation principale conformément à la norme.

413.1.3 Si plus d'un matériel est alimenté par une source à simple séparation isolée de la terre, les exigences de l'Article C.3 doivent être appliquées.

413.2 Exigences pour la protection principale

Tous les matériels électriques doivent faire l'objet d'une des dispositions de protection principale de l'Annexe A ou de la mesure de protection donnée à l'Article 412.

413.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

- **413.3.1** La protection par séparation électrique doit être assurée en respectant les exigences énoncées de 413.3.2 à 413.3.6.
- **413.3.2** Le circuit séparé doit être alimenté par l'intermédiaire d'une source de séparation simple et la tension du circuit séparé ne doit pas dépasser 500 V.
- **413.3.3** Les parties actives du circuit séparé ne doivent avoir aucun point commun avec un autre circuit ni aucun point relié à la terre.

Pour s'assurer des dispositions relatives à la séparation électrique, une isolation principale doit être fournie entre circuits.

- **413.3.4** Les câbles souples doivent être visibles sur toute leur longueur susceptible de subir des dommages mécaniques.
- **413.3.5** Il est recommandé d'utiliser, pour les circuits séparés, des canalisations distinctes. Si on ne peut éviter d'utiliser les conducteurs d'une même canalisation pour les circuits séparés et d'autres circuits, il doit être fait usage de câbles multiconducteurs sans aucun revêtement métallique ou de conducteurs isolés posés dans des goulottes ou conduits isolants, sous réserve que
- ces câbles et conducteurs soient spécifiés pour une tension au moins égale à la tension la plus élevée mise en jeu; et
- que chaque circuit soit protégé contre les surintensités.
- **413.3.6** Les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni au conducteur de protection, ni aux masses d'autres circuits, ni à la terre.

NOTE Si les masses du circuit séparé sont susceptibles de se trouver en contact, soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la sécurité des personnes ne repose plus sur la seule mesure de protection par séparation électrique, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet.

414 Protection par très basse tension (TBTS et TBTP)

414.1 Généralités

- **414.1.1** La protection par très basse tension est une mesure de protection constituée par deux types différents de circuits à très basse tension:
- TBTS; ou
- TBTP

© IEC 2017

pour lesquels la protection est assurée par:

- une limitation de la tension TBTS ou TBTP à la limite supérieure du domaine de tension I:
 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu (voir l'IEC 60449); et
- une séparation de protection entre les circuits TBTS ou TBTP et tous les autres circuits autres que TBTS ou TBTP, et une isolation principale entre les circuits TBTS et TBTP et les autres circuits TBTS ou TBTP, et
- pour les seuls circuits TBTS, une isolation principale entre le circuit TBTS et la terre.
- **414.1.2** L'utilisation de la TBTS ou de la TBTP conformément à l'Article 414 est considérée comme une mesure de protection dans toutes les situations.

NOTE Dans certains cas, les normes de la série IEC 60364-7 limitent la valeur de la très basse tension à des valeurs inférieures à 50 V c.a. ou 120 V c.c.

414.2 Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de défaut

La protection principale et la protection contre les défauts sont considérées comme assurées lorsque

- la tension nominale ne peut être supérieure à la limite supérieure du domaine de tension I,
- la source d'alimentation est une des sources référencées en 414.3, et
- les conditions de 414.4 sont remplies.

NOTE 1 Lorsque le circuit est alimenté à partir d'un circuit de tension plus élevée présentant au moins une séparation simple entre ce circuit et le circuit TBT, mais ne satisfaisant pas aux exigences relatives aux sources TBTS et TBTP de 414.3, les exigences de 411.7 relatives à la TBTF peuvent être appliquées.

NOTE 2 Les tensions continues de circuits TBT générées par un convertisseur à semiconducteur (voir l'IEC 60146-2) nécessitent un circuit interne à courant alternatif pour l'alimentation du redresseur. Cette tension alternative interne peut être supérieure à la tension continue pour des raisons physiques. Ce circuit alternatif interne n'est pas considéré comme un circuit à tension supérieure au sens de cet article. Entre les circuits internes et un circuit externe à tension supérieure, une séparation de protection est exigée.

NOTE 3 Dans des réseaux à courant continu avec des batteries, les tensions de charge et de flottaison peuvent dépasser la tension nominale, selon le type de batterie. Cela ne nécessite pas de mesures complémentaires de protection en plus des mesures spécifiées dans cet article. Il est recommandé que la tension de charge ne dépasse pas une valeur maximale de 75 V en courant alternatif et de 150 V en courant continu, selon les environnements tels que donnés dans le Tableau 1 de l'IEC 61201:1992.

414.3 Sources pour TBTS et TBTP

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour des circuits TBTS ou TBTP:

- 414.3.1 Un transformateur de sécurité conforme à l'IEC 61558-2-6.
- **414.3.2** Une source de courant assurant un degré de sécurité équivalent à celui d'un transformateur de sécurité décrit en 414.3.1 (par exemple moteur-générateur avec enroulements présentant une séparation équivalente).
- **414.3.3** Une source électrochimique (piles ou accumulateurs) ou une autre source qui ne dépend pas de circuits de tension plus élevée (par exemple groupe moteur thermiquegénérateur).
- **414.3.4** Certains dispositifs électroniques conformes aux normes appropriées, dans lesquels des mesures ont été prises pour assurer que, même en cas de défaut interne de ce dispositif, la tension aux bornes de sortie ne peut être supérieure aux limites indiquées en 414.1.1. Des valeurs plus élevées peuvent être admises, si, en cas de contact, direct ou indirect, la tension aux bornes de sortie est immédiatement réduite à ces limites ou au-dessous.
- NOTE 1 Des matériels d'essai d'isolement et de surveillance de l'isolement sont des exemples de tels dispositifs.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 61 - © IEC 2017

NOTE 2 Lorsque la tension aux bornes de sortie est plus élevée, la conformité à cette disposition peut être considérée si la tension aux bornes de sortie est à l'intérieur des limites spécifiées en 414.1.1 lorsqu'elle est mesurée avec un voltmètre ayant une résistance interne d'au moins 3 000 Ω .

414.3.5 Les sources mobiles alimentées à basse tension telles que transformateurs de sécurité ou groupes moteur-générateur, doivent être choisies ou installées conformément aux exigences de protection par l'emploi de l'isolation double ou renforcée (voir Article 412).

414.4 Exigences pour les circuits TBTS et TBTP

414.4.1 Les circuits TBTS et TBTP doivent présenter

- une isolation principale entre les leurs parties actives et les parties actives des autres circuits TBTS ou TBTP, et
- une séparation de protection entre leurs parties actives et celles des circuits non TBTS ou TBTP, constituée par une double isolation ou une isolation renforcée ou par une isolation principale et un écran de protection dimensionnée pour la tension la plus élevée présente;

Les circuits TBTS doivent présenter une isolation principale entre leurs parties actives et la terre.

Les circuits TBTP et/ou les masses de l'équipement alimentés par des circuits TBTP peuvent être mis à la terre.

NOTE 1 En particulier, une séparation de protection est nécessaire entre les parties actives des matériels électriques, tels que les relais, les contacteurs, les interrupteurs auxiliaires, et une partie quelconque d'un circuit de tension plus élevée ou un circuit TBTF.

NOTE 2 La mise à la terre des circuits TBTP peut être réalisée par une connexion appropriée à la terre ou un conducteur de protection de terre dans la source elle-même.

- **414.4.2** La séparation de protection entre les canalisations des circuits TBTS et TBTP et les parties actives des autres circuits ayant une isolation de base plus faible peut être réalisée par une des dispositions suivantes:
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP doivent être munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine ou d'une enveloppe non métallique;
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP doivent être séparés des conducteurs à des tensions supérieures au domaine de tension I par un écran métallique relié à la terre ou par une gaine métallique reliée à la terre;
- un câble multiconducteur ou un groupement de conducteurs peut contenir des circuits à des tensions supérieures au domaine de tension I pourvu que les conducteurs des circuits TBTS et TBTP soient isolés pour la tension la plus élevée mise en jeu;
- les canalisations des autres circuits sont conformes à 412.2.4.1;
- une séparation physique est réalisée.

414.4.3 Les prises et fiches de courant pour des circuits TBTS et TBTP doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions;
- les socles doivent empêcher l'introduction de fiches conçues pour d'autres tensions;
- les socles et les fiches dans les circuits TBTS ne doivent pas comporter de contact de protection.

414.4.4 Les masses des circuits TBTS ne doivent pas être reliées électriquement à la terre, ni à des parties actives, ni à des conducteurs de protection appartenant à d'autres circuits.

NOTE Si des masses de circuits TBTS sont susceptibles de se trouver en contact soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la protection contre les chocs électriques ne repose plus sur la seule mesure de protection par TBTS, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet.

414.4.5 Lorsque la tension nominale du circuit est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu, la protection principale doit être assurée pour les circuits TBTS et TBTP par:

- soit par une isolation conforme à l'Article A.1;
- soit par des barrières ou enveloppes conformes à l'Article A.2.

La protection principale n'est généralement pas nécessaire dans des conditions sèches normales pour

- les circuits TBTS dont la tension nominale ne dépasse pas 25 V a.c. ou 60 V d.c.;
- les circuits TBTP dont la tension nominale ne dépasse pas 25 V a.c. ou 60 V d.c. et si les parties actives et/ou les parties sous tension sont reliées à la borne principale de terre par des conducteurs de protection.

Dans tous les autres cas, la protection principale n'est pas nécessaire si la tension nominale des circuits TBTS ou TBTP ne dépasse pas 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu.

415 Protection complémentaire

NOTE Une protection complémentaire peut être spécifiée comme une partie d'une mesure de protection dans certaines conditions d'influences externes et pour certains locaux ou emplacements (voir la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364).

415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel

415.1.1 L'emploi de dispositifs à courant différentiel-résiduel, dont la valeur du courant différentiel résiduel nominal de fonctionnement est inférieure ou égale à 30 mA, est reconnu dans le système c.a. comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la protection contre les contacts directs et d'autres mesures de protection contre les contacts indirects ou en cas d'imprudence des usagers.

NOTE En Hongrie, des DDR à courant différentiel assigné ne dépassant pas 100 mA peuvent être utilisés pour la protection complémentaire à l'extérieur.

415.1.2 L'utilisation de tels dispositifs n'est pas reconnue comme constituant en soi une mesure de protection complète et ne dispense nullement de l'emploi de l'une des mesures de protection énoncées aux Articles 411 à 414.

415.2 Protection complémentaire: liaison équipotentielle supplémentaire

- NOTE 1 Une liaison équipotentielle supplémentaire de protection est considérée comme une disposition complémentaire à la protection en cas de défaut.
- NOTE 2 L'utilisation de liaisons équipotentielles supplémentaires ne dispense pas de la nécessité de coupure de l'alimentation pour d'autres raisons, telles que protection contre l'incendie, contraintes thermiques des matériels, etc.
- NOTE 3 Cette liaison équipotentielle supplémentaire peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un appareil ou un emplacement.
- NOTE 4 Des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires pour des emplacements spéciaux, (voir la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364), ou pour d'autres raisons.
- **415.2.1** La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les masses ou parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des socles de prises de courant.
- 415.2.2 En cas de doute sur l'efficacité de la liaison équipotentielle supplémentaire, elle doit être vérifiée en s'assurant que La résistance R entre toute les masses considérée et tout élément conducteur simultanément accessibles remplit et les éléments conducteurs étrangers doit satisfaire à la condition suivante:

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 63 - © IEC 2017

$$R \le \frac{50 \text{ V}}{I_a}$$
 en courant alternatif

$$R \le \frac{120 \text{ V}}{I_a}$$
 en courant continu

οù

 I_a est le courant de fonctionnement en A du dispositif de protection, soit

- $I_{\Delta n}$ pour les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel,
- le courant de fonctionnement en 5 s pour les dispositifs de protection contre les surintensités.

Annexe A

(normative)

Dispositions pour la protection principale

NOTE Les dispositions pour la protection principale assurent une protection dans des conditions normales et sont appliquées si spécifié comme une partie de la mesure de protection choisie.

A.1 Isolation des parties actives

NOTE L'isolation est destinée à empêcher tout contact avec des parties actives.

Les parties actives doivent être complètement recouvertes d'une isolation qui ne peut être enlevée que par destruction.

Pour les matériels, l'isolation doit être conforme aux normes correspondantes relatives à ces matériels électriques.

A.2 Barrières ou enveloppes

NOTE Les barrières ou enveloppes sont destinées à empêcher tout contact avec les parties actives.

- **A.2.1** Les parties actives doivent être placées à l'intérieur d'enveloppes ou derrière des barrières possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X; toutefois, si des ouvertures plus grandes se produisent pendant le remplacement de parties telles que certaines douilles, prises de courant ou fusibles, ou si des ouvertures plus grandes sont nécessaires pour permettre le bon fonctionnement des matériels conformément aux règles applicables à ces matériels:
- des précautions appropriées doivent être prises pour empêcher les personnes ou les animaux d'élevage de toucher accidentellement les parties actives, et
- on doit s'assurer que, dans la mesure du possible, les personnes sont conscientes du fait que les parties accessibles par l'ouverture sont des parties actives et ne doivent pas être touchées volontairement.
- l'ouverture doit être aussi petite que raisonnable pour répondre aux exigences d'un fonctionnement approprié et au remplacement d'un élément.
- **A.2.2** Les surfaces supérieures des barrières ou des enveloppes horizontales qui sont facilement accessibles doivent répondre au moins au degré de protection IPXXD ou IP4X.
- **A.2.3** Les barrières et enveloppes doivent être fixées de façon sûre et être d'une robustesse et d'une durabilité suffisantes pour maintenir les degrés de protection requis avec une séparation suffisante des parties actives dans les conditions connues de service normal, en tenant compte des influences externes.
- **A.2.4** Lorsqu'il est nécessaire de supprimer les barrières, d'ouvrir les enveloppes ou d'enlever des parties d'enveloppes, cela ne doit être possible que
- soit à l'aide d'une clé ou d'un outil,
- soit après mise hors tension des parties actives protégées par ces barrières ou ces enveloppes, la tension ne pouvant être rétablie qu'après remise en place des barrières ou des enveloppes,
- soit si une deuxième barrière possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X est interposée, qui ne peut être enlevée qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil permettant le retrait de la barrière intermédiaire.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 65 - © IEC 2017

A.2.5 Si derrière une barrière ou dans une enveloppe, des dispositifs peuvent retenir des charges électriques dangereuses après mise hors tension (capacités, etc.), un avertissement est prescrit. Des petites capacités, comme celles d'extinction d'arc, pour le retard de réponse de relais, etc., ne doivent pas être considérées comme dangereuses.

NOTE Un contact non intentionnel n'est pas considéré comme dangereux si la tension due aux charges statiques chute en dessous de 120 V c.c. moins de 5 s après coupure de l'alimentation.

(normative)

Obstacles et mise hors de portée

B.1 Application

Les mesures de protection par obstacles et par mise hors de portée n'assurent que la protection principale. Elles sont applicables dans les installations avec ou sans protection en cas de défaut sous condition de surveillance par des personnes qualifiées.

Les conditions de surveillance dans lesquelles les dispositions de protection de l'Annexe B peuvent s'appliquer comme une partie d'une mesure de protection donnée en 410.3.5.

B.2 Obstacles

NOTE Les obstacles sont destinés à empêcher les contacts fortuits avec les parties actives, mais non les contacts volontaires par une tentative délibérée de contournement de l'obstacle.

- **B.2.1** Les obstacles doivent empêcher
- soit une approche physique non intentionnelle des parties actives, et
- soit les contacts non intentionnels avec les parties actives lors d'interventions sur des matériels sous tension en cours d'exploitation.
- **B.2.2** Les obstacles peuvent être démontables sans l'aide d'un outil ou d'une clé; ils doivent cependant être fixés de manière à empêcher tout enlèvement involontaire.

B.3 Mise hors de portée par éloignement

NOTE La mise hors de portée par éloignement est seulement destinée à empêcher les contacts fortuits avec les partie actives.

B.3.1 Des parties simultanément accessibles se trouvant à des potentiels différents ne doivent pas se trouver à l'intérieur du volume d'accessibilité au toucher (en abrégé: volume d'accessibilité).

NOTE Deux parties sont considérées comme simultanément accessibles si elles sont distantes de moins de 2,50 m (voir Figure B.1).

B.3.2 Lorsque l'espace dans lequel se tiennent et circulent normalement des personnes est limité dans une direction horizontale par un obstacle (par exemple listeau de protection, rambarde, panneau grillagé) présentant un degré de protection inférieur à IPXXB ou IP2X, le volume d'accessibilité commence à partir de cet obstacle. En direction verticale, le volume d'accessibilité est limité à 2,50 m à partir de la surface, *S*, sur laquelle se tiennent ou circulent des personnes, sans tenir compte d'obstacles intermédiaires présentant un degré de protection inférieur à IPXXB.

NOTE Les distances du volume d'accessibilité supposent un contact directement avec les mains nues sans intermédiaire (par exemple outil ou échelle).

B.3.3 Dans les emplacements où des objets conducteurs de grande longueur ou volumineux sont couramment manipulés, les distances prescrites en B.3.1 et B.3.2 doivent être augmentées en tenant compte des dimensions de ces objets.




Figure B.1 – Volume d'accessibilité

Annexe C

(normative)

Mesures de protection dans des installations sous condition de surveillance par des personnes qualifiées

NOTE Les conditions de surveillance dans lesquelles les dispositions de protection de l'Annexe C peuvent s'appliquer comme une partie d'une mesure de protection donnée en 410.3.6.

C.1 Locaux (ou emplacements) non conducteurs

NOTE 1 Cette mesure de protection est destinée à empêcher le contact simultané avec des parties susceptibles d'être portées à des potentiels différents lors de la défaillance de l'isolation principale.

NOTE 2 En Suède, la protection par locaux non conducteurs n'est pas admise.

- **C.1.1** Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe A.
- **C.1.2** Les masses doivent être disposées de façon que, dans les conditions normales, des personnes ne viennent pas en contact simultané
- soit avec deux masses,
- soit avec une masse et n'importe quel élément conducteur,

si ces éléments sont susceptibles de se trouver à des potentiel différents en cas d'un défaut de l'isolation principale des parties actives.

- **C.1.3** Dans de tels locaux (ou emplacements), aucun conducteur de protection ne doit être prévu.
- **C.1.4** Les exigences de C.1.2 sont considérées comme respectées si l'emplacement possède des parois et un plancher isolants et si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies:
- a) Eloignement respectif des masses et des éléments conducteurs ainsi que des masses entre elles.
 - Cet éloignement est considéré comme suffisant si la distance entre deux éléments est d'au moins 2,5 m, cette distance pouvant être réduite à 1,25 m en dehors du volume d'accessibilité.
- b) Interposition d'obstacles efficaces entre les masses et les éléments conducteurs.
 - Ces obstacles sont considérés comme suffisamment efficaces s'ils portent la distance à franchir aux valeurs indiquées au point a) ci-dessus. Ils ne doivent être reliés ni à la terre ni à des masses; dans la mesure du possible, ils doivent être en matière isolante.
- c) Isolation ou disposition isolée des éléments conducteurs.
 - L'isolation doit avoir une rigidité mécanique suffisante et pouvoir supporter une tension d'essai d'au moins 2 000 V. Le courant de fuite ne doit pas être supérieur à 1 mA dans les conditions normales d'emploi.
- **C.1.5** Les parois et planchers isolants doivent présenter en chaque point de mesure, dans les conditions de l'IEC 60364-6, une résistance non inférieure:
- à 50 k Ω , si la tension nominale de l'installation n'est pas supérieure à 500 V, et

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 69 - © IEC 2017

- à 100 kΩ, si la tension nominale de l'installation est supérieure à 500 V.

NOTE Si la résistance n'est pas supérieure ou égale en tout point à la valeur exigée, ces parois et ces planchers sont considérés comme des éléments conducteurs du point de vue de la protection contre les chocs électriques.

- **C.1.6** Les dispositions prises doivent être durables et ne doivent pas pouvoir être rendues inefficaces. Elles doivent également assurer la protection des matériels mobiles lorsque l'utilisation de ceux-ci est envisagée.
- NOTE 1 L'attention est attirée sur le risque d'introduction ultérieure, dans des installations électriques non strictement surveillées, d'autres parties (par exemple matériels mobiles de la Classe I ou éléments conducteurs, tels que conduites d'eau métalliques) susceptibles d'annihiler la conformité avec C.1.6.
- NOTE 2 Il importe de veiller à ce que l'humidité ne risque pas de compromettre l'isolation des parois et des planchers.
- **C.1.7** Des dispositions doivent être prises pour éviter que des éléments conducteurs puissent propager des potentiels en dehors de l'emplacement considéré.

C.2 Protection par liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre

NOTE La réalisation de liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre est destinée à empêcher l'apparition de tensions de contact dangereuses.

- **C.2.1** Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe A.
- **C.2.2** Des conducteurs d'équipotentialité doivent relier toutes les masses et tous les éléments conducteurs simultanément accessibles.
- **C.2.3** La liaison équipotentielle locale ainsi réalisée ne doit être en liaison avec la terre ni directement ni par l'intermédiaire de masses ou d'éléments conducteurs.

NOTE Si cette condition ne peut être remplie, les mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation sont applicables (voir l'Article 411).

C.2.4 Des précautions doivent être prises pour assurer l'accès des personnes à l'emplacement considéré sans qu'elles puissent être soumises à une différence de potentiel dangereuse. Cela s'applique notamment au cas où un plancher conducteur, mais isolé du sol, est relié à la liaison équipotentielle locale.

C.3 Séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel

NOTE La séparation électrique d'un circuit individuel d'une installation est destinée à éviter des courants de choc pouvant résulter d'un contact avec des masses susceptibles d'être mises sous tension en cas de défaut de l'isolation principale des parties actives de ce circuit.

- **C.3.1** Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe A.
- **C.3.2** La protection par séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel doit être assurée en respectant l'ensemble des exigences de l'Article 413, à l'exception de 413.1.2 et celles ci-après.
- **C.3.3** Des précautions doivent être prises pour protéger le circuit séparé de tout dommage et de tout défaut de l'isolation.
- **C.3.4** Les masses du circuit séparé doivent être reliées entre elles par des conducteurs d'équipotentialité isolés non reliés à la terre. De tels conducteurs ne doivent être reliés ni à des conducteurs de protection, ni à des masses d'autres circuits, ni à des éléments conducteurs.

NOTE Voir la Note de 413.3.6.

- **C.3.5** Tous les socles de prises de courant doivent être munis d'un contact de terre qui doit être relié au conducteur d'équipotentialité prévu en C.3.4.
- **C.3.6** A l'exception de ceux qui alimentent les matériels à isolation double ou renforcée, tous les câbles souples doivent comporter un conducteur de protection utilisé comme conducteur d'équipotentialité conformément à C.3.4.
- **C.3.7** En cas de deux défauts francs intéressant deux masses et alimentés par deux conducteurs de polarité différente, un dispositif de protection doit assurer la coupure dans un temps au plus égal à celui fixé au Tableau 41.1.
- C.3.8 Il est recommandé que le produit de la tension nominale en volts du circuit par la longueur de la canalisation en mètres ne dépasse pas 100 000—V/m, et que la longueur de la canalisation ne dépasse pas 500 m.

Annexe D (informative)

Correspondance entre l'IEC 60364-4-41:2001 et la présente norme

Le tableau suivant présente le contenu de l'ancien sommaire et celui de l'édition actuelle de l'IEC 60364-4-41, indiquant les modifications et changements éventuels.

Tableau D.1 - Correspondance entre l'IEC 60364-4-41:2001 et la présente norme

IEC-60364-4-41:2001	La présente norme
TITRE: Installations électriques des bâtiments — Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité — Protection contre les chocs électriques	Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques
410 Introduction	410 Introduction
410.1 Domaine d'application	410.1 Domaine d'application
410.2 Références normatives	410.2 Références normatives
410.3 Application des mesures de protection contre les chocs électriques 410.3.1 Généralités 410.3.2 Application des mesures de protection contre les contacts directs 410.3.3 Application des mesures de protection contre les contacts indirects 410.3.4 Application des mesures de protection liées aux influences externes	410.3 Règles générales
411 Protection contre les contacts directs et indirects	414 Protection par très basse tension (TBTS et TBTP)
411.1 TBTS et TBTP 411.1.1 411.1.2 Sources pour TBTS et TBTP 411.1.3 Disposition des circuits 411.1.4 Exigences pour circuits non mis à la terre (TBTS) 411.1.5 Exigences pour circuits mis à la terre (TBTP)	414.1 Généralités 414.3 Sources pour TBTS et TBTP 414.4 Exigences pour circuits TBTS et TBTP
411.2 Protection par limitation d'énergie (pas de règles)	Non couvert
411.3 TBTF 411.3.1 Généralités 411.3.2 Protection contre les contacts directs 411.3.3 Protection contre les contacts indirects 411.3.4 Socles et prises de courant	411.7 Très basse tension fonctionnelle (TBTF) 411.7.1 Généralités 411.7.2 Exigences pour la protection principale 411.7.3 Exigences pour la protection en cas de défaut 411.7.5 Socles et prises de courant
412 Protection contre les contacts directs	
412.1 Isolation des parties actives	Annexe A, Article A.1 Isolation principale des parties actives
412.2 Barrières ou enveloppes	Annexe A, Article A.2 Barrières ou enveloppes
412.3 Obstacles	Annexe B, Article B.2 Obstacles
412.4 Mise hors de portée	Annexe B, Article B.3 Mise hors de portée
	r

Tableau D.1 (suite)

IEC 60364-4-41:2001	La présente norme			
413 Protection contre les contacts indirects				
413.1 Coupure automatique de l'alimentation 413.1.1 Généralités 413.1.1.1 Coupure de l'alimentation 413.1.1.2 Mise à la terre 413.1.2 Liaisons équipotentielles 413.1.2.1 Liaison équipotentielle principale 413.1.2.2 Liaisons équipotentielles supplémentaires 413.1.3 Schéma TN 413.1.4 Schéma TT 413.1.5 Schéma IT 413.1.6 Liaisons équipotentielles supplémentaires 413.1.7 Prescriptions relatives aux conditions d'influences externes	411 Mesure de protection: coupure automatique de l'alimentation 411.3.2 Coupure automatique en cas de défaut 411.3.1.1 Mise à la terre 411.3.1 Liaison équipotentielle principale et liaisons équipotentielles 411.3.1.2 Liaison équipotentielle de protection 411.3.2.6 Liaisons équipotentielles supplémentaires 411.4 Schéma TN 411.5 Schéma TT 411.6 Schéma IT 415.2 Liaisons équipotentielles supplémentaires Pas de règles			
413.2 Matériel de Classe II ou équivalent	412 Mesure de protection: Isolation double ou renforcée			
413.3 Emplacements non conducteurs	Annexe C, Article C.1 Emplacements non conducteurs			
413.4 Protection par liaison équipotentielle non reliée à la terre	Annexe C, Article C.2 Protection par liaison équipotentielle non reliée à la terre			
413.5 Séparation électrique	413 Mesure de protection: Séparation électrique Annexe C, Article C.3 Séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel			

Annexe D

(normative)

Dispositions pour lesquelles la coupure automatique selon 411.3.2 n'est pas réalisable

- D.1 Lorsque la coupure automatique n'est pas réalisable dans les circonstances où
- le matériel électronique avec courant de court-circuit limité est installé, ou
- les temps de coupure exigés ne peuvent être obtenus par un dispositif de protection,

les dispositions suivantes sont applicables.

D.2 Pour les installations équipées de convertisseurs électroniques de puissance d'une tension nominale U_0 supérieure à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et pour lesquelles la coupure automatique n'est pas réalisable, la tension de sortie de la source doit être réduite à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu, ou moins dans le cas d'un défaut entre un conducteur actif et le conducteur de protection ou la terre, dans un délai tel qu'indiqué en 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4, selon le cas (voir l'IEC 62477-1).

Le convertisseur électronique de puissance doit être un convertisseur pour lequel le fabricant fournit des méthodes appropriées pour la vérification initiale et périodique de l'installation.

D.3 Sauf lorsque D.1 s'applique, si la coupure automatique ne peut être obtenue dans le délai exigé par 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4 selon le cas, une liaison équipotentielle de protection supplémentaire doit être assurée selon 415.2, et la tension entre les éléments conducteurs simultanément accessibles ne doit pas dépasser 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu.

Annexe E (informative)

Liste des notes concernant certains pays

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé
IE	410.3			En Irlande, la mesure de protection "Protection par basse tension réduite" (c'est-à-dire 120V en courant alternatif avec une mise à la terre du point milieu) est une exigence réglementaire dans certains lieux de travail.
BE	411.3.2.2			En Belgique, le temps de coupure maximal n'est pas applicable; il est nécessaire de suivre les courbes de sécurité indiquées dans les exigences nationales relatives aux canalisations.
NL	411.3.2.2			Aux Pays-Bas, le temps de coupure maximal indiqué dans le Tableau 41.1 est appliqué à tous les circuits ne dépassant pas 32 A et tous les circuits alimentant les socles de prise de courant.
GB	411.3.3			Au Royaume-Uni, il est exigé de fournir une protection complémentaire au moyen d'un DDR pour: (i) les socles de prise de courant, de
				courant assigné au plus égal à 20 A, et (ii) les appareils portatifs de courant assigné au plus égal à 32 A, destinés à être utilisés à l'extérieur.
IE	411.3.3			En Irlande, une protection complémentaire est prévue pour les socles de prise de courant, de courant assigné au plus égal à 32 A, destinés à être utilisés par des personnes ordinaires.
BE	411.3.3			En Belgique, toute installation électrique sous le contrôle de personnes ordinaires doit être protégée par DDR de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 300 mA; pour les circuits alimentant les salles d'eau, les machines à laver le linge et la vaisselle, etc, une protection supplémentaire au moyen d'un DDR avec un courant différentiel résiduel assigné n'excédant pas 30 mA est obligatoire. Ces exigences sont aussi applicables pour les installations électriques dont la valeur de la résistance de la prise de terre est inférieure à 30 Ω ; dans le cas où cette valeur est supérieure à 30 Ω et inférieure à 100 Ω , il convient que des DDR complémentaires de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 100 mA soient prévus. Une résistance de prise de terre de valeur supérieure à 100 Ω n'est pas permise.
NO	411.3.3			En Norvège, tous les établissements commerciaux et industriels sont couverts par des textes réglementaires nécessitant des procédures de qualification et de formation des employés. A l'exception de zones ouvertes au public, les socles de prise de courant dans ces emplacements ne sont normalement pas considérés comme utilisés par des personnes ordinaires. Les socles de prise de courant dans les locaux d'habitation et emplacements BA2 sont destinés à un usage général par des

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé
				personnes ordinaires.
BE	411.3.4			En Belgique, cette exigence n'est pas applicable.
DE	411.4.1			En Allemagne, il est obligatoire que les DSO satisfassent aux conditions de la formule donnée dans la Note.
DE				En Allemagne, tout nouveau bâtiment doit avoir une prise de terre à fond de fouille, mise en œuvre conformément à la norme DIN 18014.
AT				En Autriche, en schéma TN, toute installation doit avoir une prise de terre. En Autriche, une prise de terre à fond de fouille doit être mise en œuvre conformément à la norme OVE/ÖNORM E 8014.
CH				En Suisse, une prise de terre à fond de fouille doit être mise en œuvre conformément à la norme SNR 464113.
IT	411.5.2			En Italie, en cas de schémas TT, seuls les DDR doivent être utilisés pour la protection en cas de défaut.
AT	411.3.2.2	permanent	expériences pratiques longues et résultats des recherches	En Autriche, les schémas TT pour des tensions nominales à la terre U _o dépassant 230 V ne sont pas autorisés. Par conséquent, les valeurs des colonnes 6 à 10 à la ligne 4 ne sont pas applicables.
АТ	411.3.3 et 411.3.4	permanent	expériences pratiques longues et résultats des recherches sur le terrain dans plusieurs pays en Europe et aux Etats-Unis.	En Autriche, 411.3.3 et 411.3.4 ne sont pas valables.
IT	412.2.4.1			En Italie, les canalisations installées conformément à l'IEC 60364-5-52 dans les réseaux électriques dont les tensions nominales sont inférieures ou égales à 690 V, sont considérées comme satisfaisant aux exigences de 412.2 si les câbles ou les conducteurs isolés suivants sont utilisés: • les câbles, fournis avec une gaine non métallique, dont la tension assignée est un pas supérieure à la tension nominale du réseau; ou • les conducteurs isolés installés dans les conduits ou les goulottes isolant(e)s conformes aux normes applicables; ou • les câbles, fournis avec une gaine métallique, présentant une isolation appropriée à la tension nominale du réseau électrique, entre les conducteurs et la gaine métallique et entre cette gaine métallique et la surface externe.
AT, DE et CH	413.1.3			En Autriche, en Allemagne et en Suisse, les points suivants s'appliquent comme mesures alternatives.
				La liaison de plus d'un matériel d'utilisation alimenté par une source non mise à la terre est également permise, si les exigences de 413.2 et 413.3 sont satisfaites et si les conditions

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé		
				suivantes sont satisfaites.		
				a) Les exigences de C.3.3, C.3.6 et C.3.8 doivent être satisfaites.		
				b) La source doit être soit un seul générateur soit un transformateur d'isolement conformément à l'IEC 61558-2-4. Pour les moteurs-générateurs, un degré équivalent de sécurité doit être assuré.		
				c) Les masses du ou des circuits séparés doivent être connectées par des conducteurs d'équipotentialité isolés qu'il n'est pas nécessaire de mettre à la terre. À cet effet, il est possible d'utiliser le conducteur marqué vert jaune des câbles utilisés et le contact de protection des socles de prise de courant.		
				d) Un contrôleur d'isolement (IMD) doit être mis en œuvre. Si la résistance d'isolement entre les parties actives et le conducteur isolé de la liaison équipotentielle diminue en dessous de 100 Ω /V de la tension nominale, le ou les circuits du matériel d'utilisation doivent être coupés automatiquement dans un délai aussi court que possible par un élément de coupure adapté au sectionnement conformément à l'IEC 60364-5-53:2001, 536. Le contrôleur d'isolement (IMD) doit satisfaire aux exigences de l'IEC 61557-8 et le temps de réponse doit être vérifié conformément à l'IEC 61557-8.		
				Le délai le plus court possible dépend du principe de mesure du contrôleur d'isolement (IMD) ainsi que de la capacité de fuite du système.		
				e) Dans les cas d'un environnement conducteur et d'éléments conducteurs étrangers accessibles à l'emplacement d'utilisation du matériel, une interconnexion locale avec les masses du matériel d'utilisation est recommandée.		
СН	413.1.3			En Suisse, les points suivants s'appliquent comme mesures alternatives.		
				La liaison de plus d'un matériel d'utilisation alimenté par une source non mise à la terre est également permise, si les exigences de 413.2 et 413.3 sont satisfaites et si les conditions suivantes sont satisfaites.		
				a) Les exigences de C.3.3, C.3.6 et C.3.8 doivent être satisfaites.		
				b) La source doit être soit un seul générateur soit un transformateur d'isolement conformément à l'IEC 61558-2-4. Pour les moteurs-générateurs, un degré équivalent de sécurité doit être assuré.		
				c) Les masses du ou des circuits séparés doivent être connectées par des conducteurs d'équipotentialité isolés qu'il n'est pas nécessaire de mettre à la terre. À cet effet, il est possible d'utiliser le conducteur marqué vert jaune des câbles utilisés et le contact de protection des socles de prise de courant.		

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé			
				 d) Un contrôleur d'isolement (IMD) doit être mis en œuvre. Si la résistance d'isolement entre les parties actives et le conducteur isolé de la liaison équipotentielle diminue en dessous de 100 Ø /V de la tension nominale, le ou les circuits du matériel d'utilisation doivent être coupés automatiquement dans un délai aussi court que possible par un élément de coupure adapté au sectionnement conformément à l'IEC 60364-5-53:2001, 536. Le contrôleur d'isolement (IMD) doit satisfaire aux exigences de l'IEC 61557-8 et le temps de réponse doit être vérifié conformément à l'IEC 61557-8. Le délai le plus court possible dépend du principe de mesure du contrôleur d'isolement (IMD) ainsi que de la capacité de fuite du système. e) Dans les cas d'un environnement conducteur et d'éléments conducteurs étrangers accessibles à l'emplacement d'utilisation du matériel, une interconnexion locale avec les masses du 			
AT	415, 415.1 et 415.1.1	permanent	expériences pratiques longues et résultats des recherches sur le terrain dans plusieurs pays en Europe et aux	matériel d'utilisation est recommandée. En Autriche, le texte est remplacé par: 415 Protection complémentaire Une protection complémentaire peut être exigée avec la mesure de protection dans certaines conditions d'influences externes et pour certains			
			Etats-Unis.	emplacements (voir la Partie 7 de l'IEC 60364). 415.1 Protection complémentaire par dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (DDR) dans les réseaux à courant alternatif			
				415.1.1 En schémas TT et TN, des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (DDR) au plus égal à 30 mA doivent être prévus pour:			
				les circuits terminaux avec socles de prise de courant, de courant assigné au plus égal à 20 A les circuits terminaux pour appareils portatifs de courant assigné au plus égal à			
				32 A, destinés à être utilisés à l'extérieur. Une exception peut être formulée pour:			
				les circuits terminaux avec un seul socle de prise de courant prévu pour le raccordement de matériels fixes particuliers non destinés et non accessibles pour un usage général. Ces socles de prise de courant doivent porter un marquage clair et durable.			
				les circuits terminaux dans les installations industrielles ou commerciales, équipés de socles de prise de courant pour le raccordement de matériels fixes particuliers, pour faciliter la maintenance et la réparation, non destinés et non accessibles pour un usage général. Ces socles de prise de courant doivent porter			

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé
				un marquage clair et durable. NOTE L'utilisation de DDR à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA est reconnue dans les réseaux à courant alternatif comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la protection principale (protection contre les contacts directs) et/ou de la protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects) ou en cas d'imprudence des usagers.

Bibliographie

IEC 60146-2, Convertisseurs à semiconducteurs – Partie 2: Convertisseurs autocommutés à semiconducteurs y compris les convertisseurs à courant continu directs

IEC 60364-4-43, Installations électriques des bâtiments – Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les surintensités

IEC 60364-5-53:2001, Installations électriques des bâtiments – Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Sectionnement, coupure et commande

IEC 60364-7 (toutes les parties), Installations électriques des bâtiments – Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux

IEC 60417-DB-12M(2002-10), Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Abonnement de 12 mois à la base de données en ligne comprenant tous les symboles graphiques publiés dans l'IEC 60417 (disponible à l'adresse http://www.graphical-symbols.info/equipment)

IEC 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

IEC 60664 (toutes les parties), Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension

IEC 60947-2, Appareillage à basse tension – Partie 2: Disjoncteurs

IEC 61008-1, Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositifs de protection contre les surintensités incorporé(ID) – Partie 1: Règles générales

IEC 61009-1, Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) – Partie 1: Règles générales

IEC 61201:1992, Très basse tension (TBT) - Valeurs limites

IEC 61557-8, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1000 V c.a. et 1500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8: Contrôleurs d'isolement pour réseaux IT

IEC 61557-9, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d'isolement pour réseaux IT

IEC 61558-2-4, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4: Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits

IEC 62020, Petit appareillage électrique – Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et analogues

IEC 62423, Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues

IEC 80416-3, Principes élémentaires pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 3: Guide pour l'application des symboles graphiques



Edition 5.1 2017-03

FINAL VERSION

VERSION FINALE

GROUP SAFETY PUBLICATION

PUBLICATION GROUPÉE DE SÉCURITÉ

Low-voltage electrical installations -

Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

Installations électriques à basse tension -

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques



CONTENTS

FOREWORD	3
410 Introduction	5
410.1 Scope	6
410.2 Normative references	6
410.3 General requirements	7
411 Protective measure: automatic disconnection of supply	8
411.1 General	8
411.2 Requirements for basic protection	8
411.3 Requirements for fault protection	9
411.4 TN system	10
411.5 TT system	12
411.6 IT system	13
411.7 Functional extra-low voltage (FELV)	15
412 Protective measure: double or reinforced insulation	16
412.1 General	16
412.2 Requirements for basic protection and fault protection	16
413 Protective measure: electrical separation	18
413.1 General	18
413.2 Requirements for basic protection	18
413.3 Requirements for fault protection	18
414 Protective measure: extra-low-voltage provided by SELV and PELV	19
414.1 General	19
414.2 Requirements for basic protection and fault protection	19
414.3 Sources for SELV and PELV	20
414.4 Requirements for SELV and PELV circuits	
415 Additional protection	21
415.1 Additional protection: residual current protective devices (RCDs)	21
415.2 Additional protection: supplementary protective equipotential bonding	22
Annex A (normative) Provisions for basic protection	23
Annex B (normative) Obstacles and placing out of reach	25
Annex C (normative) Protective measures for application only when the installation is	07
controlled or under the supervision of skilled or instructed persons	27
Annex D (normative) Provisions where automatic disconnection according to 411.3.2 is not feasible	30
Annex E (informative) List of notes concerning certain countries	31
Bibliography	
Figure B.1 – Zone of arm's reach	26
Table 41.1 – Maximum disconnection times	10

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS -

Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 60364-4-41 bears the edition number 5.1. It consists of the fifth edition (2005-12) [documents 64/1489/FDIS and 64/1500/RVD] and its amendment 1 (2017-03) [documents 64/2147/FDIS and 64/2151/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 60364-4-41 has been prepared by IEC technical committee 64: Electrical installations and protection against electric shock.

This fifth edition constitutes a technical revision.

The main changes with respect to the previous edition are listed below:

- adoption of IEC 61140 terminology;
- layout rationalized on basis of complete protective measures (i.e. appropriate practical combinations of protective provision in normal service (direct contact protection) and protective provision in case of a fault (indirect contact protection);
- requirements of 471 and 481, which were included in the fourth edition have been rationalized
- disconnection requirements for TT systems clarified;
- IT systems considered more fully;
- requirements in certain cases for additional protection of socket-outlets by means of a 30 mA RCD, where the protective measure is automatic disconnection of supply.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.

The Part 4 series comprises the following parts under the general title *Low-voltage electrical installations:*

- Part 4-41: Protection for safety Protection against electric shock
- Part 4-42: Protection for safety Protection against thermal effects
- Part 4-43: Protection for safety Protection against overcurrent
- Part 4-44: Protection for safety Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- · reconfirmed,
- · withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

410 Introduction

This Part 4-41 of IEC 60364 deals with protection against electric shock as applied to electrical installations. It is based on IEC 61140 which is a basic safety standard that applies to the protection of persons and livestock. IEC 61140 is intended to give fundamental principles and requirements that are common to electrical installations and equipment or are necessary for their co-ordination.

The fundamental rule of protection against electric shock, according to IEC 61140, is that hazardous-live-parts must not be accessible and accessible conductive parts must not be hazardous live, neither under normal conditions nor under single fault conditions.

According to 4.2 of IEC 61140, protection under normal conditions is provided by basic protective provisions and protection under single fault conditions is provided by fault protective provisions. Alternatively, protection against electric shock is provided by an enhanced protective provision, which provides protection under normal conditions and under single fault conditions.

This standard has the status of a group safety publication (GSP) for protection against electric shock.

In the fourth edition of IEC 60364 (2001):

- protection under normal conditions (now designated basic protection) was referred to as protection against direct contact and
- protection under fault conditions (now designated fault protection) was referred to as protection against indirect contact.

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS -

Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock

410.1 Scope

Part 4-41 of IEC 60364 specifies essential requirements regarding protection against electric shock, including basic protection (protection against direct contact) and fault protection (protection against indirect contact) of persons and livestock. It deals also with the application and co-ordination of these requirements in relation to external influences.

Requirements are also given for the application of additional protection in certain cases.

410.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60364-5-52, Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems

IEC 60364-5-54, Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors

IEC 60364-6, Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification 1)

IEC 60449, Voltage bands for electrical installations of buildings

IEC 60614 (all parts), Conduits for electrical installations – Specification

IEC 61084 (all parts), Cable trunking and ducting systems for electrical installations

IEC 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

IEC 61386 (all parts), Conduit systems for electrical installations

IEC 61439 (all parts), Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

IEC 61558-2-6, Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use

IEC 62477-1, Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1: General

IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

¹⁾ To be published.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 7 - © IEC 2017

410.3 General requirements

- **410.3.1** In this standard the following specification of voltages is intended unless otherwise stated:
- a.c. voltages are r.m.s.;
- d.c. voltages are ripple-free.

Ripple-free is conventionally defined as an r.m.s. ripple voltage of not more than 10 % of the d.c. component.

410.3.2 A protective measure shall consist of

- an appropriate combination of a provision for basic protection and an independent provision for fault protection, or
- an enhanced protective provision which provides both basic protection and fault protection.

Additional protection is specified as part of a protective measure under certain conditions of external influences and in certain special locations (see the corresponding Part 7 of IEC 60364).

NOTE 1 For special applications, protective measures which do not follow this concept are permitted (see 410.3.5 and 410.3.6).

NOTE 2 An example of an enhanced protective measure is reinforced insulation.

410.3.3 In each part of an installation one or more protective measures shall be applied, taking account of the conditions of external influence.

The following protective measures generally are permitted:

- automatic disconnection of supply (Clause 411),
- double or reinforced insulation (Clause 412),
- electrical separation for the supply of one item of current-using equipment (Clause 413),
- extra-low-voltage (SELV and PELV) (Clause 414).

The protective measures applied in the installation shall be considered in the selection and erection of equipment.

For particular installations see 410.3.4 to 410.3.9.

NOTE In electrical installations the most commonly used protective measure is automatic disconnection of supply.

- **410.3.4** For special installations or locations, the particular protective measures in the corresponding Part 7 of IEC 60364 shall be applied.
- **410.3.5** The protective measures, specified in Annex B, i.e. the use of obstacles and placing out of reach, shall only be used in installations accessible to
- skilled or instructed persons, or
- persons under the supervision of skilled or instructed persons.
- **410.3.6** The protective measures, specified in Annex C, i.e.
- non-conducting location,
- earth-free local equipotential bonding,
- electrical separation for the supply of more than one item of current-using equipment,

may be applied only when the installation is under the supervision of skilled or instructed persons so that unauthorized changes cannot be made.

410.3.7 If certain conditions of a protective measure cannot be met, supplementary provisions shall be applied so that the protective provisions together achieve the same degree of safety.

NOTE An example of the application of this rule is given in 411.7.

- **410.3.8** Different protective measures applied to the same installation or part of an installation or within equipment shall have no influence on each other such that failure of one protective measure could impair the other protective measures.
- **410.3.9** The provision for fault protection (protection against indirect contact) may be omitted for the following equipment:
- metal supports of overhead line insulators which are attached to the building and are placed out of arm's reach;
- steel reinforced concrete poles of overhead lines in which the steel reinforcement is not accessible;
- exposed-conductive-parts which, owing to their reduced dimensions (approximately 50 mm x 50 mm) or their disposition cannot be gripped or come into significant contact with a part of the human body and provided that connection with a protective conductor could only be made with difficulty or would be unreliable.
 - NOTE 1 This exemption applies, for example, to bolts, rivets, nameplates and cable clips.
 - NOTE 2 In the USA, all exposed-conductive-parts are bonded to the protective conductor.
- metal tubes or other metal enclosures protecting equipment in accordance with Clause 412.

411 Protective measure: automatic disconnection of supply

411.1 General

Automatic disconnection of supply is a protective measure in which

- basic protection is provided by basic insulation of live parts or by barriers or enclosures, in accordance with Annex A, and
- fault protection is provided by protective equipotential bonding and automatic disconnection in case of a fault in accordance with 411.3 to 411.6.

NOTE 1 Where this protective measure is applied, Class II equipment may also be used.

Where specified, additional protection is provided by a residual current protective device (RCD) with rated residual operating current not exceeding 30 mA in accordance with 415.1.

NOTE 2 Residual current monitors (RCMs) are not protective devices but they may be used to monitor residual currents in electrical installations. RCMs produce an audible or audible and visual signal when a preselected value of residual current is exceeded

411.2 Requirements for basic protection

All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection (protection against direct contact) described in Annex A or, where appropriate, Annex B.

411.3 Requirements for fault protection

411.3.1 Protective earthing and protective equipotential bonding

411.3.1.1 Protective earthing

Exposed-conductive-parts shall be connected to a protective conductor under the specific conditions for each type of system earthing as specified in 411.4 to 411.6.

Simultaneously accessible exposed-conductive-parts shall be connected to the same earthing system individually, in groups or collectively.

Conductors for protective earthing shall comply with IEC 60364-5-54.

Each circuit shall have available a protective conductor connected to the relevant earthing terminal.

411.3.1.2 Protective equipotential bonding

In each building, incoming metallic parts which are liable to introduce a dangerous potential difference and do not form part of the electrical installation shall be connected to the main earthing terminal by protective bonding conductors; examples of such metallic parts may include:

- pipes supplying services into the building, for example gas, water, district heating systems;
- structural extraneous-conductive-parts;
- accessible reinforcement of constructional reinforced concrete.

Where such conductive parts originate outside the building, they shall be bonded as close as practicable to their point of entry within the building.

Metallic pipes entering the building having an insulating section installed at their entrance need not be connected to the protective equipotential bonding.

NOTE Subclause 542.4.1 of IEC 60364-5-54:2011 lists other connections which are to be made to the main earthing terminal.

411.3.2 Automatic disconnection in case of a fault

411.3.2.1 A protective device shall automatically switch off the supply to the line conductor of a circuit or equipment in the event of a fault of negligible impedance between the line conductor and an exposed-conductive-part or a protective conductor in the circuit or equipment within the disconnection time required in 411.3.2.2, 411.3.2.3 or 411.3.2.4.

The device shall be suitable for isolation of at least the line conductor(s).

NOTE For IT systems, automatic disconnection is not necessarily required on the occurrence of a first fault (see 411.6.1). For the requirements for disconnection in the event of a second fault, occurring on a different live conductor, see 411.6.3.2 following the rules of this subclause.

411.3.2.2 The maximum disconnection time stated in Table 41.1 shall be applied to final circuits with a rated current not exceeding

- 63 A with one or more socket-outlets, and
- 32 A supplying only fixed connected current-using equipment.

Table 41.1 – Maximum disconnection times

System	50 V < U _o ≤ 120 V		120 V < U _o ≤ 230 V S		230 V < U _o ≤ 400 V s		<i>U</i> _o > 400 V	
	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.
TN	0,8	а	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1
TT	0,3	a	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1

Where in TT systems the disconnection is achieved by an overcurrent protective device and the protective equipotential bonding is connected with all extraneous-conductive-parts within the installation, the maximum disconnection times applicable to TN systems may be used.

 U_0 is the nominal a.c. or d.c. line to earth voltage.

NOTE Where disconnection is provided by an RCD see Note to 411.4.4, Note 4 to 411.5.3 and Note to 411.6.4 b).

- a Disconnection may be required for reasons other than protection against electric shock.
- **411.3.2.3** In TN systems, a disconnection time not exceeding 5 s is permitted for distribution circuits, and for circuits not covered by 411.3.2.2.
- **411.3.2.4** In TT systems, a disconnection time not exceeding 1 s is permitted for distribution circuits and for circuits not covered by 411.3.2.2.
- **411.3.2.5** Where it is not feasible for an overcurrent protective device to interrupt the supply in accordance with 411.3.2 or the use of an RCD for this purpose is not appropriate, see Annex D.

However, disconnection may be required for reasons other than protection against electric shock.

411.3.2.6 If automatic disconnection according to 411.3.2.1 cannot be achieved in the time required by 411.3.2.2, 411.3.2.3, or 411.3.2.4 as appropriate, supplementary protective equipotential bonding shall be provided in accordance with 415.2.

411.3.3 Further requirements for socket-outlets and for the supply of mobile equipment for use outdoors

Additional protection by means of a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for

- a.c. socket-outlets with a rated current not exceeding 32 A that are liable to be used by ordinary persons and are intended for general use; and
- a.c. mobile equipment for use outdoors with a rated current not exceeding 32 A.

This subclause does not apply for IT systems in which the fault current, in the event of a first fault, does not exceed 15 mA.

NOTE Additional protection in d.c. systems is under consideration.

411.3.4 Additional requirements for circuits with luminaires in TN- and TT-systems

In premises designed to accommodate a single household, additional protection by a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for a.c. final circuits supplying luminaires.

411.4 TN system

411.4.1 In TN systems the integrity of the earthing of the installation depends on the reliable and effective connection of the PEN or PE conductors to earth. Where the earthing is

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 11 - © IEC 2017

provided from a public or other supply system, compliance with the necessary conditions external to the installation is the responsibility of the supply network operator.

NOTE Examples of conditions include:

- the PEN is connected to earth at a number of points and is installed in such a way as to minimize the risk arising from a break in the PEN conductor;
- $R_{\rm B}/R_{\rm E} \le 50/(U_0 50)$

where

- $R_{\rm B}$ is the earth electrode resistance, in ohms, of all earth electrodes in parallel;
- R_E is the minimum contact resistance with earth, in ohms, of extraneous-conductive-parts not connected to a protective conductor, through which a fault between line and earth may occur;
- U_0 is the nominal a.c. r.m.s. voltage to earth, in volts.
- **411.4.2** The neutral point or the midpoint of the power supply system shall be earthed. If a neutral point or midpoint is not available or not accessible, a line conductor shall be earthed.

Exposed-conductive-parts of the installation shall be connected by a protective conductor to the main earthing terminal of the installation which shall be connected to the earthed point of the power supply system.

If other effective earth connections exist, it is recommended that the protective conductors also be connected to such points wherever possible. Earthing at additional points, distributed as evenly as possible, may be necessary to ensure that the potentials of protective conductors remain, in case of a fault, as near as possible to that of earth.

It is recommended that protective conductors (PE and PEN) should be earthed where they enter any buildings or premises taking account of any diverted neutral currents of multiple earthed PEN conductors.

411.4.3 In fixed installations, a single conductor may serve both as a protective conductor and as a neutral conductor (PEN conductor) provided that the requirements of 543.4 of IEC 60364-5-54 are satisfied. No switching or isolating device shall be inserted in the PEN conductor.

NOTE 1 In Switzerland the main building overcurrent protective device with integrated isolating device in the PEN conductor forms the interface between the network and the installation of the building.

NOTE 2 In Norway, the use of a PEN conductor downstream of the main distribution board is not allowed.

411.4.4 The characteristics of the protective devices (see 411.4.5) and the circuit impedances shall fulfil the following requirement:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

where

- $Z_{\rm s}$ is the impedance in ohms (Ω) of the fault loop comprising
 - the source,
 - the line conductor up to the point of the fault, and
 - the protective conductor between the point of the fault and the source;
- $l_{\rm a}$ is the current in amperes (A) causing the automatic operation of the disconnecting device within the time specified in 411.3.2.2, or 411.3.2.3. When a residual current protective device (RCD) is used this current is the residual operating current providing disconnection in the time specified in 411.3.2.2, or 411.3.2.3;
- U_0 is the nominal a.c. or d.c. line to earth voltage in volts (V).

NOTE In TN systems the residual fault currents are significantly higher than 5 $I_{\Delta n}$. Therefore, the disconnection times in accordance with Table 41.1 are fulfilled where residual current protective devices (RCDs) according to IEC 61008-1, IEC 61009-1 or IEC 62423, including selective and time delayed types, are installed. Circuit-breakers providing residual current protection (CBR) and MRCDs according to IEC 60947-2 can be used, provided the time delay is adjusted to afford compliance with Table 41.1.

411.4.5 In TN systems, the following protective devices may be used for fault protection (protection against indirect contact):

- overcurrent protective devices;
- residual current protective devices (RCDs).

NOTE 1 Where an RCD is used for fault protection the circuit should also be protected by an overcurrent protective device in accordance with IEC 60364-4-43.

A residual current protective device (RCD) shall not be used in TN-C systems.

NOTE 2 Where discrimination between RCDs is necessary, see 535.3 of IEC 60364-5-53.

411.5 TT system

411.5.1 All exposed-conductive-parts collectively protected by the same protective device shall be connected by the protective conductors to an earth electrode common to all those parts. Where several protective devices are utilized in series, this requirement applies separately to all the exposed-conductive-parts protected by each device.

The neutral point or the mid-point of the power supply system shall be earthed. If a neutral point or mid-point is not available or not accessible, a line conductor shall be earthed.

NOTE In the Netherlands the resistance of the earth electrode should be as low as practicable, but in any case not exceeding 166 Ω .

411.5.2 Generally in TT systems, RCDs shall be used for fault protection. Alternatively, overcurrent protective devices may be used for fault protection provided a suitably low value of Z_s (see 411.5.4) is permanently and reliably assured.

NOTE 1 Where an RCD is used for fault protection the circuit should also be protected by an overcurrent protective device in accordance with IEC 60364-4-43.

NOTE 2 The use of fault-voltage operated protective devices is not covered by this standard.

NOTE 3 In the Netherlands where an earthing system is used for more than one electrical installation compliance with 411.5.3 shall remain effective in case of

- any single break of the earthing system,
- failure of any residual current protective device (RCD).

411.5.3 Where a residual current protective device (RCD) is used for fault protection, the following conditions shall be fulfilled:

- i) the disconnection time as required by 411.3.2.2 or 411.3.2.4, and
- ii) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$

where

 $R_{\rm A}$ is the sum of the resistance in Ω of the earth electrode and the protective conductor for the exposed conductive-parts,

 $I_{\Lambda n}$ is the rated residual operating current of the RCD.

NOTE 1 Fault protection is provided in this case also if the fault impedance is not negligible.

NOTE 2 Where discrimination between RCDs is necessary see 535.3 of IEC 60364-5-53.

NOTE 3 Where R_A is not known, it may be replaced by Z_S .

NOTE 4 The disconnection times in accordance with Table 41.1 relate to prospective residual fault currents significantly higher than the rated residual operating current of the RCD (typically 5 $I_{\Delta n}$).

411.5.4 Where an overcurrent protective device is used the following condition shall be fulfilled:

$$Z_s \times /_a \leq U_0$$

where

 $Z_{\rm s}$ is the impedance in Ω of the fault loop comprising

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 13 - © IEC 2017

- the source,
- the line conductor up to the point of the fault,
- the protective conductor of the exposed-conductive-parts,
- the earthing conductor,
- the earth electrode of the installation and
- the earth electrode of the source:
- I_a is the current in A causing the automatic operation of the disconnecting device within the time specified in 411.3.2.2 or 411.3.2.4;
- U_0 is the nominal a.c. or d.c. line to earth voltage.

411.6 IT system

411.6.1 In IT systems live parts shall be insulated from earth or connected to earth through a sufficiently high impedance. This connection may be made either at the neutral point or midpoint of the system or at an artificial neutral point. The latter may be connected directly to earth if the resulting impedance to earth is sufficiently high at the system frequency. Where no neutral point or mid-point exists, a line conductor may be connected to earth through a high impedance.

The fault current is then low in the event of a single fault to an exposed-conductive-part or to earth and automatic disconnection in accordance with 411.3.2 is not imperative provided the condition in 411.6.2 is fulfilled. Provisions shall be taken, however, to avoid risk of harmful pathophysiological effects on a person in contact with simultaneously accessible exposed-conductive-parts in the event of two faults existing simultaneously.

NOTE 1 To reduce overvoltage or to damp voltage oscillation, it may be necessary to provide earthing through impedances or artificial neutral points, and the characteristics of these should be appropriate to the requirements of the installation.

NOTE 2 In Norway, where more installations are likely to have galvanic connection to the same distribution network, all final circuits in IT installations with galvanic connection to a public IT distribution network need to be disconnected within the time specified for a TN system (see Table 41.1) in the event of a fault of negligible impedance between the line conductor and an exposed-conductive-part or a protective conductor in the circuit or equipment.

411.6.2 Exposed-conductive-parts shall be earthed individually, in groups, or collectively.

The following condition shall be fulfilled:

In a.c. systems the following condition shall be fulfilled to limit the touch voltage to:

$$R_{\rm A} \times I_{\rm d} \le 50 \text{ V}$$

where

- R_A is the sum of the resistance in Ω of the earth electrode and protective conductor for the exposed-conductive-parts;
- $I_{\rm d}$ is the fault current in A of the first fault of negligible impedance between a line conductor and an exposed-conductive-part. The value of $I_{\rm d}$ takes account of leakage currents and the total earthing impedance of the electrical installation.

NOTE No touch voltage limitation is considered in d.c. systems as the value of $I_{\rm d}$ can be considered to be negligibly low.

411.6.3 In IT systems the following monitoring devices and protective devices may be used:

- insulation monitoring devices (IMDs);
- residual current monitoring devices (RCMs)
- insulation fault location systems (IFLS);
- overcurrent protective devices;

© IEC 2017

residual current protective devices (RCDs).

NOTE 1 Where a residual current protective device (RCD) is used, tripping of the RCD in the event of a first fault cannot be excluded due to capacitive leakage currents.

NOTE 2 In case of faults in two different items of class I current-using equipment supplied by different line conductors, the operation of a residual current protective device (RCD) is only likely to be achieved if every single item of current using equipment is protected by an individual residual protective device (RCD). The use of overcurrent protective devices to provide fault protection is also suitable.

411.6.3.1 Where an IT system is designed not to disconnect in the event of first fault, the occurrence of the first fault shall be indicated by either:

- an insulation monitoring device (IMD), which may be combined with an insulation fault location system (IFLS), or
- a residual current monitor (RCM), provided the residual current is sufficiently high to be detected.

NOTE RCMs are not able to detect symmetrical insulation faults.

This device shall initiate an audible and/or visual signal which shall continue as long as the fault persists. The signal can be initiated via a relay contact output, an electronic switching output or a communication protocol.

A visual and/or an audible alarm system shall be arranged at a suitable place, so that it is perceived by responsible persons.

If there are both audible and visible signals, it is permissible for the audible signal to be cancelled.

It is recommended that a first fault be eliminated with the shortest practicable delay.

In addition, an insulation fault location system (IFLS) according to IEC 61557-9 may be provided to indicate the location of a first fault from a live part to exposed-conductive-parts or earth or another reference point.

- **411.6.4** After the occurrence of a first fault, conditions for automatic disconnection of supply in the event of a second fault occurring on a different live conductor shall be as follows:
- a) Where exposed-conductive-parts are interconnected by a protective conductor collectively earthed to the same earthing system, the conditions similar to a TN system apply and the following conditions shall be fulfilled where the neutral conductor is not distributed in a.c. systems and in d.c. systems where the mid-point conductor is not distributed:

$$2I_aZ_s \leq U$$

or where the neutral conductor or mid-point conductor respectively is distributed:

$$2I_aZ_s \leq U_0$$

where

- U_0 is the nominal a.c. or d.c. voltage, in V, between line conductor and neutral conductor or mid-point conductor, as appropriate;
- U is the nominal a.c. or d.c. voltage in V between line conductors;
- $Z_{\rm s}$ is the impedance in Ω of the fault loop comprising the line conductor and the protective conductor of the circuit;
- Z'_s is the impedance in Ω of the fault loop comprising the neutral conductor and the protective conductor of the circuit;
- I_a is the current in A causing operation of the protective device within the time required in 411.3.2.2 for TN systems or 411.3.2.3.

NOTE 1 The time stated in Table 41.1 of 411.3.2.2 for the TN system is applicable to IT systems with a distributed or non-distributed neutral conductor or mid-point conductor.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 15 - © IEC 2017

NOTE 2 The factor 2 in both formulas takes into account that in the event of the simultaneous occurrence of two faults, the faults may exist in different circuits.

NOTE 3 For fault loop impedance, the most severe case should be taken into account, e.g. a fault on the line conductor at the source and simultaneously another fault on the neutral conductor of a current-using equipment of the circuit considered.

b) Where the exposed-conductive-parts are earthed in groups or individually, the following condition applies:

$$R_A \times I_a \leq 50 \text{ V}$$

where

- R_A is the sum of the resistances of the earth electrode and the protective conductor to the exposed-conductive-parts,
- $l_{\rm a}$ is the current causing automatic disconnection of the disconnection device in a time complying to that for TT systems in Table 41.1 of 411.3.2.2 or in a time complying to 411.3.2.4.

NOTE 4 If compliance to the requirements of b) is provided by a residual current protective device (RCD) compliance with the disconnection times required for TT systems in Table 41.1 may require residual currents significantly higher than the rated residual operating current $I_{\Delta n}$ of the RCD applied (typically 5 $I_{\Delta n}$).

411.7 Functional extra-low voltage (FELV)

411.7.1 General

Where, for functional reasons, a nominal voltage not exceeding 50 V a.c. or 120 V d.c. is used but all the requirements of Clause 414 relating to SELV or to PELV are not fulfilled, and where SELV or PELV is not necessary, the supplementary provisions described in 411.7.2 and 411.7.3 shall be taken to ensure basic protection and fault protection . This combination of provisions is known as FELV.

NOTE Such conditions may, for example, be encountered when the circuit contains equipment (such as transformers, relays, remote-control switches, contactors) insufficiently insulated with respect to circuits at higher voltage.

411.7.2 Requirements for basic protection

Basic protection shall be provided by either

- basic insulation according to Clause A.1 corresponding to the nominal voltage of the primary circuit of the source, or
- barriers or enclosures in accordance with Clause A.2.

411.7.3 Requirements for fault protection

The exposed-conductive-parts of the equipment of the FELV circuit shall be connected to the protective conductor of the primary circuit of the source, provided that the primary circuit is subject to protection by automatic disconnection of supply described in 411.3 to 411.6.

411.7.4 Sources

The source of the FELV system shall be either a transformer with at least simple separation between windings or shall comply with 414.3.

NOTE If the system is supplied from a higher voltage system by equipment which does not provide at least simple separation between that system and the FELV system, such as autotransformers, potentiometers, semiconductor devices, etc., the output circuit is deemed to be an extension of the input circuit and should be protected by the protective measure applied in the input circuit.

411.7.5 Plugs and socket-outlets

Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with all the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems,

- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems, and
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.

412 Protective measure: double or reinforced insulation

412.1 General

412.1.1 Double or reinforced insulation is a protective measure in which

- basic protection is provided by basic insulation, and fault protection is provided by supplementary insulation, or
- basic and fault protection is provided by reinforced insulation between live parts and accessible parts.

NOTE This protective measure is intended to prevent the appearance of dangerous voltage on the accessible parts of electrical equipment through a fault in the basic insulation.

The protective measure by double or reinforced insulation is applicable in all situations, unless some limitations are given in the corresponding Part 7 of IEC 60364.

412.1.2 Where this protective measure is to be used as the sole protective measure (i.e. where a whole installation or circuit is intended to consist entirely of equipment with double insulation or reinforced insulation), it shall be verified that effective measures, for example by adequate supervision, are in place so that no change can be made that would impair the effectiveness of the protective measure.

Therefore this protective measure shall not be applied to any circuit that includes, for example, a socket-outlet with an earthing contact.

412.2 Requirements for basic protection and fault protection

412.2.1 Electrical equipment

Where the protective measure, using double or reinforced insulation, is used for the complete installation or part of the installation, electrical equipment shall comply with one of the following subclauses:

- 412.2.1.1; or
- 412.2.1.2 and 412.2.2; or
- 412.2.1.3 and 412.2.2.

412.2.1.1 Electrical equipment shall be of the following types, and type tested and marked to the relevant standards:

- electrical equipment having double or reinforced insulation (Class II equipment);
- electrical equipment declared in the relevant product standard as equivalent to Class II, such as assemblies of electrical equipment having total insulation (see the IEC 61439 series).

NOTE This equipment is identified by the symbol IEC 60417-5172:2003-02.

412.2.1.2 Electrical equipment having basic insulation only shall have supplementary insulation applied in the process of erecting the electrical installation, providing a degree of safety equivalent to electrical equipment according to 412.2.1.1 and complying with 412.2.2.1 to 412.2.2.3.

The symbol should be fixed in a visible position on the exterior and interior of the enclosure. See IEC 60417-5019:2006-08 and IEC 80416-3:2002, Clause 7.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 17 - © IEC 2017

412.2.1.3 Electrical equipment having uninsulated live parts shall have reinforced insulation applied in the process of erecting the electrical installation, providing a degree of safety equivalent to electrical equipment according to 412.2.1.1 and complying with 412.2.2.2 and 412.2.2.3; such insulation being recognized only where constructional features prevent the application of double insulation.

The symbol should be fixed in a visible position on the exterior and interior of the enclosure. IEC IEC 60417-5019:2006-08 and IEC 80416-3:2002, Clause 7.

412.2.2 Enclosures

412.2.2.1 The electrical equipment being ready for operation, all conductive parts separated from live parts by basic insulation only, shall be contained in an insulating enclosure affording at least the degree of protection IPXXB or IP2X.

412.2.2.2 The following requirements apply as specified:

- the insulating enclosure shall not be traversed by conductive parts likely to transmit a potential; and
- the insulating enclosure shall not contain any screws or other fixing means of insulating material which might need to be removed, or are likely to be removed, during installation and maintenance and whose replacement by metallic screws or other fixing means could impair the enclosure's insulation.

Where the insulating enclosure must be traversed by mechanical joints or connections (e.g. for operating handles of built-in apparatus), these should be arranged in such a way that protection against shock in case of a fault is not impaired.

- **412.2.2.3** Where lids or doors in the insulating enclosure can be opened without the use of a tool or key, all conductive parts which are accessible if the lid or door is open shall be behind an insulating barrier (providing a degree of protection not less than IPXXB or IP2X) preventing persons from coming unintentionally into contact with those conductive parts. This insulating barrier shall be removable only by use of a tool or key.
- **412.2.2.4** Conductive parts enclosed in the insulating enclosure shall not be connected to a protective conductor. However, provision may be made for connecting protective conductors which necessarily run through the enclosure in order to serve other items of electrical equipment whose supply circuit also runs through the enclosure. Inside the enclosure, any such conductors and their terminals shall be insulated as though they were live parts, and their terminals shall be marked as PE terminals.

Exposed-conductive-parts and intermediate parts shall not be connected to a protective conductor unless specific provision for this is made in the specifications for the equipment concerned.

412.2.2.5 The enclosure shall not adversely affect the operation of the equipment protected in this way.

412.2.3 Installation

- **412.2.3.1** The installation of equipment mentioned in 412.2.1 (fixing, connection of conductors, etc.) shall be effected in such a way as not to impair the protection afforded in compliance with the equipment specification.
- **412.2.3.2** Except where 412.1.2 applies, a circuit supplying items of Class II equipment shall have a circuit protective conductor run to and terminated at each point in wiring and at each accessory.

NOTE This requirement is intended to take account of the replacement by the user of Class II equipment by Class I equipment.

412.2.4 Wiring systems

- **412.2.4.1** Wiring systems installed in accordance with IEC 60364-5-52 are considered to meet the requirements of 412.2 if they consist of:
- a) conductors having insulation with a rated voltage not less than the nominal voltage of the system and at least 300 V to 500 V, enclosed in trunking or ducting with electrical insulating characteristics complying with the IEC 61084 series, or conduit with electrical insulating characteristics complying with the IEC 61386 series, or
- b) cable adequate to withstand electric, thermal, mechanical and environmental stresses with the same reliability of protection as provided by double insulation.
- NOTE 1 Such wiring systems are not identified by the symbol IEC 60417-5172:2003-02, or by the symbol

IEC 60417-5019:2006-08 and IEC 80416-3:2002, Clause 7.

NOTE 2 In Italy, wiring systems installed in accordance with IEC 60364-5-52 in electrical systems with nominal voltages not higher than 690 V, are considered to meet the requirements of 412.2 if the following cables or insulated conductors are used:

- cables, provided with a non-metallic sheath, having a rated voltage one step higher than the nominal voltage of the system; or
- insulated conductors installed in insulating conduits or insulating trunkings complying with the relevant standards; or
- cables, provided with a metallic sheath, having between the conductors and the metallic sheath and between such metallic sheath and the external surface, an insulation adequate for the nominal voltage of the electrical system.

413 Protective measure: electrical separation

413.1 General

- 413.1.1 Electrical separation is a protective measure in which
- basic protection is provided by basic insulation of live parts or by barriers and enclosures in accordance with Annex A, and
- fault protection is provided by simple separation of the separated circuit from other circuits and from earth.
- **413.1.2** Except as permitted by 413.1.3, this protective measure shall be limited to the supply of one item of current-using equipment supplied from one unearthed source with simple separation.

NOTE When this protective measure is used, it is particularly important to ensure compliance of the basic insulation with the product standard.

413.1.3 Where more than one item of current-using equipment is supplied from an unearthed source with simple separation, the requirements of Clause C.3 shall be met.

413.2 Requirements for basic protection

All electrical equipment shall be subject to one of the basic protective provisions in Annex A or to the protective measure in Clause 412.

413.3 Requirements for fault protection

- **413.3.1** Protection by electrical separation shall be ensured by compliance with 413.3.2 to 413.3.6.
- **413.3.2** The separated circuit shall be supplied through a source with at least simple separation, and the voltage of the separated circuit shall not exceed 500 V.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 19 - © IEC 2017

413.3.3 Live parts of the separated circuit shall not be connected at any point to another circuit or to earth or to a protective conductor.

To ensure electrical separation, arrangements shall be such that basic insulation is achieved between circuits.

- **413.3.4** Flexible cables and cords shall be visible throughout any part of their length liable to mechanical damage.
- **413.3.5** For separated circuits the use of separate wiring systems is recommended. If separated circuits and other circuits are in the same wiring system, multi-conductor cables without metallic covering, insulated conductors in insulating conduit, insulated ducting or insulated trunking shall be used, provided that
- the rated voltage is not less than the highest nominal voltage, and
- each circuit is protected against overcurrent.
- **413.3.6** The exposed-conductive-parts of the separated circuit shall not be connected either to the protective conductor or exposed-conductive-parts of other circuits, or to earth.

NOTE If the exposed-conductive-parts of the separated circuit are liable to come into contact, either intentionally or fortuitously, with the exposed-conductive-parts of other circuits, protection against electric shock no longer depends solely on protection by electrical separation but on the protective provisions to which the latter exposed-conductive-parts are subject.

414 Protective measure: extra-low-voltage provided by SELV and PELV

414.1 General

- **414.1.1** Protection by extra-low-voltage is a protective measure which consists of either of two different extra-low-voltage systems:
- SELV; or
- PELV.

This protective measure requires:

- limitation of voltage in the SELV or PELV system to the upper limit of voltage Band I, 50 V a.c. or 120 V d.c. (see IEC 60449), and
- protective separation of the SELV or PELV system from all circuits other than SELV and PELV circuits, and basic insulation between the SELV or PELV system and other SELV or PELV systems, and
- for SELV systems only, basic insulation between the SELV system and earth.
- **414.1.2** The use of SELV or PELV according to Clause 414 is considered as a protective measure in all situations.

NOTE In certain cases the standards of the IEC 60364-7 series limit the value of the extra-low voltage to a value lower than 50 V a.c. or 120 V d.c..

414.2 Requirements for basic protection and fault protection

Basic protection and fault protection is deemed to be provided when

- the nominal voltage cannot exceed the upper limit of voltage Band I,
- the supply is from one of the sources listed in 414.3, and
- the conditions of 414.4 are fulfilled.

NOTE 1 If the system is supplied from a higher voltage system by equipment which provides at least simple separation between that system and the extra-low-voltage system, but which does not meet the requirements for SELV and PELV sources in 414.3, the requirements for FELV may be applicable, see 411.7.

© IEC 2017

NOTE 2 DC voltages for ELV circuits generated by a semiconductor convertor (see IEC 60146-2) require an internal a.c. voltage circuit to supply the rectifier stack. This internal a.c. voltage exceeds the d.c. voltage for physical reasons. This internal a.c. circuit is not to be considered as a higher voltage circuit within the meaning of this clause. Between internal circuits and external higher voltage circuits, protective separation is required.

NOTE 3 In d.c. systems with batteries, the battery charging and floating voltages exceed the battery nominal voltage, depending on the type of battery. This does not require any protective provisions in addition to those specified in this clause. The charging voltage should not exceed a maximum value of 75 V a.c. or 150 V d.c. as appropriate according to the environmental situation as given in Table 1 of IEC 61201:1992.

414.3 Sources for SELV and PELV

The following sources may be used for SELV and PELV systems:

- 414.3.1 A safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6.
- **414.3.2** A source of current providing a degree of safety equivalent to that of the safety isolating transformer specified in 414.3.1 (e.g. motor generator with windings providing equivalent isolation).
- **414.3.3** An electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher voltage circuit (e.g. a diesel-driven generator).
- **414.3.4** Certain electronic devices complying with appropriate standards where provisions have been taken in order to ensure that, even in the case of an internal fault, the voltage at the outgoing terminals cannot exceed the values specified in 414.1.1. Higher voltages at the outgoing terminals are, however, permitted if it is ensured that, in case of contact with a live part or in the event of a fault between a live part and an exposed-conductive-part, the voltage at the output terminals is immediately reduced to those values or less.
- NOTE 1 Examples of such devices include insulation testing equipment and monitoring devices.
- NOTE 2 Where higher voltages exist at the outgoing terminals, compliance with this clause may be assumed if the voltage at the outgoing terminals is within the limits specified in 414.1.1 when measured with a voltmeter having an internal resistance of at least 3 000 Ω .
- **414.3.5** Mobile sources supplied at low voltage, e.g. safety isolating transformers or motor generators, shall be selected or erected in accordance with the requirements for protection by the use of double or reinforced insulation (see Clause 412).

414.4 Requirements for SELV and PELV circuits

- 414.4.1 SELV and PELV circuits shall have
- basic insulation between live parts and other SELV or PELV circuits, and
- protective separation from live parts of circuits not being SELV or PELV, provided by double or reinforced insulation or by basic insulation and protective screening for the highest voltage present.

SELV circuits shall have basic insulation between live parts and earth.

The PELV circuits and/or exposed-conductive-parts of equipment supplied by the PELV circuits may be earthed.

- NOTE 1 In particular, protective separation is necessary between the live parts of electrical equipment such as relays, contactors, auxiliary switches, and any part of a higher voltage circuit or a FELV circuit.
- NOTE 2 The earthing of PELV circuits may be achieved by a connection to earth or to an earthed protective conductor within the source itself.
- **414.4.2** Protective separation of wiring systems of SELV and PELV circuits from the live parts of other circuits, which have at least basic insulation, may be achieved by one of the following arrangements:

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 21 - © IEC 2017

- SELV and PELV circuit conductors shall be enclosed in a non-metallic sheath or insulating enclosure in addition to basic insulation;
- SELV and PELV circuit conductors shall be separated from conductors of circuits at voltages higher than Band I by an earthed metallic sheath or earthed metallic screen;
- circuit conductors at voltages higher than Band I may be contained in a multi-conductor cable or other grouping of conductors if the SELV and PELV conductors are insulated for the highest voltage present;
- the wiring systems of other circuits are in compliance with 412.2.4.1;
- physical separation.
- **414.4.3** Plugs and socket-outlets in SELV and PELV systems shall comply with the following requirements:
- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor contact.
- **414.4.4** Exposed-conductive-parts of SELV circuits shall not be connected to earth, or to protective conductors or exposed-conductive-parts of another circuit.

NOTE If the exposed-conductive-parts of SELV circuits are liable to come into contact, either fortuitously or intentionally, with the exposed-conductive-parts of other circuits, protection against electric shock no longer depends solely on protection by SELV, but also on the protective provisions to which the latter exposed-conductive-parts are subject.

- **414.4.5** If the nominal voltage exceeds 25 V a.c. or 60 V d.c. or if the equipment is immersed, basic protection shall be provided for SELV and PELV circuits by:
- insulation in accordance with Clause A.1, or
- barriers or enclosures in accordance with Clause A.2.

Basic protection is generally unnecessary in normal dry conditions for

- SELV circuits where the nominal voltage does not exceed 25 V a.c. or 60 V d.c.;
- PELV circuits where the nominal voltage does not exceed 25 V a.c. or 60 V d.c. and exposed-conductive-parts and/or the live parts are connected by a protective conductor to the main earthing terminal.

In all other cases, basic protection is not required if the nominal voltage of the SELV or PELV system does not exceed 12 V a.c. or 30 V d.c.

415 Additional protection

NOTE Additional protection may be specified with the protective measure under certain conditions of external influence and in certain special locations (see the corresponding Part 7 of IEC 60364).

415.1 Additional protection: residual current protective devices (RCDs)

415.1.1 The use of RCDs with a rated residual operating current not exceeding 30 mA, is recognized in a.c. systems as additional protection in the event of failure of the provision for basic protection and/or the provision for fault protection or carelessness by users.

NOTE In Hungary RCDs with rated operating current not exceeding 100 mA can be used as additional protection in installations situated outside.

415.1.2 The use of such devices is not recognized as a sole means of protection and does not obviate the need to apply one of the protective measures specified in Clause 411 to Clause 414.

415.2 Additional protection: supplementary protective equipotential bonding

- NOTE 1 Supplementary protective equipotential bonding is considered as an addition to fault protection.
- NOTE 2 The use of supplementary protective bonding does not exclude the need to disconnect the supply for other reasons, for example protection against fire, thermal stresses in equipment, etc.
- NOTE 3 Supplementary protective bonding may involve the entire installation, a part of the installation, an item of apparatus, or a location.
- NOTE 4 Additional requirements may be necessary for special locations, (see the corresponding Part 7 of IEC 60364), or for other reasons.
- **415.2.1** Supplementary protective equipotential bonding shall include all simultaneously accessible exposed-conductive-parts of fixed equipment and extraneous-conductive-parts including where practicable the main metallic reinforcement of constructional reinforced concrete. The equipotential bonding system shall be connected to the protective conductors of all equipment including those of socket-outlets.
- **415.2.2** The resistance *R* between simultaneously accessible exposed-conductive-parts and extraneous-conductive-parts shall fulfil the following condition:

$$R \le \frac{50 \text{ V}}{I_a}$$
 in a.c. systems

$$R \le \frac{120 \text{ V}}{I_a}$$
 in d.c. systems

where

- I_a is the operating current in A of the protective device
 - for residual current protective devices (RCDs), $I_{\Lambda n}$
 - for overcurrent devices, the 5 s operating current.

Annex A

(normative)

Provisions for basic protection

NOTE Provisions for basic protection provide protection under normal conditions and are applied where specified as a part of the chosen protective measure.

A.1 Basic insulation of live parts

NOTE The insulation is intended to prevent contact with live parts.

Live parts shall be completely covered with insulation which can only be removed by destruction.

For equipment, the insulation shall comply with the relevant standard for the electrical equipment.

A.2 Barriers or enclosures

NOTE Barriers or enclosures are intended to prevent contact with live parts.

- **A.2.1** Live parts shall be inside enclosures or behind barriers providing at least the degree of protection IPXXB or IP2X except that, where larger openings occur during the replacement of parts, such as certain lampholders or fuses, or where larger openings are necessary to allow the proper functioning of equipment according to the relevant requirements for the equipment:
- suitable precautions shall be taken to prevent persons or livestock from unintentionally touching live parts, and
- it shall be ensured, as far as practicable, that persons will be aware that live parts can be touched through the opening and should not be touched intentionally, and
- the opening shall be as small as is consistent with the requirement for proper functioning and for replacement of a part.
- **A.2.2** Horizontal top surfaces of barriers or enclosures which are readily accessible shall provide a degree of protection of at least IPXXD or IP4X.
- **A.2.3** Barriers and enclosures shall be firmly secured in place and have sufficient stability and durability to maintain the required degrees of protection and appropriate separation from live parts in the known conditions of normal service, taking account of relevant external influences.
- **A.2.4** Where it is necessary to remove barriers or open enclosures or to remove parts of enclosures, this shall be possible only
- by the use of a key or tool, or
- after disconnection of the supply to live parts against which the barriers or enclosures afford protection, restoration of the supply being possible only after replacement or reclosure of the barriers or enclosures, or
- where an intermediate barrier providing a degree of protection of at least IPXXB or IP2X prevents contact with live parts, by the use of a key or tool to remove the intermediate barrier.
- A.2.5 If, behind a barrier or in an enclosure, items of equipment are installed which may retain dangerous electrical charges after they have been switched off (capacitors, etc.), a

warning label is required. Small capacitors such as those used for arc extinction, for delaying the response of relays, etc shall not be considered dangerous.

NOTE Unintentional contact is not considered dangerous if the voltage resulting from static charges fall below 120 V d.c. in less than 5 s after disconnection from the power supply.

Annex B

(normative)

Obstacles and placing out of reach

B.1 Application

The protective measures of obstacles and placing out of reach provide basic protection only. They are for application in installations with or without fault protection that are controlled or supervised by skilled or instructed persons

The conditions of supervision under which the basic protective provisions of Annex B may be applied as part of the protective measure are given in 410.3.5.

B.2 Obstacles

NOTE Obstacles are intended to prevent unintentional contact with live parts but not intentional contact by deliberate circumvention of the obstacle.

B.2.1 Obstacles shall prevent

- unintentional bodily approach to live parts, and
- unintentional contact with live parts during the operation of live equipment in normal service.
- **B2.2** Obstacles may be removed without using a key or tool but shall be secured so as to prevent unintentional removal.

B.3 Placing out of reach

NOTE Protection by placing out of reach is intended only to prevent unintentional contact with live parts.

B.3.1 Simultaneously accessible parts at different potentials shall not be within arm's reach.

NOTE Two parts are deemed to be simultaneously accessible if they are not more than 2,50 m apart (see Figure B.1).

B.3.2 If a normally occupied position is restricted in the horizontal direction by an obstacle (e.g. handrail, mesh screen) affording a degree of protection less than IPXXB or IP2X, arm's reach shall extend from that obstacle. In the overhead direction, arm's reach is 2,50 m from the surface, S, not taking into account any intermediate obstacle providing a degree of protection less than IPXXB.

NOTE The values of arm's reach apply to contact directly with bare hands without assistance (e.g. tools or ladder).

B.3.3 In places where bulky or long conductive objects are normally handled, the distances required by B.3.1 and B.3.2 shall be increased, taking account of the relevant dimensions of those objects.

Dimensions in metres




Figure B.1 – Zone of arm's reach

Annex C

(normative)

Protective measures for application only when the installation is controlled or under the supervision of skilled or instructed persons

NOTE The conditions of supervision under which the fault protective provisions (protection against indirect contact) of Annex C may be applied as part of the protective measure are given in 410.3.6.

C.1 Non-conducting location

NOTE 1 This protective measure is intended to prevent simultaneous contact with parts which may be at different potential through failure of the basic insulation of live parts.

NOTE 2 In Sweden protection by means of non-conducting location is not permitted.

- **C.1.1** All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection described in Annex A.
- **C.1.2** Exposed-conductive-parts shall be arranged so that under ordinary circumstances persons will not come into simultaneous contact with
- two exposed-conductive-parts, or
- an exposed-conductive-part and any extraneous-conductive-part,

if these parts are liable to be at different potential through failure of the basic insulation of live parts.

- **C.1.3** In a non-conducting location there shall be no protective conductor.
- **C.1.4** Subclause C.1.2 is fulfilled if the location has an insulating floor and walls and one or more of the following arrangements applies:
- a) Relative spacing of exposed-conductive-parts and of extraneous-conductive-parts as well as spacing of exposed-conductive-parts.
 - This spacing is sufficient if the distance between two parts is not less than 2,5 m; this distance may be reduced to 1,25 m outside the zone of arm's reach.
- b) Interposition of effective obstacles between exposed-conductive-parts and extraneous-conductive-parts.
 - Such obstacles are sufficiently effective if they extend the distances to be surmounted to the values stated in point a) above. They shall not be connected to earth or to exposed-conductive-parts; as far as possible they shall be of insulating material.
- c) Insulation or insulating arrangements of extraneous-conductive-parts.

The insulation shall be of sufficient mechanical strength and be able to withstand a test voltage of at least 2 000 V. Leakage current shall not exceed 1 mA in normal conditions of use.

- **C.1.5** The resistance of insulating floors and walls at every point of measurement under the conditions specified in IEC 60364-6 shall be not less than
- 50 k Ω , where the nominal voltage of the installation does not exceed 500 V, or

- 100 k Ω , where the nominal voltage of the installation exceeds 500 V.

NOTE If at any point the resistance is less than the specified value, the floors and walls are deemed to be extraneous-conductive-parts for the purposes of protection against shock.

- **C.1.6** The arrangements made shall be permanent and it shall not be possible to make them ineffective. They shall also ensure protection where the use of mobile or portable equipment is envisaged.
- NOTE 1 Attention is drawn to the risk that, where electrical installations are not under effective supervision, further conductive parts may be introduced at a later date (e.g. mobile or portable Class I equipment or extraneous-conductive-parts such as metallic water pipes), which may invalidate compliance with C.1.6.
- NOTE 2 It is essential to ensure that the insulation of floor and walls cannot be affected by humidity.
- **C.1.7** Precautions shall be taken to ensure that extraneous-conductive-parts cannot cause a potential to appear externally to the location concerned.

C.2 Protection by earth-free local equipotential bonding

NOTE Earth-free local equipotential bonding is intended to prevent the appearance of a dangerous touch voltage.

- **C.2.1** All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection (protection against direct contact) described in Annex A.
- **C.2.2** Equipotential bonding conductors shall interconnect all simultaneously accessible exposed-conductive-parts and extraneous-conductive-parts.
- **C.2.3** The local equipotential bonding system shall not be in electrical contact with earth directly, nor through exposed-conductive-parts, nor through extraneous-conductive-parts.

NOTE Where this requirement cannot be fulfilled, protection by automatic disconnection of supply is applicable (see Clause 411).

C.2.4 Precautions shall be taken to ensure that persons entering the equipotential location cannot be exposed to a dangerous potential difference, in particular, where a conductive floor insulated from earth is connected to the earth-free equipotential bonding system.

C.3 Electrical separation for the supply of more than one item of current-using equipment

NOTE Electrical separation of an individual circuit is intended to prevent shock currents through contact with exposed-conductive-parts that may be energized by a fault in the basic insulation of the circuit.

- **C.3.1** All electrical equipment shall comply with one of the provisions for basic protection described in Annex A.
- **C.3.2** Protection by electrical separation for the supply of more than one item of apparatus shall be ensured by compliance with all the requirements of Clause 413 except 413.1.2, and with the following requirements.
- **C.3.3** Precautions shall be taken to protect the separated circuit from damage and insulation failure.
- **C.3.4** The exposed-conductive-parts of the separated circuit shall be connected together by insulated, non-earthed equipotential bonding conductors. Such conductors shall not be connected to the protective conductors or exposed-conductive-parts of other circuits or to any extraneous-conductive-parts.

NOTE See Note to 413.3.6.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 29 - © IEC 2017

- **C.3.5** All socket-outlets shall be provided with protective contacts which shall be connected to the equipotential bonding system provided in accordance with C.3.4.
- **C.3.6** Except where supplying equipment with double or reinforced insulation, all flexible cables shall embody a protective conductor for use as an equipotential bonding conductor in accordance with C.3.4.
- **C.3.7** It shall be ensured that if two faults affecting two exposed-conductive-parts occur and these are fed by conductors of different polarity, a protective device shall disconnect the supply in a disconnecting time conforming with Table 41.1
- **C.3.8** It is recommended that the product of the nominal voltage of the circuit in volts and length, in metres, of the wiring system should not exceed 100 000, and that the length of the wiring system should not exceed 500 m.

Annex D

(normative)

Provisions where automatic disconnection according to 411.3.2 is not feasible

- **D.1** Where automatic disconnection is not feasible in circumstances where
- electronic equipment with limited short-circuit current is installed, or
- the required disconnection times cannot be achieved by a protective device,

the following provisions are applicable.

D.2 For installations with power electronic converters with nominal voltage U_0 greater than 50 V a.c. or 120 V d.c. and where automatic disconnection is not feasible, the output voltage of the source shall be reduced to 50 V a.c. or 120 V d.c. or less in the event of a fault between a live conductor and the protective conductor or earth in a time as given in 411.3.2.2, 411.3.2.3 or 411.3.2.4, as appropriate (see IEC 62477-1).

The power electronic converter shall be one for which the manufacturer gives adequate methods for the initial and periodic verification of the installation.

D.3 Except where D.1 applies, if automatic disconnection cannot be achieved in the time required by 411.3.2.2, 411.3.2.3, or 411.3.2.4 as appropriate, supplementary protective equipotential bonding shall be provided in accordance with 415.2 and the voltage between simultaneously accessible conductive parts shall not exceed 50 V a.c. or 120 V d.c.

Annex E (informative)

List of notes concerning certain countries

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
IE	410.3			In Ireland, the protective measure "Protection by Reduced Low Voltage" (i.e. 120V a.c. with centre-point earthing) is a statutory requirement in certain places of work
BE	411.3.2.2			In Belgium, the maximum discontinuation time is not applicable; the Belgian safety curve as given in the Belgian Wiring Rules needs to be followed.
NL	411.3.2.2			In the Netherlands the maximum disconnection time stated in Table 41.1 is applied to all circuits not exceeding 32 A and all circuits supplying socket-outlets.
GB	411.3.3			In the United Kingdom additional protection by means of an RCD is required to be provided for:
				(i) socket-outlets with a rated current not exceeding 20 A, and
				(ii) mobile equipment with a current rating not exceeding 32 A for use outdoors.
IE	411.3.3			In Ireland additional protection is provided for socket-outlets with a rated current up to 32 A intended for use by ordinary persons.
BE	411.3.3			In Belgium, every electrical installation under the supervision of ordinary persons must be protected by a RCD with a rated operating residual current not exceeding 300 mA. For circuits supplying bathrooms, washing machines, dishwashers, etc, an additional protection by means of a RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is mandatory. The above is valid for electrical installations whose earthing resistance is lower than 30 Ω . In case of earthing resistance higher than 30 Ω and lower than 100 Ω , additional RCDs with a rated operating residual current not exceeding 100 mA should be provided. An earthing resistance higher than 100 Ω is not permitted.
NO	411.3.3			In Norway all commercial and industrial companies are covered by regulations requiring procedures for qualifications and training of employees. Except for areas open for the public, socket-outlets in such locations are normally not considered to be for general use of ordinary people. Socket-outlets in dwellings and BA2 locations are intended for general use by ordinary people.
BE	411.3.4			In Belgium, this requirement is not applicable.
DE	411.4.1			In Germany, it is mandatory for DSOs to fulfil the conditions of the formula given in the Note.
DE				In Germany, every new building shall have a foundation earth electrode, erected in accordance with DIN 18014.
АТ				In Austria, in a TN system every installation shall have an earth electrode. In Austria a foundation earth electrode shall be erected

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
				element suitable for isolation according to IEC 60364-5-53:2001, 536. The insulation monitoring device (IMD) shall fulfil the requirements of IEC 61557-8 and the response time shall be verified in accordance with IEC 61557-8.
				The shortest practicable time depends on the measurement principle of the insulation monitoring device (IMD) together with the system leakage capacitance.
				e) In cases of conductive environment and touchable extraneous conductive parts at the location of use the equipment, a local interconnection with the exposed-conductive-parts of current-using equipment is recommended.
СН	413.1.3			In Switzerland the following applies as an alternative measure.
				The connection of more than one item of current using equipment supplied from one unearthed source is also permitted, if the requirements of 413.2 and 413.3 are met and in addition the following conditions are fulfilled.
				a) The requirements of C.3.3, C.3.6 and C.3.8 shall be met.
				b) The source shall be either a single generator or an isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-4. For motorgenerators an equivalent degree of safety shall be met.
				c) The exposed-conductive-parts of the separated circuit(s) shall be connected together by insulated equipotential conductors which need not to be earthed. For that purpose, the green-yellow marked conductor of used cables and the protective contact of the socket-outlets may be used.
				d) An insulation monitoring device (IMD) shall be installed. If the insulation resistance between active parts and the insulated equipotential bonding conductor falls below 100 Ω/V of the nominal voltage, the circuit(s) of the current-using equipment shall be disconnected automatically within the shortest practicable time by a switching element suitable for isolation according to IEC 60364-5-53:2001, Clause 536. The insulation monitoring device (IMD) shall fulfil the requirements of IEC 61557-8 and the response time shall be verified in accordance with IEC 61557-8.
				The shortest practicable time depends on the measurement principle of the insulation monitoring device (IMD) together with the system leakage capacitance.
				e) In cases of conductive environment and touchable extraneous conductive parts at the location of use of the equipment, a local interconnection with the exposed-conductive-parts of current-using equipment is recommended.
AT	415, 415.1	permanent	long practical experiences and	In Austria the text is replaced by:
	and 415.1.1		results of field investigations in	Additional protection Additional protection may be required

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)		Wording	
			several countries in Europe and USA.		together with the protective measure under certain conditions of external influence and for certain locations (see Part 7 of IEC 60364).	
				415.1	Additional protection: residual current protective devices (RCD) in a.c. systems.	
				415.1.1	In TT- and TN-Systems systems residual current protective devices (RCD) with a residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for:	
					circuits with socket outlets with a rated ent not exceeding 20 A;	
				 final circuits for mobile equipment for use outdoors with a rated current not exceeding 32 A. 		
				An exem	otion may be made for:	
				provi equip for go	circuits with a sole socket outlet ded for connection of particular fixed oment not intended and not accessible eneral use. These socket outlets shall arked clearly and durable;	
				insta conn facili inten use.	circuits in industrial or commercial llations provided with socket outlets for ection of particular fixed equipment, to tate maintenance and repair, not ded and not accessible for general These socket outlets shall be marked ly and durable.	
				operating recognize protection for basic contact) a (protection	The use of RCDs with a rated residual current not exceeding 30 mA, is ed in a.c. systems as additional in the event of failure of the provision protection (protection against direct and/or the provision for fault protection against indirect contact) or ness by users.	

Bibliography

- IEC 60146-2, Semiconductor convertors Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters
- IEC 60364-4-43, Electrical installations of buildings Part 4-43:Protection for safety Protection against overcurrent
- IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings Part 5-53:Selection and erection of electrical equipment Isolation, switching and control
- IEC 60364-7 (all parts), Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations
- IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment* (available at http://www.graphical-symbols.info/equipment)
- IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
- IEC 60664 (all parts), Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
- IEC 60947-2, Low-voltage switchgear and controlgear Part 2: Circuit-breakers
- IEC 61008-1, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) Part 1: General rules
- IEC 61009-1, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) Part 1: General rules
- IEC 61201:1992, Extra-low voltage (ELV)- Limit values
- IEC 61557-8, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems
- IEC 61557-9, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems
- IEC 61558-2-4, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers
- IEC 62020, Electrical accessories Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
- IEC 62423, Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses
- IEC 80416-3, Basic principles for graphical symbols for use on equipment Part 3: Guidelines for the application of graphical symbols

SOMMAIRE

A۷	ANT-PR	OPOS	37
410	Introd	duction	39
	410.1	Domaine d'application	40
	410.2	Références normatives	40
	410.3	Exigences générales	41
411	Mesu	re de protection: coupure automatique de l'alimentation	42
	411.1	Généralités	42
	411.2	Exigences pour la protection principale	43
	411.3	Exigences pour la protection en cas de défaut	43
	411.4	Schéma TN	45
	411.5	Schéma TT	46
	411.6	Schéma IT	
	411.7	Très basse tension fonctionnelle (TBTF)	49
412	. Mesu	re de protection: isolation double ou renforcée	50
	412.1	Généralités	50
	412.2	Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de défaut	50
413	Mesu	re de protection: séparation électrique	52
	413.1	Généralités	52
	413.2	Exigences pour la protection principale	53
	413.3	Exigences pour la protection en cas de défaut	53
414	Prote	ction par très basse tension (TBTS et TBTP)	53
	414.1	Généralités	53
	414.2	Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de défaut	54
	414.3	Sources pour TBTS et TBTP	54
	414.4	Exigences pour les circuits TBTS et TBTP	55
415	Prote	ction complémentaire	56
	415.1	Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel	56
	415.2	Protection complémentaire: liaison équipotentielle supplémentaire	56
Anr	nexe A (normative) Dispositions pour la protection principale	58
Anr	nexe B (normative) Obstacles et mise hors de portée	60
		normative) Mesures de protection dans des installations sous condition de e par des personnes qualifiées	62
Anr	nexe D (normative) Dispositions pour lesquelles la coupure automatique selon st pas réalisable	
		informative) Liste des notes concernant certains pays	
		ie	
מום	nograph	le	/ 1
Fig	ure B.1	– Volume d'accessibilité	61
Tab	oleau 41	.1 - Temps de coupure maximaux	44

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION -

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 60364-4-41 porte le numéro d'édition 5.1. Elle comprend la cinquième édition (2005-12) [documents 64/1489/FDIS et 64/1500/RVD] et son amendement 1 (2017-03) [documents 64/2147/FDIS et 64/2151/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60364-4-41 a été établie par le comité d'études 64 de l'IEC: Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

Cette cinquième édition constitue une révision technique.

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont listés ci-dessous:

- adoption de la terminologie de l'IEC 61140;
- présentation se fondant sur les mesures complètes de protection (par exemple associations pratiques de dispositions de protection en fonctionnement normal (protection contre les contacts directs) et dispositions de protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects);
- exigences revues de 471 et de 481 inclus dans la quatrième édition;
- exigences de coupure en schéma TT clarifiées;
- schéma IT reconsidéré;
- exigences dans certains cas de protection complémentaire des socles de prise de courant par DDR 30 mA si la mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation est requise.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Elle a le statut de publication groupée de sécurité en accord avec le Guide IEC 104.

La série de la Partie 4 comprend les parties suivantes sous le titre général *Installations* électriques à basse tension:

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques

Partie 4-42: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les effets thermiques

Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les surintensités

Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

410 Introduction

La présente Partie 4-41 de l'IEC 60364 traite de la protection contre les chocs électriques dans les installations électriques. Elle se fonde sur l'IEC 61140 qui est une norme fondamentale de sécurité applicable à la protection des personnes et des animaux domestiques. L'IEC 61140 est destinée à donner les principes et exigences essentiels communs aux installations et matériels nécessaires à leur coordination.

La règle essentielle pour la protection contre les chocs électriques, telle que définie dans l'IEC 61140, est que les parties actives dangereuses ne soient pas accessibles et que les parties conductrices accessibles ne soient pas dangereuses, tant dans des conditions normales que dans des conditions de défaut simple.

Conformément à 4.2 de l'IEC 61140, la protection en fonctionnement normal est assurée par des dispositions de protection principale et la protection en cas de défaut est assurée par des dispositions de protection en cas de défaut. En alternative, la protection contre les chocs électriques est assurée par une disposition de protection renforcée assurant la protection en fonctionnement normal et en cas de défaut.

La présente norme a le statut de norme de sécurité pour la protection contre les chocs électriques.

Dans la quatrième édition de l'IEC 60364 (2001):

- la protection en fonctionnement normal (appelée désormais protection principale) se référait à la protection contre les contacts directs; et
- la protection dans des conditions de défaut (appelée maintenant protection en cas de défaut) se référait à la protection contre les contacts indirects.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION -

Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques

410.1 Domaine d'application

La Partie 4-41 de l'IEC 60364 spécifie des exigences essentielles relatives à la protection contre les chocs électriques comprenant la protection principale (protection en fonctionnement normal) et la protection en cas de défaut (protection dans des conditions de défaut) des personnes et des animaux domestiques. Elle traite de l'application et de la coordination de ces exigences en liaison avec les conditions des influences externes.

Les exigences relatives à la protection complémentaire sont données dans certains cas.

410.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60364-5-52, Installations électriques à basse tension – Partie 5-52: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations

IEC 60364-5-54, Installations électriques des bâtiments – Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Mise à la terre, conducteurs de protection et conducteurs d'équipotentialité de protection

IEC 60364-6, Installations électriques à basse tension – Partie 6: Vérifications 1)

IEC 60449, Domaines de tensions des installations électriques des bâtiments

IEC 60614 (toutes les parties), Conduits pour installations électriques - Spécifications

IEC 61084 (toutes les parties), Systèmes de goulottes et de conduits profilés pour installations électriques

IEC 61140, Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels

IEC 61386 (toutes les parties), Systèmes de conduits pour installations électriques

IEC 61439 (toutes les parties), Ensembles d'appareillage à basse tension

IEC 61558-2-6, Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues – Partie 2-6: Règles particulières pour les transformateurs de sécurité pour usage général

IEC 62477-1, Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de puissance – Partie 1: Généralités

¹⁾ A publier.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 41 - © IEC 2017

IEC Guide 104, Elaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité

410.3 Exigences générales

410.3.1 Dans la présente norme, les désignations suivantes des tensions sont adoptées, sauf spécifications contraires:

- les tensions en courant alternatif (c.a.) sont efficaces;
- les tensions en courant continu (c.c.) sont lisses.

Le terme «lisse» est conventionnellement défini par un taux d'ondulation non supérieur à 10 % en valeur efficace d'une composante continue.

410.3.2 Une mesure de protection doit comprendre

- une association appropriée d'une disposition de protection principale et d'une disposition indépendante de protection en cas de défaut, ou
- une disposition de protection renforcée assurant à la fois une protection principale et une protection en cas de défaut.

Une protection complémentaire est définie comme une partie d'une mesure de protection dans certaines conditions d'influences externes et pour certains emplacements (voir la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364).

NOTE 1 Pour des applications particulières, des mesures de protection ne répondant pas à ce concept sont admises (voir 410.3.5 et 410.3.6).

NOTE 2 Un exemple de mesure de protection renforcée est une isolation double ou renforcée.

410.3.3 Dans chaque partie d'installation, une ou plusieurs mesures de protection doivent être prises, en tenant compte des conditions d'influences externes.

Les mesures de protection suivantes sont généralement permises:

- coupure automatique de l'alimentation (Article 411),
- isolation double ou renforcée (Article 412),
- séparation électrique pour l'alimentation d'un seul matériel (Article 413),
- TBTS ou TBTP (Article 414).

Les mesures de protection adoptées dans l'installation doivent être prises en compte lors du choix et de la mise en œuvre des matériels.

Pour les installations particulières, voir 410.3.4 à 410.3.9.

NOTE Dans les installations électriques, la mesure de protection la plus souvent utilisée est la coupure automatique de l'alimentation.

- **410.3.4** Pour des installations et des emplacements spéciaux, les mesures de protection particulières des parties correspondantes de l'IEC 60364-7 doivent être appliquées.
- **410.3.5** Les mesures de protection, spécifiées à l'Annexe B, par mise en œuvre d'obstacles ou par mise hors de portée, ne peuvent être mises en œuvre que
- par des personnes qualifiées ou averties, ou
- sous la surveillance d'une personne qualifiée ou avertie.

410.3.6 Les mesures de protection, spécifiées à l'Annexe C, par exemple

- locaux non conducteurs,
- liaisons équipotentielles non reliées à la terre,
- séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel,

ne peuvent être applicables que si l'installation est sous la surveillance d'une personne qualifiée ou avertie, de manière que des modifications non permises ne puissent être faites.

410.3.7 Si certaines conditions d'une mesure de protection ne sont pas satisfaites, des dispositions complémentaires doivent être prises pour s'assurer que de telles associations de dispositions de protection fournissent le même degré de protection.

NOTE Un exemple d'application est donné en 411.7.

- **410.3.8** Des mesures de protection différentes appliquées dans la même installation ou la même partie d'installation, ou encore dans les matériels ne doivent pas s'influencer de manière qu'une défaillance d'une mesure de protection ne puisse annihiler les autres mesures de protection.
- **410.3.9** Une disposition de protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects) peut être omise pour les matériels suivants:
- supports métalliques des isolateurs de lignes aériennes qui sont connectées au bâtiment et sont hors de portée;
- poteaux en béton armé des lignes aériennes pour lesquels l'armure n'est pas accessible;
- masses qui, en raison de leurs dimensions réduites (environ 50 mm x 50 mm) ou de leur emplacement, ne peuvent être saisies ou venir en contact avec une partie du corps humain, sous condition qu'une connexion à un conducteur de protection ne puisse être réalisée qu'avec difficulté ou ne puisse être fiable.
 - NOTE 1 Cette exigence s'applique, par exemple, aux écrous, rivets, plaques d'identification et fixations de câbles.
 - NOTE 2 Aux Etats-Unis, toutes les masses sont connectées au conducteur de protection.
- tubes métalliques ou autres enveloppes métalliques de protection des matériels conformément à l'Article 412.

411 Mesure de protection: coupure automatique de l'alimentation

411.1 Généralités

La protection par coupure automatique de l'alimentation est une mesure de protection dans laquelle

- la protection principale est assurée par l'isolation principale des parties actives, par des barrières ou des enveloppes conformes à l'Annexe A, et
- la protection en cas de défaut est assurée par une liaison équipotentielle de protection et la coupure automatique de l'alimentation conformément à 411.3 à 411.6.

NOTE 1 Si cette mesure de protection est appliquée, des matériels de Classe II peuvent être utilisés.

Si spécifié, une protection complémentaire est assurée par un dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel (DDR) assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1.

NOTE 2 Des dispositifs de surveillance des courants de fuite (RCM) ne sont pas des dispositifs de protection mais ils peuvent être utilisés afin de surveiller les courants de fuite des installations électriques. Les RCM produisent un signal sonore ou un signal sonore et visuel lors du dépassement des valeurs présélectionnées de courant de fuite.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 43 - © IEC 2017

411.2 Exigences pour la protection principale

Tous les matériels électriques doivent faire l'objet d'une des dispositions de protection données à l'Annexe A ou, si approprié, données à l'Annexe B.

411.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

411.3.1 Mise à la terre et liaison équipotentielle de protection

411.3.1.1 Mise à la terre

Les masses doivent être reliées à un conducteur de protection dans les conditions spécifiques du schéma des liaisons à la terre comme spécifié de 411.4 à 411.6.

Les masses simultanément accessibles doivent être reliées à la même prise de terre, individuellement, en groupes ou collectivement.

Les conducteurs de protection doivent être conformes aux exigences de l'IEC 60364-5-54.

Chaque circuit doit avoir son conducteur de protection relié à la borne de terre correspondante.

411.3.1.2 Liaison équipotentielle principale

Dans chaque bâtiment, les parties métalliques entrantes susceptibles d'introduire une différence de potentiel dangereuse et ne faisant pas partie de l'installation électrique doivent être connectées à la borne principale de terre par des conducteurs de liaison de protection; les parties métalliques peuvent être par exemple:

- les canalisations d'alimentation à l'intérieur du bâtiment, par exemple gaz, eau, installations de chauffage central;
- les éléments conducteurs étrangers de la structure;
- le renfort accessible de la construction en béton armé.

Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.

Il n'est pas nécessaire de connecter à la liaison équipotentielle de protection les canalisations d'alimentation métalliques entrant dans le bâtiment présentant une section isolante à l'entrée.

NOTE Le paragraphe 542.4.1 de l'IEC 60364-5-54:2011 énumère d'autres connexions qui doivent être réalisées à la borne principale de terre.

411.3.2 Coupure automatique de l'alimentation en cas de défaut

411.3.2.1 Un dispositif de protection doit couper automatiquement l'alimentation au conducteur de phase d'un circuit ou d'un matériel en cas de défaut d'impédance négligeable entre le conducteur de phase et une masse ou un conducteur de protection dans le circuit ou le matériel, dans le temps de coupure exigé en 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4.

Le dispositif doit être adapté au sectionnement au moins du ou des conducteurs de phase.

NOTE En schéma IT, la coupure automatique n'est pas nécessairement exigée lors d'un premier défaut (voir 411.6.1). Pour les exigences concernant la coupure dans l'éventualité d'un deuxième défaut, dans un autre conducteur actif, voir 411.6.3.2 en suivant les règles de ce paragraphe.

- **411.3.2.2** Les temps de coupure maximaux définis dans le Tableau 41.1 doivent être appliqués aux circuits terminaux avec une valeur maximale de courant assigné de
- 63 A avec un ou plusieurs socles de prise de courant, et

32 A alimentant uniquement un matériel d'utilisation connecté fixe.

Tableau 41.1 – Temps de coupure maximaux

Schéma	50 V < U _o ≤ 120 V		éma 50 V < $U_0 \le 120 \text{ V}$ 120 V < $U_0 \le 230 \text{ V}$		230 V < U _o ≤ 400 V		<i>U</i> _o > 400 V	
	Courant alternatif	Courant continu	Courant alternatif	Courant continu	Courant alternatif	Courant continu	Courant alternatif	Courant continu
TN	0,8	a	0,4	1	0,2	0,4	0,1	0,1
TT	0,3	a	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1

Si en schéma TT, la coupure est effectuée par un dispositif de protection contre les surintensités et la liaison équipotentielle de protection est connectée à tous les éléments conducteurs étrangers dans l'installation, les temps de coupure maximaux des schémas TN peuvent être applicables.

 U_{o} est la tension nominale phase-terre, en courant alternatif ou en courant continu.

NOTE Si la coupure est réalisée par DDR, voir la Note de 411.4.4, la Note 4 de 411.5.3 et la Note 4 de 411.6.4 b).

- **411.3.2.3** En schéma TN, un temps de coupure conventionnel non supérieur à 5 s est admis pour les circuits de distribution et pour les circuits non traités en 411.3.2.2.
- **411.3.2.4** En schéma TT, un temps de coupure conventionnel non supérieur à 1 s est admis pour les circuits de distribution et pour les circuits non traités en 411.3.2.2.
- **411.3.2.5** Si un dispositif de protection contre les surintensités n'est pas en mesure de couper l'alimentation selon 411.3.2 ou si l'utilisation d'un DDR à ces fins n'est pas adaptée, voir l'Annexe D.

Néanmoins, une coupure peut être exigée pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.

411.3.2.6 Si la coupure automatique conformément à 411.3.2.1 ne peut être réalisée dans les temps prescrits en 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4, une liaison équipotentielle supplémentaire doit être prévue conformément à 415.2.

411.3.3 Autres exigences pour les socles de prise de courant et pour l'alimentation des appareils portatifs destinés à être utilisés à l'extérieur

Une protection complémentaire au moyen d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) assigné au plus égal à 30 mA doit être prévue pour:

- les socles de prise de courant en courant alternatif de courant assigné au plus égal à 32 A susceptibles d'être utilisés par des personnes ordinaires pour un usage général; et
- les appareils portatifs en courant alternatif destinés à être utilisés à l'extérieur de courant assigné au plus égal à 32 A.

NOTE Une protection complémentaire dans les réseaux à courant continu est à l'étude.

411.3.4 Exigences supplémentaires pour les circuits avec des luminaires en schémas TN et TT

Dans les locaux conçus pour loger un seul foyer, une protection complémentaire au moyen d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) assigné au plus égal à 30 mA doit être prévue pour les circuits terminaux en courant alternatif alimentant des luminaires.

^a Une coupure peut être exigée pour des raisons autres que la protection contre les chocs électriques.

411.4 Schéma TN

411.4.1 En schéma TN, la fiabilité de la mise à la terre de l'installation dépend de la sûreté de la connexion des conducteurs PE ou PEN à la terre. Si la prise de terre est fournie par le réseau public ou analogue, la conformité aux conditions nécessaires est de la responsabilité du distributeur.

NOTE Des exemples de ces conditions sont les suivants:

- le conducteur PEN est relié à la terre en de multiples points et est mis en œuvre de manière à minimiser le risque que représente une rupture de ce conducteur;
- $R_{\rm B}/R_{\rm F} \le 50/(U_{\rm o} 50)$

οù

 $R_{\rm B}$ est la résistance de toutes les prises de terre en parallèle, en ohms;

 $R_{\rm E}$ est la résistance minimale de contact des éléments conducteurs étrangers non connectés à un conducteur de protection, à travers desquels un courant de défaut phase-terre peut s'écouler, en ohms;

 $U_{\rm o}$ est la tension nominale du courant alternatif (valeur efficace) à la terre, en volts.

411.4.2 Le point neutre ou le point milieu de l'alimentation doit être mis à la terre. Si un point neutre n'est pas disponible, ou n'est pas accessible, un conducteur de phase doit être mis à la terre.

Les masses de l'installation doivent être reliées par un conducteur de protection à la borne principale de l'installation, laquelle doit être reliée au point neutre de l'installation.

S'il existe d'autres possibilités efficaces de mise à la terre, il est recommandé de relier le conducteur de protection en autant de points que possible. Une mise à la terre multiple, en des points régulièrement répartis, peut être nécessaire pour s'assurer que le potentiel du conducteur de protection demeure, en cas de défaut, aussi proche que possible de celui de la terre.

Il est recommandé de relier les conducteurs de protection (PE et PEN) à la terre à leur point d'entrée d'un bâtiment ou établissement, en tenant compte de tout courant de point neutre dévié de conducteurs PEN mis à la terre en des points multiples.

411.4.3 Dans les installations fixes, un seul conducteur peut être utilisé à la fois comme conducteur de protection et comme conducteur neutre (conducteur PEN), sous réserve que les exigences de 543.4 de l'IEC 60364-5-54 soient respectées. Le conducteur PEN ne doit être ni sectionné, ni coupé.

NOTE 1 En Suisse, le disjoncteur général avec son sectionneur intégré dans le conducteur PEN constitue l'interface entre le réseau et l'installation du bâtiment.

NOTE 2 En Norvège, l'utilisation du conducteur PEN en aval du tableau général de distribution n'est pas permise.

411.4.4 Les caractéristiques des dispositifs de protection (voir 411.4.5) et les impédances des circuits doivent satisfaire la règle suivante:

$$Z_s \times I_a \leq U_o$$

οù

- Z_s est l'impédance, en ohms (Ω) , de la boucle de défaut comprenant
 - la source,
 - le conducteur actif jusqu'au point de défaut;
 - et le conducteur de protection entre le point de défaut et la source;
- $l_{\rm a}$ est le courant assurant le fonctionnement, en ampères (A), du dispositif de coupure automatique dans le temps défini en 411.3.2.2 ou 411.3.2.3. Si le dispositif de protection est un dispositif différentiel, ce courant est le courant différentiel-résiduel assigné de ce dispositif assurant la coupure dans les temps spécifiés en 411.3.2.2 ou 411.3.2.3:

 U_0 est la tension nominale entre phase et terre, valeur efficace en courant alternatif ou lisse en courant continu en volts (V).

NOTE En schéma TN, les courants de défaut différentiels résiduels sont significativement plus élevés que 5 $I_{\Delta n}$. Les temps de coupure selon le Tableau 41.1 sont donc respectés avec des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (DDR) conformes à l'IEC 61008-1, l'IEC 61009-1 ou l'IEC 62423, y compris des types sélectifs et temporisés. Des disjoncteurs fournissant une protection à courant différentiel résiduel (DPR) et des MRCD (dispositifs modulaires à courant différentiel résiduel, *modular residual current devices*) conformes à l'IEC 60947-2 peuvent être utilisés, à condition d'ajuster le délai pour se conformer au Tableau 41.1.

- **411.4.5** Dans le schéma TN, les dispositifs de protection suivants peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects):
- dispositifs de protection contre les surintensités;
- dispositifs de protection différentiels à courant différentiel-résiduel (DDR).

NOTE 1 Si un DDR est utilisé, il convient que le circuit soit aussi protégé par un dispositif de protection contre les surintensités conformément à l'IEC 60364-4-43.

Un DDR ne doit pas être utilisé en schéma TN-C.

NOTE 2 Si une sélectivité entre DDR est nécessaire, voir 535.3 de l'IEC 60364-5-53.

411.5 Schéma TT

411.5.1 Toutes les masses protégées collectivement par un même dispositif de protection doivent être connectées aux conducteurs de protection et reliées à une même prise de terre. Si plusieurs dispositifs de protection sont montés en série, cette exigence s'applique séparément à toutes les masses protégées par le même dispositif.

Le neutre ou le point milieu de l'alimentation doit être mis à la terre. Si le neutre ou le point milieu n'existe pas ou n'est pas accessible, un conducteur actif doit être mis à la terre.

NOTE Aux Pays-Bas, il convient que la résistance de la prise de terre soit aussi faible que possible et jamais supérieure à 166 Ω .

- **411.5.2** En général, pour le schéma TT, les dispositifs différentiels (DDR) doivent être utilisés pour la protection en cas de défaut. Autrement, des dispositifs de protection contre les surintensités peuvent être utilisés pour la protection en cas de défaut si une valeur faible appropriée de $Z_{\rm S}$ (voir 411.5.4) est assurée de manière permanente et fiable.
- NOTE 1 Si un DDR est utilisé pour la protection en cas de défaut, il convient que le circuit soit aussi protégé contre les surintensités conformément à l'IEC 60364-4-43.
- NOTE 2 L'utilisation de dispositifs de protection à manque de tension n'est pas traitée dans cette norme.

NOTE 3 Aux Pays-Bas, si une prise de terre est utilisée pour plus d'une installation électrique, la conformité à 411.5.3 doit être respectée dans les cas suivants:

- rupture de la mise à la terre;
- défaillance d'un DDR.
- **411.5.3** Si un DDR est utilisé pour la protection en cas de défaut, la condition suivante doit être satisfaite:
- i) le temps de coupure respecte 411.3.2.2 ou 411.3.2.4, et
- ii) $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$

οù

 R_A est la somme des résistances en Ω de la prise de terre et du conducteur de protection de mise à la terre des masses,

 $I_{\Lambda n}$ est le courant différentiel-résiduel assigné du dispositif de protection.

NOTE 1 La protection en cas de défaut est aussi assurée si l'impédance de boucle n'est pas négligeable.

NOTE 2 Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 535.3 de l'IEC 60364-5-53.

NOTE 3 Si $R_{\rm A}$ n'est pas connue, elle peut être remplacée par $Z_{\rm S}$.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 47 - © IEC 2017

NOTE 4 Les temps de coupure spécifiés dans le Tableau 41.1 peuvent se référer à des défauts différentiels prévisibles très supérieurs au courant de fonctionnement des DDR (de l'ordre de 5 $I_{\Lambda n}$).

411.5.4 Si un dispositif de protection contre les surintensités est utilisé, la condition suivante doit être satisfaite:

$$Z_s \times /_a \le U_0$$

οù

- $Z_{\rm s}$ est l'impédance en Ω de la boucle de défaut comprenant
 - la source,
 - le conducteur actif jusqu'au point de défaut;
 - le conducteur de protection de mise à la terre des masses;
 - le conducteur de terre:
 - la prise de terre de l'installation et
 - la prise de terre de la source;
- la est le courant en A assurant la coupure automatique par le dispositif de protection dans le temps prescrit en 411.3.2.2 ou 411.3.2.4;
- U_0 est la tension nominale en c.a. ou c.c entre phase et terre.

411.6 Schéma IT

411.6.1 Dans le schéma IT, les parties actives doivent être isolées de la terre ou reliées à la terre à travers une impédance de valeur suffisamment élevée. Cette liaison s'effectue soit au point neutre de l'installation, soit à un point neutre artificiel qui peut être relié directement à la terre si l'impédance homopolaire correspondante a une valeur suffisante. Lorsque aucun point neutre n'existe, un conducteur de phase peut être relié à la terre à travers une impédance.

En cas d'un seul défaut à la masse ou à la terre, le courant de défaut est faible et la coupure automatique conforme à 411.3.2 n'est pas impérative si la condition de 411.6.2 est satisfaite. Toutefois, des mesures doivent être prises pour éviter un risque d'effet pathophysiologique dangereux pour une personne en contact avec des parties conductrices simultanément accessibles en cas de deux défauts simultanés.

NOTE 1 Afin de réduire les surtensions et d'amortir les oscillations, la mise à la terre par l'intermédiaire d'impédance ou de points neutres artificiels peut être nécessaire; il convient que leurs caractéristiques soient appropriées à celles de l'installation.

NOTE 2 En Norvège, il convient que tous les circuits terminaux des installations en schéma IT avec une liaison galvanique avec le réseau public de distribution soient coupés dans le temps spécifié pour le schéma TN du Tableau 41.1 dans le cas d'un défaut d'impédance négligeable entre une phase et une masse ou un conducteur de protection du circuit ou du matériel.

411.6.2 Les masses doivent être reliées à la terre, soit individuellement, soit par groupes ou ensemble.

La condition suivante doit être remplie:

Dans les réseaux à courant alternatif, la condition suivante doit être satisfaite pour limiter la tension de contact à:

$$R_A \times I_d \leq 50 \text{ V}$$

οù

- R_A est la somme des résistances en Ω de la prise de terre et du conducteur de protection des masses;
- $I_{\rm d}$ est le courant de défaut, en A, en cas de premier défaut d'impédance négligeable entre un conducteur de phase et une masse. La valeur de $I_{\rm d}$ tient compte des courants de fuite et de l'impédance globale de mise à la terre de l'installation électrique.

NOTE Aucune limitation de tension de contact n'est prise en compte dans les réseaux à courant continu, la valeur de I_d pouvant être considérée comme suffisamment faible pour être négligeable.

411.6.3 En schéma IT, les dispositifs de contrôle et de protection suivants peuvent être utilisés:

- contrôleurs d'isolement:
- dispositifs de surveillance des courants différentiels;
- système de localisation de défaut d'isolement (IFLS, insulation fault location systems);
- dispositifs de protection contre les surintensités;
- dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.

NOTE 1 Si un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) est utilisé, le déclenchement du DDR en cas de premier défaut ne peut pas être exclu en raison des courants capacitifs de fuite.

NOTE 2 En cas de défauts dans deux matériels différents d'utilisation de classe I, alimentés par différents conducteurs de phase, le fonctionnement d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) n'est susceptible d'être obtenu que si chaque matériel d'utilisation est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) individuel. L'utilisation de dispositifs de protection contre les surintensités pour fournir une protection en cas de défaut est également adaptée.

411.6.3.1 Si un schéma IT est conçu pour ne pas couper en cas de premier défaut, l'occurrence du premier défaut doit être indiquée par:

- un contrôleur d'isolement (IMD, insulation monitoring device), qui peut être combiné à un système de localisation de défaut d'isolement (IFLS), ou
- un contrôleur d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM, residual current monitor), à condition que le courant différentiel résiduel soit suffisamment élevé pour être détecté.

NOTE Les RCM ne peuvent pas détecter les défauts d'isolement symétriques.

Le dispositif doit actionner un signal sonore et/ou visuel qui doit être maintenu tant que le défaut existe. Le signal peut être actionné via une sortie de contact de relais, une sortie d'ouverture/fermeture électronique ou un protocole de communication.

Un système d'alarme visuel et/ou sonore doit être disposé à un emplacement adapté, de façon à être perçu par les personnes responsables.

Si les deux signaux sonores et visuels existent, il est permis d'annuler le signal sonore.

Il est recommandé d'éliminer un premier défaut dans un délai aussi court que possible.

De plus, un système de localisation de défaut d'isolement (IFLS) conformément à l'IEC 61557-9 peut être fourni pour indiquer l'emplacement d'un premier défaut d'une partie active aux masses ou à la terre ou autre point de référence.

- **411.6.4** Après l'apparition d'un premier défaut, les conditions de coupure automatique de l'alimentation dans l'éventualité d'un deuxième défaut dans les différents conducteurs actifs doivent être comme suit:
- a) Lorsque les masses sont interconnectées par un conducteur de protection, et collectivement mises à la terre, les conditions du schéma TN s'appliquent et la condition suivante doit être satisfaite lorsque le neutre n'est pas distribué dans des réseaux alternatifs et dans les réseaux à courant continu où le conducteur médian n'est pas distribué:

$$2I_aZ_s \leq U$$

ou, lorsque le neutre ou le conducteur médian est distribué:

$$2I_aZ_s \leq U_0$$

οù

- U_o est la tension nominale en courant alternatif ou en courant continu, en V, entre phase et neutre, ou conducteur médian, selon le cas;
- U est la tension nominale, en V, entre phases, en courant alternatif ou lisse en courant continu;
- Z_s est l'impédance, en Ω , de la boucle de défaut constituée du conducteur de phase et du conducteur de protection du circuit;
- Z_s est l'impédance, en Ω , de la boucle de défaut constituée du conducteur neutre et du conducteur de protection du circuit;
- la est le courant, en A, assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps prescrit en 411.3.2.2 pour le schéma TN ou en 411.3.2.3.

NOTE 1 Le temps indiqué au Tableau 41.1 de 411.3.2.2 pour le schéma TN est applicable pour les schémas IT avec neutre distribué ou non ou des points milieu.

NOTE 2 Le facteur 2 dans les deux formules prend en compte le fait qu'en cas de défauts simultanés, les défauts peuvent exister dans les différents circuits.

NOTE 3 Pour l'impédance de la boucle de défaut, le cas le plus défavorable est pris en compte, par exemple un défaut sur un conducteur de phase au niveau de a source et un défaut simultané sur le neutre d'un matériel du circuit considéré.

b) Lorsque des masses sont mises à la terre par groupes ou individuellement, les conditions de protection suivantes s'appliquent:

$$R_A \times I_a \leq 50 \text{ V}$$

οù

- $R_{\rm A}$ est la somme des résistances de la prise de terre et des conducteurs de mise à la terre des masses.
- $l_{\rm a}$ est le courant assurant la coupure automatique du dispositif de protection dans un temps satisfaisant au Tableau 41.1 analogue au schéma TT de 411.3.2.2 ou au temps de 411.3.2.4.

NOTE 4 Si la conformité aux exigences de b) est satisfaite par un DDR, les temps prescrits en schéma TT dans le Tableau 41.1 peuvent nécessiter des courants résiduels très supérieurs à $I_{\Delta n}$ (typiquement 5 $I_{\Delta n}$).

411.7 Très basse tension fonctionnelle (TBTF)

411.7.1 Généralités

Lorsque, pour des raisons fonctionnelles, il est fait usage d'une tension nominale ne dépassant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu, mais que toutes les exigences de l'Article 414 relatives à la TBTS ou à la TBTP ne sont pas respectées, et lorsqu'une TBTS ou une TBTP n'est pas nécessaire, les mesures de protection complémentaires décrites en 411.7.2 et 411.7.3 doivent être prises pour assurer aussi bien la protection principale que la protection en cas de défaut. Cette combinaison de mesures est dénommée TBTF.

NOTE De telles conditions peuvent, par exemple, se rencontrer lorsque le circuit comporte des matériels (transformateurs, relais, télérupteurs, contacteurs) ne présentant pas un isolement suffisant par rapport à des circuits à tension plus élevée.

411.7.2 Exigences pour la protection principale

La protection principale doit être assurée

- soit au moyen d'une isolation principale conformément à l'Article A.1 correspondant à la tension minimale d'essai requise pour le circuit primaire de la source;
- soit au moyen de barrières ou enveloppes satisfaisant aux conditions de l'Article A.2.

411.7.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

Les masses des matériels TBTF doivent être reliées au conducteur de protection du circuit primaire si celui-ci fait l'objet de la mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation conformément à 411.3 à 411.6.

411.7.4 Sources

La source d'un circuit TBTF doit être soit un transformateur à simple séparation entre circuits ou doit être conforme à 414.3.

NOTE Si le réseau est alimenté à partir d'une tension plus élevée par des matériels n'assurant pas au moins une séparation simple entre l'amont et le circuit TBT, tel qu'auto-transformateurs, potentiomètres, dispositifs à semiconducteurs, etc., le circuit de sortie est considéré comme une extension du circuit d'entrée et il convient de le protéger par la mesure de protection du circuit d'entrée.

411.7.5 Prises de courant et fiches

Les prises de courant et fiches pour des circuits TBTF doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions;
- les socles doivent empêcher l'introduction de fiches conçues pour d'autres tensions; et
- les socles doivent présenter un contact de protection.

412 Mesure de protection: isolation double ou renforcée

412.1 Généralités

412.1.1 L'isolation double ou renforcée est une mesure de protection dans laquelle

- la protection principale est assurée par une isolation principale; et la protection en cas de défaut est assurée par une isolation supplémentaire, ou
- la protection principale et la protection en cas de défaut sont assurées par une isolation renforcée entre les parties actives et les parties accessibles.

NOTE Cette mesure est prévue pour empêcher l'apparition de tensions dangereuses sur les parties accessibles des matériels électriques lors d'un défaut de l'isolation principale.

La mesure de protection par isolation double ou renforcée est applicable dans toutes les situations, à moins de limitations données dans la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364.

412.1.2 Si cette mesure de protection doit être utilisée comme seule mesure de protection (c'est-à-dire si l'ensemble d'une installation ou d'un circuit est destiné à ne comprendre que des matériels à isolation double ou renforcée), il doit être vérifié que des mesures efficaces, par exemple par une surveillance adaptée, sont appliquées de façon à empêcher toute modification susceptible de compromettre l'efficacité de la mesure de protection.

Cette mesure de protection ne doit donc pas être appliquée à un circuit comprenant, par exemple, un socle de prise de courant avec un contact de mise à la terre.

412.2 Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de défaut

412.2.1 Matériels électriques

Si la mesure de protection par isolation double ou renforcée est utilisée pour compléter l'ensemble de l'installation ou d'une de ses parties, les matériels électriques doivent être conformes à l'un des paragraphes suivants:

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 51 - © IEC 2017

- 412.2.1.2 et 412.2.2; ou
- 412.2.1.3 et 412.2.2.
- **412.2.1.1** Les matériels électriques doivent être des types suivants, avoir subi les essais de type et avoir été marqués selon les règles qui leur sont applicables:
- matériels ayant une isolation double ou renforcée (matériels de la Classe II);
- ensembles déclarés dans les normes de produits comme équivalents à la Classe II, construits en usine et possédant une isolation totale (Voir la série IEC 61439).

NOTE Ces matériels sont marqués du symbole IEC 60417-5172:2003-02.

412.2.1.2 Une isolation supplémentaire recouvrant les matériels électriques possédant seulement une isolation principale et montée au cours de l'installation électrique; elle assure une sécurité équivalente à celle des matériels conformes à 412.2.1.1 et remplit les conditions spécifiées de 412.2.2.1 à 412.2.2.3.

Il convient que le symbole soit apposé de manière apparente à l'extérieur et à l'intérieur de l'enveloppe. Voir IEC 60417-5019:2006-08 et IEC 80416-3:2002, Article 7.

412.2.1.3 Une isolation renforcée recouvrant les parties actives nues et montée au cours de l'installation électrique; elle assure une sécurité équivalente à celle des matériels électriques conformes à 412.2.1.1 et remplit les conditions spécifiées de 412.2.2.2 à 412.2.2.3; une telle isolation n'est admise que lorsque des raisons de construction ne permettent pas la réalisation de la double isolation.

Il convient que le symbole soit apposé de manière apparente à l'extérieur et à l'intérieur de l'enveloppe. Voir IEC 60417-5019:2006-08 et IEC 80416-3:2002, Article 7.

412.2.2 Enveloppes

412.2.2.1 Le matériel électrique étant en état de fonctionnement, toutes les parties conductrices séparées des parties actives par une isolation principale seulement doivent être enfermées dans une enveloppe isolante possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X.

412.2.2.2 Les exigences suivantes s'appliquent:

- l'enveloppe isolante ne doit pas être traversée par des parties conductrices susceptibles de propager un potentiel; et
- l'enveloppe ne doit pas comporter de vis en matière isolante dont le remplacement par une vis métallique pourrait compromettre l'isolation procurée par l'enveloppe lors de l'installation, de la maintenance ou du remplacement.

Lorsqu'il faut que l'enveloppe isolante soit traversée par des liaisons mécaniques (par exemple organes de commande d'appareils incorporés), il convient que celles-ci soient disposées de telle sorte que la protection contre les chocs électriques ne soit pas compromise.

- 412.2.2.3 Lorsque l'enveloppe comporte des portes ou couvercles pouvant être ouverts sans l'aide d'un outil ou d'une clé, toutes les parties conductrices qui sont accessibles lorsque la porte ou le couvercle est ouvert doivent être protégées par une barrière isolante possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X, de manière à empêcher les personnes de toucher accidentellement ces parties. Cette barrière isolante ne doit pouvoir être enlevée qu'à l'aide d'une clef ou d'un outil.
- **412.2.2.4** Les parties conductrices enfermées dans une enveloppe isolante ne doivent pas être reliées à un conducteur de protection. Toutefois, des dispositions peuvent être prises pour la connexion de conducteurs de protection qui passent nécessairement à travers l'enve-

© IEC 2017

loppe pour relier d'autres matériels électriques dont le circuit d'alimentation passe à travers l'enveloppe. A l'intérieur de l'enveloppe, de tels conducteurs et leurs bornes doivent être isolés comme des parties actives, et les bornes doivent être repérées de façon appropriée.

Les parties conductrices accessibles et les parties intermédiaires ne doivent pas être reliées à un conducteur de protection sauf si cela est prévu par les règles de construction du matériel correspondant.

412.2.2.5 L'enveloppe ne doit pas nuire aux conditions de fonctionnement du matériel ainsi protégé.

412.2.3 Mise en oeuvre

- **412.2.3.1** L'installation des matériels énoncés en 412.2.1 (fixation, raccordement des conducteurs, etc.) doit être effectuée de façon à ne pas nuire à la protection assurée conformément aux spécifications de ces matériels.
- **412.2.3.2** Sauf si 412.1.2 est applicable, un circuit alimentant des matériels de Classe II doit comporter un conducteur de protection tout au long de son parcours avec une connexion à l'extrémité de la canalisation et sur chaque accessoire.

NOTE Cette exigence est destinée à prendre en compte le remplacement par l'utilisateur de matériels de Classe II par des matériels de Classe I.

412.2.4 Canalisations

- **412.2.4.1** Les canalisations installées conformément à l'IEC 60364-5-52 sont considérées comme satisfaisant aux exigences de 412.2 si elles sont composées:
- a) de conducteurs dont l'isolation présente une tension assignée au moins égale à la tension nominale du système et d'au moins 300 V à 500 V, enfermés dans des goulottes ou des conduits aux caractéristiques d'isolation électrique conformes à la série IEC 61084, ou des conduits aux caractéristiques d'isolation électrique conformes à la série IEC 61386, ou
- b) de câbles adaptés pour résister aux contraintes électriques, thermiques, mécaniques et environnementales avec la même fiabilité de protection que celle fournie par l'isolation double.
- NOTE 1 Ces canalisations ne sont pas identifiées par le symbole de l'IEC 60417-5172:2003-02, ni par le symbole de l'IEC 60417-5019:2006-08 et de l'IEC 80416-3:2002 article 7.
- NOTE 2 En Italie, les canalisations installées conformément à l'IEC 60364-5-52 dans les réseaux électriques dont les tensions nominales sont inférieures ou égales à 690 V, sont considérées comme satisfaisant aux exigences de 412.2 si les câbles ou les conducteurs isolés suivants sont utilisés:
- les câbles, fournis avec une gaine non métallique, dont la tension assignée est un pas supérieure à la tension nominale du réseau: ou
- les conducteurs isolés installés dans les conduits ou les goulottes isolant(e)s conformes aux normes applicables; ou
- les câbles, fournis avec une gaine métallique, présentant une isolation appropriée à la tension nominale du réseau électrique, entre les conducteurs et la gaine et entre cette gaine metallique et la surface externe.

413 Mesure de protection: séparation électrique

413.1 Généralités

- 413.1.1 La séparation électrique est une mesure de protection dans laquelle
- la protection principale est assurée par une isolation principale, des barrières ou des enveloppes conformément à l'Annexe A; et
- la protection en cas de défaut est assurée par une séparation de protection entre le circuit séparé et les autres circuits et la terre.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 53 - © IEC 2017

413.1.2 A l'exception de 413.1.3, cette mesure de protection doit être limitée à l'alimentation d'un seul élément du matériel d'utilisation alimenté à partir d'une source séparée isolée de la terre.

NOTE Si cette mesure de protection est utilisée, il est particulièrement important de s'assurer de la conformité de l'isolation principale conformément à la norme.

413.1.3 Si plus d'un matériel est alimenté par une source à simple séparation isolée de la terre, les exigences de l'Article C.3 doivent être appliquées.

413.2 Exigences pour la protection principale

Tous les matériels électriques doivent faire l'objet d'une des dispositions de protection principale de l'Annexe A ou de la mesure de protection donnée à l'Article 412.

413.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

- **413.3.1** La protection par séparation électrique doit être assurée en respectant les exigences énoncées de 413.3.2 à 413.3.6.
- **413.3.2** Le circuit séparé doit être alimenté par l'intermédiaire d'une source de séparation simple et la tension du circuit séparé ne doit pas dépasser 500 V.
- **413.3.3** Les parties actives du circuit séparé ne doivent avoir aucun point commun avec un autre circuit ni aucun point relié à la terre.

Pour s'assurer des dispositions relatives à la séparation électrique, une isolation principale doit être fournie entre circuits.

- **413.3.4** Les câbles souples doivent être visibles sur toute leur longueur susceptible de subir des dommages mécaniques.
- **413.3.5** Il est recommandé d'utiliser, pour les circuits séparés, des canalisations distinctes. Si on ne peut éviter d'utiliser les conducteurs d'une même canalisation pour les circuits séparés et d'autres circuits, il doit être fait usage de câbles multiconducteurs sans aucun revêtement métallique ou de conducteurs isolés posés dans des goulottes ou conduits isolants, sous réserve que
- ces câbles et conducteurs soient spécifiés pour une tension au moins égale à la tension la plus élevée mise en jeu; et
- que chaque circuit soit protégé contre les surintensités.
- **413.3.6** Les masses du circuit séparé ne doivent être connectées ni au conducteur de protection, ni aux masses d'autres circuits, ni à la terre.

NOTE Si les masses du circuit séparé sont susceptibles de se trouver en contact, soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la sécurité des personnes ne repose plus sur la seule mesure de protection par séparation électrique, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet.

414 Protection par très basse tension (TBTS et TBTP)

414.1 Généralités

- **414.1.1** La protection par très basse tension est une mesure de protection constituée par deux types différents de circuits à très basse tension:
- TBTS; ou
- TBTP

© IEC 2017

pour lesquels la protection est assurée par:

- une limitation de la tension TBTS ou TBTP à la limite supérieure du domaine de tension I:
 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu (voir l'IEC 60449); et
- une séparation de protection entre les circuits TBTS ou TBTP et tous les autres circuits autres que TBTS ou TBTP, et une isolation principale entre les circuits TBTS et TBTP et les autres circuits TBTS ou TBTP, et
- pour les seuls circuits TBTS, une isolation principale entre le circuit TBTS et la terre.
- **414.1.2** L'utilisation de la TBTS ou de la TBTP conformément à l'Article 414 est considérée comme une mesure de protection dans toutes les situations.

NOTE Dans certains cas, les normes de la série IEC 60364-7 limitent la valeur de la très basse tension à des valeurs inférieures à 50 V c.a. ou 120 V c.c.

414.2 Exigences pour la protection principale et pour la protection en cas de défaut

La protection principale et la protection contre les défauts sont considérées comme assurées lorsque

- la tension nominale ne peut être supérieure à la limite supérieure du domaine de tension I,
- la source d'alimentation est une des sources référencées en 414.3, et
- les conditions de 414.4 sont remplies.

NOTE 1 Lorsque le circuit est alimenté à partir d'un circuit de tension plus élevée présentant au moins une séparation simple entre ce circuit et le circuit TBT, mais ne satisfaisant pas aux exigences relatives aux sources TBTS et TBTP de 414.3, les exigences de 411.7 relatives à la TBTF peuvent être appliquées.

NOTE 2 Les tensions continues de circuits TBT générées par un convertisseur à semiconducteur (voir l'IEC 60146-2) nécessitent un circuit interne à courant alternatif pour l'alimentation du redresseur. Cette tension alternative interne peut être supérieure à la tension continue pour des raisons physiques. Ce circuit alternatif interne n'est pas considéré comme un circuit à tension supérieure au sens de cet article. Entre les circuits internes et un circuit externe à tension supérieure, une séparation de protection est exigée.

NOTE 3 Dans des réseaux à courant continu avec des batteries, les tensions de charge et de flottaison peuvent dépasser la tension nominale, selon le type de batterie. Cela ne nécessite pas de mesures complémentaires de protection en plus des mesures spécifiées dans cet article. Il est recommandé que la tension de charge ne dépasse pas une valeur maximale de 75 V en courant alternatif et de 150 V en courant continu, selon les environnements tels que donnés dans le Tableau 1 de l'IEC 61201:1992.

414.3 Sources pour TBTS et TBTP

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour des circuits TBTS ou TBTP:

- 414.3.1 Un transformateur de sécurité conforme à l'IEC 61558-2-6.
- **414.3.2** Une source de courant assurant un degré de sécurité équivalent à celui d'un transformateur de sécurité décrit en 414.3.1 (par exemple moteur-générateur avec enroulements présentant une séparation équivalente).
- **414.3.3** Une source électrochimique (piles ou accumulateurs) ou une autre source qui ne dépend pas de circuits de tension plus élevée (par exemple groupe moteur thermiquegénérateur).
- **414.3.4** Certains dispositifs électroniques conformes aux normes appropriées, dans lesquels des mesures ont été prises pour assurer que, même en cas de défaut interne de ce dispositif, la tension aux bornes de sortie ne peut être supérieure aux limites indiquées en 414.1.1. Des valeurs plus élevées peuvent être admises, si, en cas de contact, direct ou indirect, la tension aux bornes de sortie est immédiatement réduite à ces limites ou au-dessous.
- NOTE 1 Des matériels d'essai d'isolement et de surveillance de l'isolement sont des exemples de tels dispositifs.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 55 - © IEC 2017

NOTE 2 Lorsque la tension aux bornes de sortie est plus élevée, la conformité à cette disposition peut être considérée si la tension aux bornes de sortie est à l'intérieur des limites spécifiées en 414.1.1 lorsqu'elle est mesurée avec un voltmètre ayant une résistance interne d'au moins 3 000 Ω .

414.3.5 Les sources mobiles alimentées à basse tension telles que transformateurs de sécurité ou groupes moteur-générateur, doivent être choisies ou installées conformément aux exigences de protection par l'emploi de l'isolation double ou renforcée (voir Article 412).

414.4 Exigences pour les circuits TBTS et TBTP

414.4.1 Les circuits TBTS et TBTP doivent présenter

- une isolation principale entre les leurs parties actives et les parties actives des autres circuits TBTS ou TBTP, et
- une séparation de protection entre leurs parties actives et celles des circuits non TBTS ou TBTP, constituée par une double isolation ou une isolation renforcée ou par une isolation principale et un écran de protection dimensionnée pour la tension la plus élevée présente;

Les circuits TBTS doivent présenter une isolation principale entre leurs parties actives et la terre.

Les circuits TBTP et/ou les masses de l'équipement alimentés par des circuits TBTP peuvent être mis à la terre.

NOTE 1 En particulier, une séparation de protection est nécessaire entre les parties actives des matériels électriques, tels que les relais, les contacteurs, les interrupteurs auxiliaires, et une partie quelconque d'un circuit de tension plus élevée ou un circuit TBTF.

NOTE 2 La mise à la terre des circuits TBTP peut être réalisée par une connexion appropriée à la terre ou un conducteur de protection de terre dans la source elle-même.

- **414.4.2** La séparation de protection entre les canalisations des circuits TBTS et TBTP et les parties actives des autres circuits ayant une isolation de base plus faible peut être réalisée par une des dispositions suivantes:
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP doivent être munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine ou d'une enveloppe non métallique;
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP doivent être séparés des conducteurs à des tensions supérieures au domaine de tension I par un écran métallique relié à la terre ou par une gaine métallique reliée à la terre;
- un câble multiconducteur ou un groupement de conducteurs peut contenir des circuits à des tensions supérieures au domaine de tension I pourvu que les conducteurs des circuits TBTS et TBTP soient isolés pour la tension la plus élevée mise en jeu;
- les canalisations des autres circuits sont conformes à 412.2.4.1;
- une séparation physique est réalisée.

414.4.3 Les prises et fiches de courant pour des circuits TBTS et TBTP doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions;
- les socles doivent empêcher l'introduction de fiches conçues pour d'autres tensions;
- les socles et les fiches dans les circuits TBTS ne doivent pas comporter de contact de protection.
- **414.4.4** Les masses des circuits TBTS ne doivent pas être reliées électriquement à la terre, ni à des parties actives, ni à des conducteurs de protection appartenant à d'autres circuits.

NOTE Si des masses de circuits TBTS sont susceptibles de se trouver en contact soit de fait, soit fortuitement, avec des masses d'autres circuits, la protection contre les chocs électriques ne repose plus sur la seule mesure de protection par TBTS, mais sur les mesures de protection dont ces dernières masses font l'objet.

414.4.5 Lorsque la tension nominale du circuit est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu, la protection principale doit être assurée pour les circuits TBTS et TBTP par:

- soit par une isolation conforme à l'Article A.1;
- soit par des barrières ou enveloppes conformes à l'Article A.2.

La protection principale n'est généralement pas nécessaire dans des conditions sèches normales pour

- les circuits TBTS dont la tension nominale ne dépasse pas 25 V a.c. ou 60 V d.c.;
- les circuits TBTP dont la tension nominale ne dépasse pas 25 V a.c. ou 60 V d.c. et si les parties actives et/ou les parties sous tension sont reliées à la borne principale de terre par des conducteurs de protection.

Dans tous les autres cas, la protection principale n'est pas nécessaire si la tension nominale des circuits TBTS ou TBTP ne dépasse pas 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu.

415 Protection complémentaire

NOTE Une protection complémentaire peut être spécifiée comme une partie d'une mesure de protection dans certaines conditions d'influences externes et pour certains locaux ou emplacements (voir la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364).

415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel

415.1.1 L'emploi de dispositifs à courant différentiel-résiduel, dont la valeur du courant différentiel résiduel nominal de fonctionnement est inférieure ou égale à 30 mA, est reconnu dans le système c.a. comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la protection contre les contacts directs et d'autres mesures de protection contre les contacts indirects ou en cas d'imprudence des usagers.

NOTE En Hongrie, des DDR à courant différentiel assigné ne dépassant pas 100 mA peuvent être utilisés pour la protection complémentaire à l'extérieur.

415.1.2 L'utilisation de tels dispositifs n'est pas reconnue comme constituant en soi une mesure de protection complète et ne dispense nullement de l'emploi de l'une des mesures de protection énoncées aux Articles 411 à 414.

415.2 Protection complémentaire: liaison équipotentielle supplémentaire

- NOTE 1 Une liaison équipotentielle supplémentaire de protection est considérée comme une disposition complémentaire à la protection en cas de défaut.
- NOTE 2 L'utilisation de liaisons équipotentielles supplémentaires ne dispense pas de la nécessité de coupure de l'alimentation pour d'autres raisons, telles que protection contre l'incendie, contraintes thermiques des matériels, etc.
- NOTE 3 Cette liaison équipotentielle supplémentaire peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un appareil ou un emplacement.
- NOTE 4 Des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires pour des emplacements spéciaux, (voir la Partie 7 correspondante de l'IEC 60364), ou pour d'autres raisons.
- **415.2.1** La liaison équipotentielle supplémentaire doit comprendre toutes les masses ou parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des masses des matériels fixes ou des éléments conducteurs, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent être reliés les conducteurs de protection de tous les matériels, y compris ceux des socles de prises de courant.
- **415.2.2** La résistance R entre les masses simultanément accessibles et les éléments conducteurs étrangers doit satisfaire à la condition suivante:

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 57 - © IEC 2017

$$R \le \frac{50 \text{ V}}{I_a}$$
 en courant alternatif

$$R \le \frac{120 \text{ V}}{I_a}$$
 en courant continu

οù

 $I_{\rm a}~{
m est}$ le courant de fonctionnement en A du dispositif de protection, soit

- $I_{\Delta n}$ pour les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel,
- le courant de fonctionnement en 5 s pour les dispositifs de protection contre les surintensités.

Annexe A

(normative)

Dispositions pour la protection principale

NOTE Les dispositions pour la protection principale assurent une protection dans des conditions normales et sont appliquées si spécifié comme une partie de la mesure de protection choisie.

A.1 Isolation des parties actives

NOTE L'isolation est destinée à empêcher tout contact avec des parties actives.

Les parties actives doivent être complètement recouvertes d'une isolation qui ne peut être enlevée que par destruction.

Pour les matériels, l'isolation doit être conforme aux normes correspondantes relatives à ces matériels électriques.

A.2 Barrières ou enveloppes

NOTE Les barrières ou enveloppes sont destinées à empêcher tout contact avec les parties actives.

- **A.2.1** Les parties actives doivent être placées à l'intérieur d'enveloppes ou derrière des barrières possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X; toutefois, si des ouvertures plus grandes se produisent pendant le remplacement de parties telles que certaines douilles, prises de courant ou fusibles, ou si des ouvertures plus grandes sont nécessaires pour permettre le bon fonctionnement des matériels conformément aux règles applicables à ces matériels:
- des précautions appropriées doivent être prises pour empêcher les personnes ou les animaux d'élevage de toucher accidentellement les parties actives, et
- on doit s'assurer que, dans la mesure du possible, les personnes sont conscientes du fait que les parties accessibles par l'ouverture sont des parties actives et ne doivent pas être touchées volontairement.
- l'ouverture doit être aussi petite que raisonnable pour répondre aux exigences d'un fonctionnement approprié et au remplacement d'un élément.
- **A.2.2** Les surfaces supérieures des barrières ou des enveloppes horizontales qui sont facilement accessibles doivent répondre au moins au degré de protection IPXXD ou IP4X.
- **A.2.3** Les barrières et enveloppes doivent être fixées de façon sûre et être d'une robustesse et d'une durabilité suffisantes pour maintenir les degrés de protection requis avec une séparation suffisante des parties actives dans les conditions connues de service normal, en tenant compte des influences externes.
- **A.2.4** Lorsqu'il est nécessaire de supprimer les barrières, d'ouvrir les enveloppes ou d'enlever des parties d'enveloppes, cela ne doit être possible que
- soit à l'aide d'une clé ou d'un outil,
- soit après mise hors tension des parties actives protégées par ces barrières ou ces enveloppes, la tension ne pouvant être rétablie qu'après remise en place des barrières ou des enveloppes,
- soit si une deuxième barrière possédant au moins le degré de protection IPXXB ou IP2X est interposée, qui ne peut être enlevée qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil permettant le retrait de la barrière intermédiaire.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 59 - © IEC 2017

A.2.5 Si derrière une barrière ou dans une enveloppe, des dispositifs peuvent retenir des charges électriques dangereuses après mise hors tension (capacités, etc.), un avertissement est prescrit. Des petites capacités, comme celles d'extinction d'arc, pour le retard de réponse de relais, etc., ne doivent pas être considérées comme dangereuses.

NOTE Un contact non intentionnel n'est pas considéré comme dangereux si la tension due aux charges statiques chute en dessous de 120 V c.c. moins de 5 s après coupure de l'alimentation.

Annexe B

(normative)

Obstacles et mise hors de portée

B.1 Application

Les mesures de protection par obstacles et par mise hors de portée n'assurent que la protection principale. Elles sont applicables dans les installations avec ou sans protection en cas de défaut sous condition de surveillance par des personnes qualifiées.

Les conditions de surveillance dans lesquelles les dispositions de protection de l'Annexe B peuvent s'appliquer comme une partie d'une mesure de protection donnée en 410.3.5.

B.2 Obstacles

NOTE Les obstacles sont destinés à empêcher les contacts fortuits avec les parties actives, mais non les contacts volontaires par une tentative délibérée de contournement de l'obstacle.

- **B.2.1** Les obstacles doivent empêcher
- soit une approche physique non intentionnelle des parties actives, et
- soit les contacts non intentionnels avec les parties actives lors d'interventions sur des matériels sous tension en cours d'exploitation.
- **B.2.2** Les obstacles peuvent être démontables sans l'aide d'un outil ou d'une clé; ils doivent cependant être fixés de manière à empêcher tout enlèvement involontaire.

B.3 Mise hors de portée par éloignement

NOTE La mise hors de portée par éloignement est seulement destinée à empêcher les contacts fortuits avec les partie actives.

B.3.1 Des parties simultanément accessibles se trouvant à des potentiels différents ne doivent pas se trouver à l'intérieur du volume d'accessibilité au toucher (en abrégé: volume d'accessibilité).

NOTE Deux parties sont considérées comme simultanément accessibles si elles sont distantes de moins de 2,50 m (voir Figure B.1).

B.3.2 Lorsque l'espace dans lequel se tiennent et circulent normalement des personnes est limité dans une direction horizontale par un obstacle (par exemple listeau de protection, rambarde, panneau grillagé) présentant un degré de protection inférieur à IPXXB ou IP2X, le volume d'accessibilité commence à partir de cet obstacle. En direction verticale, le volume d'accessibilité est limité à 2,50 m à partir de la surface, *S*, sur laquelle se tiennent ou circulent des personnes, sans tenir compte d'obstacles intermédiaires présentant un degré de protection inférieur à IPXXB.

NOTE Les distances du volume d'accessibilité supposent un contact directement avec les mains nues sans intermédiaire (par exemple outil ou échelle).

B.3.3 Dans les emplacements où des objets conducteurs de grande longueur ou volumineux sont couramment manipulés, les distances prescrites en B.3.1 et B.3.2 doivent être augmentées en tenant compte des dimensions de ces objets.




Figure B.1 – Volume d'accessibilité

Annexe C

(normative)

Mesures de protection dans des installations sous condition de surveillance par des personnes qualifiées

NOTE Les conditions de surveillance dans lesquelles les dispositions de protection de l'Annexe C peuvent s'appliquer comme une partie d'une mesure de protection donnée en 410.3.6.

C.1 Locaux (ou emplacements) non conducteurs

NOTE 1 Cette mesure de protection est destinée à empêcher le contact simultané avec des parties susceptibles d'être portées à des potentiels différents lors de la défaillance de l'isolation principale.

NOTE 2 En Suède, la protection par locaux non conducteurs n'est pas admise.

- **C.1.1** Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe A.
- **C.1.2** Les masses doivent être disposées de façon que, dans les conditions normales, des personnes ne viennent pas en contact simultané
- soit avec deux masses,
- soit avec une masse et n'importe quel élément conducteur,

si ces éléments sont susceptibles de se trouver à des potentiel différents en cas d'un défaut de l'isolation principale des parties actives.

- **C.1.3** Dans de tels locaux (ou emplacements), aucun conducteur de protection ne doit être prévu.
- **C.1.4** Les exigences de C.1.2 sont considérées comme respectées si l'emplacement possède des parois et un plancher isolants et si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies:
- a) Eloignement respectif des masses et des éléments conducteurs ainsi que des masses entre elles.
 - Cet éloignement est considéré comme suffisant si la distance entre deux éléments est d'au moins 2,5 m, cette distance pouvant être réduite à 1,25 m en dehors du volume d'accessibilité.
- b) Interposition d'obstacles efficaces entre les masses et les éléments conducteurs.
 - Ces obstacles sont considérés comme suffisamment efficaces s'ils portent la distance à franchir aux valeurs indiquées au point a) ci-dessus. Ils ne doivent être reliés ni à la terre ni à des masses; dans la mesure du possible, ils doivent être en matière isolante.
- c) Isolation ou disposition isolée des éléments conducteurs.
 - L'isolation doit avoir une rigidité mécanique suffisante et pouvoir supporter une tension d'essai d'au moins 2 000 V. Le courant de fuite ne doit pas être supérieur à 1 mA dans les conditions normales d'emploi.
- **C.1.5** Les parois et planchers isolants doivent présenter en chaque point de mesure, dans les conditions de l'IEC 60364-6, une résistance non inférieure:
- à 50 k Ω , si la tension nominale de l'installation n'est pas supérieure à 500 V, et
- à 100 kΩ, si la tension nominale de l'installation est supérieure à 500 V.

IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - 63 - © IEC 2017

- NOTE Si la résistance n'est pas supérieure ou égale en tout point à la valeur exigée, ces parois et ces planchers sont considérés comme des éléments conducteurs du point de vue de la protection contre les chocs électriques.
- **C.1.6** Les dispositions prises doivent être durables et ne doivent pas pouvoir être rendues inefficaces. Elles doivent également assurer la protection des matériels mobiles lorsque l'utilisation de ceux-ci est envisagée.
- NOTE 1 L'attention est attirée sur le risque d'introduction ultérieure, dans des installations électriques non strictement surveillées, d'autres parties (par exemple matériels mobiles de la Classe I ou éléments conducteurs, tels que conduites d'eau métalliques) susceptibles d'annihiler la conformité avec C.1.6.
- NOTE 2 Il importe de veiller à ce que l'humidité ne risque pas de compromettre l'isolation des parois et des planchers.
- **C.1.7** Des dispositions doivent être prises pour éviter que des éléments conducteurs puissent propager des potentiels en dehors de l'emplacement considéré.

C.2 Protection par liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre

- NOTE La réalisation de liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre est destinée à empêcher l'apparition de tensions de contact dangereuses.
- **C.2.1** Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe A.
- C.2.2 Des conducteurs d'équipotentialité doivent relier toutes les masses et tous les éléments conducteurs simultanément accessibles.
- **C.2.3** La liaison équipotentielle locale ainsi réalisée ne doit être en liaison avec la terre ni directement ni par l'intermédiaire de masses ou d'éléments conducteurs.
- NOTE Si cette condition ne peut être remplie, les mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation sont applicables (voir l'Article 411).
- **C.2.4** Des précautions doivent être prises pour assurer l'accès des personnes à l'emplacement considéré sans qu'elles puissent être soumises à une différence de potentiel dangereuse. Cela s'applique notamment au cas où un plancher conducteur, mais isolé du sol, est relié à la liaison équipotentielle locale.

C.3 Séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel

- NOTE La séparation électrique d'un circuit individuel d'une installation est destinée à éviter des courants de choc pouvant résulter d'un contact avec des masses susceptibles d'être mises sous tension en cas de défaut de l'isolation principale des parties actives de ce circuit.
- **C.3.1** Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe A.
- **C.3.2** La protection par séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel doit être assurée en respectant l'ensemble des exigences de l'Article 413, à l'exception de 413.1.2 et celles ci-après.
- **C.3.3** Des précautions doivent être prises pour protéger le circuit séparé de tout dommage et de tout défaut de l'isolation.
- **C.3.4** Les masses du circuit séparé doivent être reliées entre elles par des conducteurs d'équipotentialité isolés non reliés à la terre. De tels conducteurs ne doivent être reliés ni à des conducteurs de protection, ni à des masses d'autres circuits, ni à des éléments conducteurs.

- **C.3.5** Tous les socles de prises de courant doivent être munis d'un contact de terre qui doit être relié au conducteur d'équipotentialité prévu en C.3.4.
- **C.3.6** A l'exception de ceux qui alimentent les matériels à isolation double ou renforcée, tous les câbles souples doivent comporter un conducteur de protection utilisé comme conducteur d'équipotentialité conformément à C.3.4.
- **C.3.7** En cas de deux défauts francs intéressant deux masses et alimentés par deux conducteurs de polarité différente, un dispositif de protection doit assurer la coupure dans un temps au plus égal à celui fixé au Tableau 41.1.
- **C.3.8** Il est recommandé que le produit de la tension nominale en volts du circuit par la longueur de la canalisation en mètres ne dépasse pas 100 000, et que la longueur de la canalisation ne dépasse pas 500 m.

Annexe D

(normative)

Dispositions pour lesquelles la coupure automatique selon 411.3.2 n'est pas réalisable

- D.1 Lorsque la coupure automatique n'est pas réalisable dans les circonstances où
- le matériel électronique avec courant de court-circuit limité est installé, ou
- les temps de coupure exigés ne peuvent être obtenus par un dispositif de protection,

les dispositions suivantes sont applicables.

D.2 Pour les installations équipées de convertisseurs électroniques de puissance d'une tension nominale U_0 supérieure à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et pour lesquelles la coupure automatique n'est pas réalisable, la tension de sortie de la source doit être réduite à 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu, ou moins dans le cas d'un défaut entre un conducteur actif et le conducteur de protection ou la terre, dans un délai tel qu'indiqué en 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4, selon le cas (voir l'IEC 62477-1).

Le convertisseur électronique de puissance doit être un convertisseur pour lequel le fabricant fournit des méthodes appropriées pour la vérification initiale et périodique de l'installation.

D.3 Sauf lorsque D.1 s'applique, si la coupure automatique ne peut être obtenue dans le délai exigé par 411.3.2.2, 411.3.2.3 ou 411.3.2.4 selon le cas, une liaison équipotentielle de protection supplémentaire doit être assurée selon 415.2, et la tension entre les éléments conducteurs simultanément accessibles ne doit pas dépasser 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu.

(informative)

Liste des notes concernant certains pays

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé
IE	410.3			En Irlande, la mesure de protection "Protection par basse tension réduite" (c'est-à-dire 120V en courant alternatif avec une mise à la terre du point milieu) est une exigence réglementaire dans certains lieux de travail.
BE	411.3.2.2			En Belgique, le temps de coupure maximal n'est pas applicable; il est nécessaire de suivre les courbes de sécurité indiquées dans les exigences nationales relatives aux canalisations.
NL	411.3.2.2			Aux Pays-Bas, le temps de coupure maximal indiqué dans le Tableau 41.1 est appliqué à tous les circuits ne dépassant pas 32 A et tous les circuits alimentant les socles de prise de courant.
GB	411.3.3			Au Royaume-Uni, il est exigé de fournir une protection complémentaire au moyen d'un DDR pour:
				(i) les socles de prise de courant, de courant assigné au plus égal à 20 A, et
				(ii) les appareils portatifs de courant assigné au plus égal à 32 A, destinés à être utilisés à l'extérieur.
IE	411.3.3			En Irlande, une protection complémentaire est prévue pour les socles de prise de courant, de courant assigné au plus égal à 32 A, destinés à être utilisés par des personnes ordinaires.
BE	411.3.3			En Belgique, toute installation électrique sous le contrôle de personnes ordinaires doit être protégée par DDR de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 300 mA; pour les circuits alimentant les salles d'eau, les machines à laver le linge et la vaisselle, etc, une protection supplémentaire au moyen d'un DDR avec un courant différentiel résiduel assigné n'excédant pas 30 mA est obligatoire. Ces exigences sont aussi applicables pour les installations électriques dont la valeur de la résistance de la prise de terre est inférieure à 30 Ω ; dans le cas où cette valeur est supérieure à 30 Ω et inférieure à 100 Ω , il convient que des DDR complémentaires de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 100 mA soient prévus. Une résistance de prise de terre de valeur supérieure à 100 Ω n'est pas permise.
NO	411.3.3			En Norvège, tous les établissements commerciaux et industriels sont couverts par des textes réglementaires nécessitant des procédures de qualification et de formation des employés. A l'exception de zones ouvertes au public, les socles de prise de courant dans ces emplacements ne sont normalement pas considérés comme utilisés par des personnes ordinaires. Les socles de prise de courant dans les locaux d'habitation et emplacements BA2 sont destinés à un usage général par des

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé
				personnes ordinaires.
BE	411.3.4			En Belgique, cette exigence n'est pas applicable.
DE	411.4.1			En Allemagne, il est obligatoire que les DSO satisfassent aux conditions de la formule donnée dans la Note.
DE				En Allemagne, tout nouveau bâtiment doit avoir une prise de terre à fond de fouille, mise en œuvre conformément à la norme DIN 18014.
AT				En Autriche, en schéma TN, toute installation doit avoir une prise de terre. En Autriche, une prise de terre à fond de fouille doit être mise en œuvre conformément à la norme OVE/ÖNORM E 8014.
СН				En Suisse, une prise de terre à fond de fouille doit être mise en œuvre conformément à la norme SNR 464113.
IT	411.5.2			En Italie, en cas de schémas TT, seuls les DDR doivent être utilisés pour la protection en cas de défaut.
АТ	411.3.2.2	permanent	expériences pratiques longues et résultats des recherches	En Autriche, les schémas TT pour des tensions nominales à la terre U _o dépassant 230 V ne sont pas autorisés. Par conséquent, les valeurs des colonnes 6 à 10 à la ligne 4 ne sont pas applicables.
AT	411.3.3 et 411.3.4	permanent	expériences pratiques longues et résultats des recherches sur le terrain dans plusieurs pays en Europe et aux Etats-Unis.	En Autriche, 411.3.3 et 411.3.4 ne sont pas valables.
IT	412.2.4.1			En Italie, les canalisations installées conformément à l'IEC 60364-5-52 dans les réseaux électriques dont les tensions nominales sont inférieures ou égales à 690 V, sont considérées comme satisfaisant aux exigences de 412.2 si les câbles ou les conducteurs isolés suivants sont utilisés: • les câbles, fournis avec une gaine non métallique, dont la tension assignée est un pas supérieure à la tension nominale du réseau; ou • les conducteurs isolés installés dans les conduits ou les goulottes isolant(e)s conformes aux normes applicables; ou • les câbles, fournis avec une gaine métallique, présentant une isolation appropriée à la tension nominale du réseau électrique, entre les conducteurs et
AT 55	440.4.0			la gaine métallique et entre cette gaine métallique et la surface externe.
AT, DE et CH	413.1.3			En Autriche, en Allemagne et en Suisse, les points suivants s'appliquent comme mesures alternatives.
				La liaison de plus d'un matériel d'utilisation alimenté par une source non mise à la terre est également permise, si les exigences de 413.2 et 413.3 sont satisfaites et si les conditions

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé	
				suivantes sont satisfaites.	
				a) Les exigences de C.3.3, C.3.6 et C.3.8 doivent être satisfaites.	
				 b) La source doit être soit un seul générateur soit un transformateur d'isolement conformément à l'IEC 61558-2-4. Pour les moteurs-générateurs, un degré équivalent de sécurité doit être assuré. 	
				c) Les masses du ou des circuits séparés doivent être connectées par des conducteurs d'équipotentialité isolés qu'il n'est pas nécessaire de mettre à la terre. À cet effet, il est possible d'utiliser le conducteur marqué vert jaune des câbles utilisés et le contact de protection des socles de prise de courant.	
				d) Un contrôleur d'isolement (IMD) doit être mis en œuvre. Si la résistance d'isolement entre les parties actives et le conducteur isolé de la liaison équipotentielle diminue en dessous de 100 Ω /V de la tension nominale, le ou les circuits du matériel d'utilisation doivent être coupés automatiquement dans un délai aussi court que possible par un élément de coupure adapté au sectionnement conformément à l'IEC 60364-5-53:2001, 536. Le contrôleur d'isolement (IMD) doit satisfaire aux exigences de l'IEC 61557-8 et le temps de réponse doit être vérifié conformément à l'IEC 61557-8.	
				Le délai le plus court possible dépend du principe de mesure du contrôleur d'isolement (IMD) ainsi que de la capacité de fuite du système.	
				e) Dans les cas d'un environnement conducteur et d'éléments conducteurs étrangers accessibles à l'emplacement d'utilisation du matériel, une interconnexion locale avec les masses du matériel d'utilisation est recommandée.	
СН	413.1.3			En Suisse, les points suivants s'appliquent comme mesures alternatives.	
				La liaison de plus d'un matériel d'utilisation alimenté par une source non mise à la terre est également permise, si les exigences de 413.2 et 413.3 sont satisfaites et si les conditions suivantes sont satisfaites.	
				a) Les exigences de C.3.3, C.3.6 et C.3.8 doivent être satisfaites.	
				b) La source doit être soit un seul générateur soit un transformateur d'isolement conformément à l'IEC 61558-2-4. Pour les moteurs-générateurs, un degré équivalent de sécurité doit être assuré.	
				c) Les masses du ou des circuits séparés doivent être connectées par des conducteurs d'équipotentialité isolés qu'il n'est pas nécessaire de mettre à la terre. À cet effet, il est possible d'utiliser le conducteur marqué vert jaune des câbles utilisés et le contact de protection des socles de prise de courant.	

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé	
				 d) Un contrôleur d'isolement (IMD) doit être mis en œuvre. Si la résistance d'isolement entre les parties actives et le conducteur isolé de la liaison équipotentielle diminue en dessous de 100 Ω /V de la tension nominale, le ou les circuits du matériel d'utilisation doivent être coupés automatiquement dans un délai aussi court que possible par un élément de coupure adapté au sectionnement conformément à l'IEC 60364-5-53:2001, 536. Le contrôleur d'isolement (IMD) doit satisfaire aux exigences de l'IEC 61557-8 et le temps de réponse doit être vérifié conformément à l'IEC 61557-8. Le délai le plus court possible dépend du 	
				principe de mesure du contrôleur d'isolement (IMD) ainsi que de la capacité de fuite du système.	
				e) Dans les cas d'un environnement conducteur et d'éléments conducteurs étrangers accessibles à l'emplacement d'utilisation du matériel, une interconnexion locale avec les masses du matériel d'utilisation est recommandée.	
AT	415, 415.1	permanent	expériences	En Autriche, le texte est remplacé par:	
	et 415.1.1		pratiques longues et résultats des	415 Protection complémentaire	
			recherches sur le terrain dans plusieurs pays en Europe et aux Etats-Unis.	Une protection complémentaire peut être exigée avec la mesure de protection dans certaines conditions d'influences externes et pour certains emplacements (voir la Partie 7 de l'IEC 60364).	
				415.1 Protection complémentaire par dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (DDR) dans les réseaux à courant alternatif	
				415.1.1 En schémas TT et TN, des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (DDR) au plus égal à 30 mA doivent être prévus pour:	
				les circuits terminaux avec socles de prise de courant, de courant assigné au plus égal à 20 A	
				 les circuits terminaux pour appareils portatifs de courant assigné au plus égal à 32 A, destinés à être utilisés à l'extérieur. 	
				Une exception peut être formulée pour:	
				 les circuits terminaux avec un seul socle de prise de courant prévu pour le raccordement de matériels fixes particuliers non destinés et non accessibles pour un usage général. Ces socles de prise de courant doivent porter un marquage clair et durable. 	
				 les circuits terminaux dans les installations industrielles ou commerciales, équipés de socles de prise de courant pour le raccordement de matériels fixes particuliers, pour faciliter la maintenance et la réparation, non destinés et non accessibles pour un usage général. Ces socles de prise de courant doivent porter 	

Pays	N°d'article	Caractère (permanent ou moins permanent selon les Directives IEC)	Justifications (justification détaillée pour la note demandée par le pays)	Libellé	
				un marquage clair et durable. NOTE L'utilisation de DDR à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA est reconnue dans les réseaux à courant alternatif comme mesure de protection complémentaire en cas de défaillance de la protection principale (protection contre les contacts directs) et/ou de la protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects) ou en cas d'imprudence des usagers	

Bibliographie

- IEC 60146-2, Convertisseurs à semiconducteurs Partie 2: Convertisseurs autocommutés à semiconducteurs y compris les convertisseurs à courant continu directs
- IEC 60364-4-43, Installations électriques des bâtiments Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité Protection contre les surintensités
- IEC 60364-5-53:2001, Installations électriques des bâtiments Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques Sectionnement, coupure et commande
- IEC 60364-7 (toutes les parties), Installations électriques des bâtiments Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux
- IEC 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel (disponible à l'adresse http://www.graphical-symbols.info/equipment)
- IEC 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
- IEC 60664 (toutes les parties), Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension
- IEC 60947-2, Appareillage à basse tension Partie 2: Disjoncteurs
- IEC 61008-1, Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositifs de protection contre les surintensités incorporé(ID) Partie 1: Règles générales
- IEC 61009-1, Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) Partie 1: Règles générales
- IEC 61201:1992, Très basse tension (TBT) Valeurs limites
- IEC 61557-8, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1000 V c.a. et 1500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection Partie 8: Contrôleurs d'isolement pour réseaux IT
- IEC 61557-9, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d'isolement pour réseaux IT
- IEC 61558-2-4, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V Partie 2-4: Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits
- IEC 62020, Petit appareillage électrique Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et analogues
- IEC 62423, Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues

IEC 80416-3, Principes élémentaires pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 3: Guide pour l'application des symboles graphiques

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

3, rue de Varembé PO Box 131 CH-1211 Geneva 20 Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11 Fax: + 41 22 919 03 00 info@iec.ch www.iec.ch